UNIVERSITÉ MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR
1, Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON cedex

PROJET :
CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Phase DCE

Maîtrise d'ouvrage	**UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR**	1, Rue Claude Goudimel 25030 BESANCON CEDEX	Tel (service DPI) : 03.81.66.66.75 E-mail : patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte Mandataire	**MILANI BEAUDOUIN**	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 03.81.83.47.58 E-mail : contact@milanibeaudoin.fr
BET Economie - VRD (OPC - DET)	**CEI**	**1 b, route de Marchaux 25000 BESANCON** 19, avenue Françoise Giroud 21000 DIJON	**Tel Besançon : 03.81.80.01.33** Tel Dijon : 03.80.51.82.21 **contact@cei-ingenierie.fr**
BET Structure	FDI	15, Route de Iyon, 25720 BEURE	Tel : 03.81.50.99.21 E-mail : contact@fdi-bet.fr
BET Thermique - Fluides Electricité - SSI	BET BELLUCCI	4, Rue du Gay, 25220 CHALEZEULE	Tel : 03.81.88.22.25 E-mail : contact@bet-bellucci.com
BET Acoustique	CONSEILS ACOUSTIQUE	49, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 06.71.99.62.80 E-mail : fredericpoirrier@orange.fr
Contrôleur technique	SOCOTEC CONSTRUCTION	4, Rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel : 03.81.41.15.00 E-mail : antar.ammour@socotec.com
Coordonnateur SPS	APAVE	2, Chemin de Palente, 25000 BESANCON	Tel : 03.81.80.44.30 E-mail : pascal.virondelet@apave.com

N° Affaire :	24-015	**PLAN DE LOCALISATION DES COMPLEXES DE FACADES R+2**
Echelle :	1 / 50 e	
Format d'impression	A1	**7.2**
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES	VERSION / DATE	MODIFICATIONS
	09/2026	CREATION DU PLAN / RENDU DCE
	A	
	B	

MOBILIER HORS MARCHE

VOIE PRIVEE

BATIMENT SOCRATE

TOITURE – PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

ACCES POUR ENTRETIEN

ACCES TERRASSE

ACCES TOITURE PASSERELLE

ACCES IS

ACCES

PARVIS
Béton désactivé

SIM23 DEBRIEFING PHARMASIM – ENTRETIENS 24.4m²
SIM22 PHARMASIM ET ENTRETIENS 31.9m² TOTAL
SIM01 RELATIONNEL TELEMEDECINE 19.6m²
SIM03 DEBRIEFING 22.9m²
SIM22 PILOTAGE 5.1m²
ACC06 SAN.F. 4.7m²
ACC06 SAN.H. 4.2m²
DEGAGEMENT 01 41.1m²
ACC03 DIRECTEUR DU CENTRE 12.6m²
ACC08 ESPACE TRAVAIL 1.6m²
ACC01 ACCUEIL 11.1m²
ACC02 SECRETARIAT 21.9m²
ACC04 DETENTE PERSONNEL 17.7m²
ACC07 MENAGE 7.5m²
DEGAGt 02 28.8m²
TERRASSE ACCESSIBLE 74.2m²
ASC

COMPOSITION PARVIS:
– Dallage béton désactivé ép variable de 13 à 17cm, pente1%
– Lit de gravillons 8 dans un géotextile non tissé
– isolant SOPREMYS30 Multi 160mm
– Etanchéité bicouche
– Dalle béton ép.25cm pentée à 2% vers l'extérieur
– isolant R=2.80

Bardage type Eternit Natura sur ossature Calepinage des panneaux

Façade bardage métallique posé sur ossature Arcelor Mittal Arguin XL Couleur métallisée pyrite 5986 ou similaire

Bardage métal métallisé couleur identique à la façade "extérieure"

Crosse fixée sur acrotère

Profil d'angle couleur identique à la façade

Cordon-corps SR 05

Habillage tôle laquée

Habillage tôle dans cheminée d'amenée d'air de la passerelle

F.O.B 275mm [R=6.40] (240mm de BioFibTrio)
M.O.B 275mm [R=6.40] (240mm de BioFibTrio)
M.O.B 180mm [R=4.45] (160mm de SteicoFlex 36)
M.O.B 85mm (sans isolant)
Complément FoB pour réalisation caissons
Isolation rapportée pour réalisation en facade [R=6.25] (Rockfacade premium 200mm)

Doublage BA 18 + 100mm GR32 Nu [R=3.15] + pare-vapeur hygroréglable
Doublage BA 18 + 140mm GR32 Nu [R=4.35] + pare-vapeur hygroréglable
Doublage BA 18 non isolé + pare-vapeur hygroréglable
Doublage BA 18 Placocem + 140mm Laine de Roche[R=4.35]
Lot cloison-doublage -peintures

Bardage ALUCOBOND ARTENARA de chez ETERNIT
Bardage ARGUIN XL de chez ARCELOR MITTAL
Bardage Trapeza couleur identique au bardage ALUCOBOND ARTENARA
Bardage Trapeza couleur blanche