UNIVERSITE MARIE & LOUIS PASTEUR

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE**

# UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

1, Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON cedex

## PROJET :

**CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL**
**CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE**

# Phase DCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maîtrise d'ouvrage | **UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR** | 1, Rue Claude Goudimel<br>25030 BESANCON CEDEX | Tel (service DPI) : 03.81.66.66.75<br>E-mail : patrimoine@univ-fcomte.fr |
| Architecte Mandataire | **MILANI BEAUDOUIN** | 26, Rue Bersot<br>25000 BESANCON | Tel : 03.81.83.47.58<br>E-mail : contact@milanibeaudoin.fr |
| BET Economie - VRD (OPC - DET) | **CEI** | **1 b, route de Marchaux**<br>**25000 BESANCON**<br>19, avenue Françoise Giroud<br>21000 DIJON | **Tel Besançon : 03.81.80.01.33**<br>Tel Dijon : 03.80.51.82.21<br>**contact@cei-ingenierie.fr** |
| BET Structure | FDI | 15, Route de lyon,<br>25720 BEURE | Tel : 03.81.50.99.21<br>E-mail : contact@fdi-bet.fr |
| BET Thermique - Fluides Electricité - SSI | BET BELLUCCI | 4, Rue du Gay,<br>25220 CHALEZEULE | Tel : 03.81.88.22.25<br>E-mail : contact@bet-bellucci.com |
| BET Acoustique | CONSEILS ACOUSTIQUE | 49, Rue Bersot<br>25000 BESANCON | Tel : 06.71.99.62.80<br>E-mail : fredericpoirrier@orange.fr |
| Contrôleur technique | SOCOTEC CONSTRUCTION | 4, Rue Colonel Maurin<br>25000 BESANCON | Tel : 03.81.41.15.00<br>E-mail : antar.ammour@socotec.com |
| Coordonnateur SPS | APAVE | 2, Chemin de Palente,<br>25000 BESANCON | Tel : 03.81.80.44.30<br>E-mail : pascal.vircondelet@apave.com |

| | |
|---|---|
| N° Affaire : | 24-015 |
| Echelle : | 1 / 75 e |
| Format d'impression A1 | **9.2** |

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

# PLAN DE LOCALISATION DES CLOISONS DU R+2

| VERSION / DATE | MODIFICATIONS |
|---|---|
| 09/2026 | CREATION DU PLAN / RENDU DCE |
| A | |
| B | |

| N° d'article | DOUBLAGES | Hachure / Rendu |
|---|---|---|
| 1.1.1.1 | Doublage non isolé - Plaque de plâtre BA 18 sur ossatures métalliques avec lame d'air et pare-vapeur | |
| 1.1.1.2 | Doublage thermo-acoustique - Plaque de plâtre BA 18 sur ossatures métalliques avec lame d'air et pare-vapeur + isolant laine de verre d'épaisseur 100mm - R = 3.15 m²K/W | |
| 1.1.1.3 | Doublage thermo-acoustique - Plaque de plâtre BA 18 sur ossatures métalliques avec lame d'air et pare-vapeur + isolant laine de verre d'épaisseur 140mm - R = 4.35 m²K/W | |
| 1.1.1.4 | Doublage thermo-acoustique - Plaque de ciment allégé BA13 hautement résistant à l'humidité et aux chocs sur ossatures indépendantes avec laine de roche d'épaisseur 140mm - R = 4.35 m²K/W | |
| 1.1.1.5 | Plus-value sur doublages ci-avant pour parement hydrofuge épaisseur 1x18 mm | |
| 1.1.1.6 | Plus-value sur doublages ci-avant pour parement à haute résistance au feu EI 90 (CF 1H30) - épaisseur 3x13 mm | |
| 1.1.2.1 | Habillage poteaux en plaques de plâtre BA13 collée, y compris ossatures complementaires | |

| N° d'article | CLOISONNEMENTS | Hachure / Rendu |
|---|---|---|
| 1.2.1 1 | Cloison de distribution 98/48 avec laine minérale Ra = 47dB | |
| 1.2.1 2 | Cloison de distribution 98/48 avec laine minérale EI 60 - Ra = 47dB | |
| 1.2.1 4 | Cloison de distribution 98/48 avec laine minérale EI 120 - Ra = 47dB | |
| 1.2.1 5 | Plus-value sur cloison ci-avant pour parement hydrofuge - Epaisseur 2x13mm | |
| 1.2.2 1 | Cloison formant gaine technique verticale composée de 3+1 BA13 + 45mm de laine minérale EI 60 - 42 dB | |
| 1.2.2 2 | Plus-value sur cloison ci-avant pour parement hydrofuge - Epaisseur 3x13mm | |

| N° d'article | ISOLATION RAPPORTEE | Hachure / Rendu |
|---|---|---|
| 1.3.1.1 | Isolant en sous-face de dalle : type ROCKFEU THERM RsD R>=8.40m²K/W | |
| 1.3.1.2 | Isolant en retombé de sous-face de dalle : type ROCKFEU THERM RsD R>=4.20m²K/W | |
| 1.3.1.3 | Isolant sur retombée de poutre de type ROCFEU THERM RsD R>=8.40m²K/W | |

