UNIVERSITE MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

1, Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON cedex

PROJET :

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Phase DCE

Maîtrise d'ouvrage	**UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR**	1, Rue Claude Goudimel 25030 BESANCON CEDEX	Tel (service DPI) : 03.81.66.66.75 E-mail : patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte Mandataire	**MILANI BEAUDOUIN**	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 03.81.83.47.58 E-mail : contact@milanibeaudoin.fr
BET Economie - VRD (OPC - DET)	**CEI**	**1 b, route de Marchaux** **25000 BESANCON** 19, avenue Françoise Giroud 21000 DIJON	**Tel Besançon : 03.81.80.01.33** Tel Dijon : 03.80.51.82.21 **contact@cei-ingenierie.fr**
BET Structure	FDI	15, Route de lyon, 25720 BEURE	Tel : 03.81.50.99.21 E-mail : contact@fdi-bet.fr
BET Thermique - Fluides Electricité - SSI	BET BELLUCCI	4, Rue du Gay, 25220 CHALEZEULE	Tel : 03.81.88.22.25 E-mail : contact@bet-bellucci.com
BET Acoustique	CONSEILS ACOUSTIQUE	49, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 06.71.99.62.80 E-mail : fredericpoirrier@orange.fr
Contrôleur technique	SOCOTEC CONSTRUCTION	4, Rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel : 03.81.41.15.00 E-mail : antar.ammour@socotec.com
Coordonnateur SPS	APAVE	2, Chemin de Palente, 25000 BESANCON	Tel : 03.81.80.44.30 E-mail : pascal.vircondelet@apave.com

N° Affaire :	24-015
Echelle :	1 / 75 e
Format d'impression A1	**9.3**

PLAN DE LOCALISATION DES CLOISONS DU R+3

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

VERSION / DATE	MODIFICATIONS
09/2026	CREATION DU PLAN / RENDU DCE
A	
B	

N° d'article	DOUBLAGES	Hachure / Rendu
1.1.1.1	Doublage non isolé - Plaque de plâtre BA 18 sur ossatures métalliques avec lame d'air et pare-vapeur	
1.1.1.2	Doublage thermo-acoustique - Plaque de plâtre BA 18 sur ossatures métalliques avec lame d'air et pare-vapeur + isolant laine de verre d'épaisseur 100mm - R = 3.15 m²K/W	
1.1.1.3	Doublage thermo-acoustique - Plaque de plâtre BA 18 sur ossatures métalliques avec lame d'air et pare-vapeur + isolant laine de verre d'épaisseur 140mm - R = 4.35 m²K/W	
1.1.1.4	Doublage thermo-acoustique - Plaque de ciment allégé BA13 hautement résistant à l'humidité et aux chocs sur ossatures indépendantes avec laine de roche d'épaisseur 140mm - R = 4.35 m²K/W	
1.1.1.5	Plus-value sur doublages ci-avant pour parement hydrofuge épaisseur 1x18 mm	
1.1.1.6	Plus-value sur doublages ci-avant pour parement à haute résistance au feu EI 90 (CF 1H30) - épaisseur 3x13 mm	
1.1.2.1	Habillage poteaux en plaques de plâtre BA13 collée, y compris ossatures complementaires	

N° d'article	CLOISONNEMENTS	Hachure / Rendu
1.2.1 1	Cloison de distribution 98/48 avec laine minérale Ra = 47dB	
1.2.1 2	Cloison de distribution 98/48 avec laine minérale EI 60 - Ra = 47dB	
1.2.1 4	Cloison de distribution 98/48 avec laine minérale EI 120 - Ra = 47dB	
1.2.1 5	Plus-value sur cloison ci-avant pour parement hydrofuge - Epaisseur 2x13mm	
1.2.2 1	Cloison formant gaine technique verticale composée de 3+1 BA13 + 45mm de laine minérale EI 60 - 42 dB	
1.2.2 2	Plus-value sur cloison ci-avant pour parement hydrofuge - Epaisseur 3x13mm	

N° d'article	ISOLATION RAPPORTEE	Hachure / Rendu
1.3.1.1	Isolant en sous-face de dalle : type ROCKFEU THERM RsD R>=8.40m²K/W	
1.3.1.2	Isolant en retombé de sous-face de dalle : type ROCKFEU THERM RsD R>=4.20m²K/W	
1.3.1.3	Isolant sur retombée de poutre de type ROCFEU THERM RsD R>=8.40m²K/W	

