UNIVERSITE MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

1, Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON cedex

PROJET :

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Phase DCE

Maîtrise d'ouvrage	**UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR**	1, Rue Claude Goudimel 25030 BESANCON CEDEX	Tel (service DPI) : 03.81.66.66.75 E-mail : patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte Mandataire	**MILANI BEAUDOUIN**	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 03.81.83.47.58 E-mail : contact@milanibeaudoin.fr
BET Economie - VRD (OPC - DET)	**CEI**	**1 b, route de Marchaux** **25000 BESANCON** 19, avenue Françoise Giroud 21000 DIJON	**Tel Besançon : 03.81.80.01.33** Tel Dijon : 03.80.51.82.21 **contact@cei-ingenierie.fr**
BET Structure	FDI	15, Route de lyon, 25720 BEURE	Tel : 03.81.50.99.21 E-mail : contact@fdi-bet.fr
BET Thermique - Fluides Electricité - SSI	BET BELLUCCI	4, Rue du Gay, 25220 CHALEZEULE	Tel : 03.81.88.22.25 E-mail : contact@bet-bellucci.com
BET Acoustique	CONSEILS ACOUSTIQUE	49, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 06.71.99.62.80 E-mail : fredericpoirrier@orange.fr
Contrôleur technique	SOCOTEC CONSTRUCTION	4, Rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel : 03.81.41.15.00 E-mail : antar.ammour@socotec.com
Coordonnateur SPS	APAVE	2, Chemin de Palente, 25000 BESANCON	Tel : 03.81.80.44.30 E-mail : pascal.vircondelet@apave.com

N° Affaire :	24-015
Echelle :	1 / 75 e
Format d'impression A1	**10.3**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PLAN DE LOCALISATION DES FAUX-PLAFONDS DU R+3

VERSION / DATE	MODIFICATIONS
09/2026	CREATION DU PLAN / RENDU DCE
A	
B	

Légende de plans :

Lot CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES - NETTOYAGES

N° d'article	ISOLATION RAPPORTEE	Hachure / Rendu
1.3.1.1	Isolant en sous-face de dalle : type ROCKFEU THERM RsD R>=8.40m²K/W	
1.3.1.2	Isolant en sous-face de dalle : type ROCKFEU THERM RsD R>=4.20m²K/W	
1.3.1.3	Isolant sur retombée de poutre de type ROCFEU THERM RsD R>=4.20m²K/W	

N° d'article	FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS NON DEMONTBALES	Hachure / Rendu
1.4.1	Ossature primaire pour plafond suspendu grande portée	
1.4.2	Plafonds suspendus en plaques de plâtre montage standard - parement 1 BA 18 ou 2 BA 13	
1.4.3	Plafond suspendu en plaques de plâtre Résistance au feu REI 60 Parement 2 BA 13 Spécial feu ou 2 BA 15 spécial feu	
1.4.4	Retombée en plaque de plâtre de BA 13 mm (toutes hauteurs confondues)	
1.4.6	Plafond suspendu en plaques de plâtre décoratives perforées non démontables - Type Knauf Delta UFF - Décor aléatoire 8/15/20R (alphaW=0.55) ou équivalent y compris bandes plâtre lisse périphériques	

N° d'article	FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS MODULAIRES	Hachure / Rendu
2.1 1	Plafond acoustique lisse en dalles	
2.1 2	Plafond acoustique lisse en dalles Hygiène, 100% RH lessivable	
2.1 3	Plus-value pour sujétions de travaux en grande hauteur et/ou au droit d'obstacles	

Lot BARDAGES - PLAFONDS METALLIQUES

N° d'article	PLAFONDS RAPPORTES EN SOUS-FACE DE PLANCHERS EXTERIEURS	Hachure / Rendu
2.2.1.1	Plafond isolé type PM300 de chez PLAFOMETAL isolant 100 mm - R = 3.00 m² .K/W - sous plancher bois	
2.2.1.2	Plafond isolé type PM300 de chez PLAFOMETAL isolant 100 mm - R = 3.00 - sous dalle béton	
2.2.2.1	Plafond isolé perforé type PM300 ALPHA PLUS de chez PLAFOMETAL - isolant 280 mm - R = 8.40 alpha W = 1,00 - sous dalle béton	
2.2.2.2	Retombée et finition périphérique isolée du plafond perforé type PM300 ALPHA PLUS - alpha W = 1,00 isolant 140 mm - R = 4.20 - sur poutres / murs béton	
2.2.3.1	Plafond isolé type EQUITONE NATURA de chez ETERNIT - isolant 100 mm - R = 3.00 - sous dalle béton	
2.2.3.2	Plafond isolé type EQUITONE NATURA de chez ETERNIT - isolant 280 mm - R = 8.40 - sous dalle béton	
2.2.3.3	Plafond non isolé type EQUITONE NATURA de chez ETERNIT - sous plancher bois	
2.2.4.1	Reprise de lames / plafonds métalliques extérieurs existants en sous-face de dalle béton	

