UNIVERSITE MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

1, Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON cedex

PROJET :

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Phase DCE

Maîtrise d'ouvrage	**UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR**	1, Rue Claude Goudimel 25030 BESANCON CEDEX	Tel (service DPI) : 03.81.66.66.75 E-mail : patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte Mandataire	**MILANI BEAUDOUIN**	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 03.81.83.47.58 E-mail : contact@milanibeaudoin.fr
BET Economie - VRD (OPC - DET)	**CEI**	**1 b, route de Marchaux** **25000 BESANCON** 19, avenue Françoise Giroud 21000 DIJON	**Tel Besançon : 03.81.80.01.33** Tel Dijon : 03.80.51.82.21 **contact@cei-ingenierie.fr**
BET Structure	FDI	15, Route de lyon, 25720 BEURE	Tel : 03.81.50.99.21 E-mail : contact@fdi-bet.fr
BET Thermique - Fluides Electricité - SSI	BET BELLUCCI	4, Rue du Gay, 25220 CHALEZEULE	Tel : 03.81.88.22.25 E-mail : contact@bet-bellucci.com
BET Acoustique	CONSEILS ACOUSTIQUE	49, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 06.71.99.62.80 E-mail : fredericpoirrier@orange.fr
Contrôleur technique	SOCOTEC CONSTRUCTION	4, Rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel : 03.81.41.15.00 E-mail : antar.ammour@socotec.com
Coordonnateur SPS	APAVE	2, Chemin de Palente, 25000 BESANCON	Tel : 03.81.80.44.30 E-mail : pascal.vircondelet@apave.com

N° Affaire :	24-015
Echelle :	1 / 75 e
Format d'impression A1	**11.0**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PLAN DE LOCALISATION DES SOLS DU RDC BAS

VERSION / DATE	MODIFICATIONS
09/2026	CREATION DU PLAN / RENDU DCE
A	
B	

Légende de plans :

Lot N°08 CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES - NETTOYAGES

N° d'article	PEINTURE DE SOLS	Hachure / Rendu
3.6.1 3.6.2	Ragréage P3 + Peinture de sol époxy bi-composant	
3.6.3	Remontées en plinthe sur une hauteur de 10 cm	

Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS DURS

N° d'article	2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES	Hachure / Rendu
2.1.2 + 2.1.3	Chapes adhérente au mortier de ciment (support d'étanchéité de douches) + Plus-value pour réservation et forme de pente intégrée	
2.1.5	Étanchéité de plancher sous carrelage suivant procédé SCHLUTER KERDI 200 SEPL y compris relevés et traitements périphériques / seuils spécifiques	
2.1.6 + 2.1.7	Système d'étanchéité liquide (SEL) sous revêtement de sol exposés à l'eau + Relevés de système d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs	

N° d'article	2.2 CARRELAGE	Hachure / Rendu
2.2.1 + 2.2.2	Carrelage grès cérame - Classement requis U4 P4 E3 C2 Format 60 x 60 cm - Pose collée + Plinthes droites assorties au revêtement de sols grès cérame 60 x 60 **(en périphérie)**	
2.2.3 + 2.2.5	Carrelage grès cérame - Classement requis U4 P4 E3 C2 Format 30 x 30 cm - Pose collée + Plinthes droites assorties au revêtement de sols grès cérame 30 x 30 **(en périphérie)**	
2.2.4 + 2.2.5	Carrelage grès cérame - Classement requis U4 P4 E3 C2 - Antidérapant PC6 / PH12 - Format 30 x 30 cm - Pose collée + Plinthes droites assorties au revêtement de sols grès cérame 30 x 30 **(en périphérie)**	

Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

N° d'article	2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES	Hachure / Rendu
2.1.1	Système de protection anti-remontée d'humidité sous sol collé	

N° d'article	2.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	Hachure / Rendu
	Revêtement de sols linoléum	
2.2.1.1	Revêtement linoleum acoustique U4 P3 E1/2 C2 DLw > 19 dB	
	Revêtements de sols PVC compact	
2.2.2.1 + 2.2.2.2	Sol PVC U4 P3 E3 C3 + Remontées en plinthes en PVC rigide - Hauteur 100 mm **(en périphérie)**	
	Revêtements de sols PVC pour escaliers	
2.2.3.1	Sol PVC isophoniques U4 P3 E2 C2 pour paliers d'escaliers, avec couche d'usure transparente et décor imprimé	
2.2.3.2	Sol PVC isophoniques U4 P3 E2 C2 pour marches d'escaliers, avec couche d'usure transparente et décor imprimé	

N° d'article	2.3 SYSTEMES DE REVETEMENTS POUR SALLE D'EAU	Hachure / Rendu
2.3.1	Sol PVC SDB homogène pastillé	
2.3.2 +2.3.3	Remontées en plinthes pour salle de bains + Revêtement mural système salle de bains	

NOTA :

Finitions par Plinthes bois peintes en périphéries des locaux avec les revêtements de sols suivants :

- Revêtement linoleum acoustique U4 P3 E1/2 C2 - DLw > 19 dB
  → Plinthes bois peintes sur toute la périphérie des locaux (BP & Châssis sans allèges déduits)
- Sol PVC isophoniques pour escaliers U4 P3 E2 C2 avec couche d'usure transparente et décor imprimé
  → Plinthes bois à crémaillères peintes du côté extérieur de chaque volée + sur l'échiffre entre les volées RDC/R+1
- Sol PVC isophoniques pour paliers d'escaliers U4 P3 E2 C2 avec couche d'usure transparente et décor imprimé
  → Plinthes bois peintes du côté extérieur de la cage d'escaliers

