MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

1 rue Claude Goudimel - 25030 BESANCON Cedex

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME

DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Dossier de Consultation des Entreprises

D.P.G.F.
Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES



Architecte mandataire :

EMMANUEL BEAUDOIN & LIONEL MILANI ARCHITECTES

26, rue Bersot - 25000 BESANCON

T. 03 81 83 47 58 - Email : contact@milanibeaudoin.com

Bureaux d'Etudes :

CEI (BET Economie - VRD - OPC - DET)

1b route de Marchaux 25000 BESANCON - contact@cei-ingenierie.fr

FDI (BET Structure)

15 rue de Lyon 25720 BEURE - contact@fdi-bet.fr

BELLUCCI (BET thermiques + Fluides + Elec + SSI)

4 rue du gay 25220 CHALEZEULE - contact@bet-bellucci.com

Frederic Poirrier (BET Acoustique)

49 rue Bersot 25000 BESANCON - fredericpoirrier@orange.fr

INDICES / OBSERVATIONS

Indice	Date	Observations
0	octobre 2026	

	Désignation	U	Q	PU HT en €	Total HT en €
2	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**				
2.1	**Travaux préparatoires**				
2.1-1	Système de protection anti-remontée d'humidité sous sol collé *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : dans l'emprise des locaux avec sols souples sur dallages :* *R+1 : COM04 STOCKAGE-RESERVE PHARMACIE + parties sur dallages des DEGAGEMENT 01 et 02 + SIM09 DEBRIEFING 2 + SIM15 DEBRIEFING4 + SIM 17 SIMULATION PROCEDURALE + PLACARDS - SIM 17 SIMULATION PROCEDURALE*	m²	340,26		
2.1-2	Ragréage P3 *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte :* *- Tous niveaux confondus : dans l'ensemble des locaux recevant un sol souple, sauf au R+1 dans la Passerelle et dans le Sas de liaison entre les bâtiments Galien/Fleming existants* *- RDC : dans l'emprise du Local vide d'air, de la Sous-station et du Sas attenant, en provision pour réalisation des peintures de sols*	m²	1 217,91		
2.1-3	Ragréage P3 fibreux *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : R+1 : dans la Passerelle, y compris partie de rampes (bois et béton) et dans le Sas de liaison bât. Galien/Fleming repris en sol souple*	m²	46,13		
2.1-4	Plus-value sur ragréage P3 fibreux pour forme de pente *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : R+1 : dans la Passerelle, pour préparations des parties de rampes (bois et béton) destinées à recevoir un sol souple collé*	m²	19,98		
2.2	**Revêtements de sols souples**				
2.2.1	Revêtement de sols linoléum				
2.2.1-1	Revêtement linoleum acoustique U4 P3 E1/2 C2 - DLw > 19 dB *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : Tous niveaux confondus : dans l'ensemble des locaux avec sols souple, y compris dans la Passerelle et dans le Sas de liaison bât. Galien/Fleming repris en sol souple ; sauf dans les Locaux Ménage (R+1 et R+2) et sur les volées et l'ensemble des paliers d'escaliers (R+3 notamment)*	m²	1 099,93		
2.2.2	Revêtements de sols PVC compact				
2.2.2-1	Sol PVC U4 P3 E3 C3 *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte :* *- R+1 et R+2 : dans les Locaux Ménage* *- R+3 : sur le Palier maintenance (hors cage d'escaliers)*	m²	44,41		
2.2.2-2	Remontées en plinthes en PVC rigide - Hauteur 100 mm *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte :* *- R+1 et R+2 : dans les Locaux Ménage* *- R+3 : sur le Palier maintenance (hors cage d'escaliers)*	ml	49,58		

	Désignation	U	Q	PU HT en €	Total HT en €
2.2.3	Revêtements de sols PVC pour escaliers				
2.2.3-1	Sol PVC isophoniques U4 P3 E2 C2 pour paliers d'escaliers, avec couche d'usure transparente et décor imprimé *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : Tous niveaux confondus : sur les paliers d'escaliers, sauf Palier "maintenance" (hors cage d'escaliers) au R+3 (accès local CTA)*	m²	25,31		
2.2.3-2	Sol PVC isophoniques U4 P3 E2 C2 pour marches d'escaliers, avec couche d'usure transparente et décor imprimé *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : Tous niveaux confondus : sur les volées d'escaliers*	m²	73,83		
2.3	**Systèmes de revêtements pour salle d'eau**				
2.3-1	Sol PVC SDB homogène pastillé *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : R+1 : Dans le sanitaire-douche de la Chambre SIM13*	m²	4,67		
2.3-2	Remontées en plinthes pour salle de bains *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : R+1 : En périphérie du local sanitaire-douche de la Chambre SIM13*	ml	7,75		
2.3-3	Revêtement mural système salle de bains *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : R+1 : Dans le sanitaire-douche de la Chambre SIM13*	m²	22,40		
2.3-4	Siphons de sols PVC *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : R+1 : Dans le sanitaire-douche de la Chambre SIM13*	u	1		
2.3-5	Seuil de douche *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : R+1 : Au droit du BP d'accès au sanitaire-douche de la Chambre SIM13*	ml	1,00		
2.4	**Siphons et caniveaux de sol**				
2.4.1	Caniveaux et siphons avec reprise d'étanchéité				
2.4.1-1	Façon de réservation en dalle pour intégration de siphon et légère forme de pente périphérique sur 50x50 cm *Localisation :* *Selon plans de l'architecte : R+1 et R+2 : pour mise en oeuvre des siphons dans les locaux Ménage*	ens	2		
2.4.1-2	Siphon en acier inoxydable avec reprise d'étanchéité, de dimensions 10 x 10 cm, à sortie verticale, rosette libre *Localisation :* *Selon plans de l'architecte : R+1 et R+2 : dans les locaux Ménage*	u	2		

	Désignation	U	Q	PU HT en €	Total HT en €
2.5	**Divers travaux**				
2.5-1	Profils de transition entre 2 revêtements *Localisation :* *Selon plans et indications de l'architecte : Tous niveaux confondus : au droit des BP entre 2 locaux avec revêtements de sols différents, notamment BP donnant sur les Sanitaires, Vestiaires, cage d'escaliers et locaux Ménage*	ml	10,80		
2.5-2	Signalisation tactile et contrastée avec Bande d'Eveil à la Vigilance (BEV) antidérapante en PVC, selon réglementation Accessibilité sur escaliers - Bande d'environ 40 x 130 cm *Localisation :* *Selon plans et détails de l'architecte : Dans la cage d'escaliers : Au droit de l'ensemble des paliers hauts contre volées de plus de 2 marches*	ens	7		

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
Total Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES				