SAS Escalier 1

Sl. 4.3 m² HPS:2.85m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Plaf: Peinture sous-face escaliers fonction soignée

SAS Escalier 2

Sl. Rpc fermé HPS:2.81m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Plaf: Peinture sous-face escaliers fonction soignée

Accès principal + PMR

Accès principal

escaliers + rampe PMR + prolongement palier existant crees
beton teinte couleur sable

escaliers + prolongement palier existant crees
beton teinte couleur sable

limite ilot

NGF 50.56

NGF 50.53

NGF 50.55

main courante crees

Vide SUP

Vide INF

MEXT 1a
183 x 230Ht
a11.7cm

MEXT 1b
183 x 230Ht
a11.7cm

PV 1a
182 x 250Ht

PV 1b
182 x 250Ht

MEXT 2a x STO int
150 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 2b x STO int
150 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 3a x STO int
150 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 3b x STO int
150 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 4a x STO int
89 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 4b x STO int
89 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 5a x STO int
89 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 5b x STO int
89 x 236Ht
a11.7cm

MEXT 6
77 x 375Ht
a11.7cm

DEF Ø 125 mm

E2.02 (250m²)
ZF2 Instruction tech. IDA/TPH

Sl. 250.0 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: Peinture
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

E1.01 (250m²)
ZF1 Instruction tech. SCORPION

Sl. 241.1 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: Peinture
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

HALL

Sl. 58.7 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: Peinture
Plaf: Fibre de bois 120x60

Local ménage

Sl. 4.8 m² HPS:3.15m
Sol: Resine epoxydique
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

Sanitaires stagiaires H.

Sl. 21.9 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: PVC Mural
Plaf: Demontable hygiene 60x60

Sous-Station

Sl. 14.8 m² HPS:2.65m
Sol: Resine epoxydique
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

ASI AGBT

Sl. 6.8 m² HPS:3.15m
Sol: Resine epoxydique
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

Palette

SAN.02 (10m²)
Sanitaires F. Personnels permanents (4 pers)

Sl. 9.5 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: PVC Mural
Plaf: Demontable hygiene 60x60

SAN.03 (22m²)
Vestiaires/douches H. personnels permanents (18 pers.)

Sl. 21.2 m² HPS:2.5m
Sol: Sol souple PVC (Douche)
Murs: PVC Mural
Plaf: Demontable hygiene 60x60

SAN.04 (15m²)
Vestiaires/douches F. personnels permanents (4 pers.)

Sl. 13.2 m² HPS:2.5m
Sol: Sol souple PVC (Douche)
Murs: PVC Mural
Plaf: Demontable hygiene 60x60

SAN.01 (12m²)
Sanitaires H. Personnels permanents (10 pers.)

Sl. 7.5 m² HPS:2.5m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: PVC Mural
Plaf: Demontable hygiene 60x60

E2.10 (12m²)
ZF2 Bureau instructeur

Sl. 10.5 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: Peinture
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

Circulation 1

Sl. 29.8 m² HPS:2.45m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

Circulation 2

Sl. 56.3 m² HPS:2.45m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

Circulation 3

Sl. 182.7 m² HPS:2.45m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

L7.02 (10m²)
local Scorpion

Sl. 11.8 m² HPS:3.15m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

L7.02 (10m²)
Local DIRISI

Sl. 11.8 m² HPS:3.15m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

STO.03
ZF11 Stockage matériels techniques sensibles classifiés

Sl. 98.4 m² HPS:2.8m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

STO.02 (400m² à diviser)
ZF10 Stockage matériels techniques NP/DR

Sl. 98.4 m² HPS:3.15m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

STO.02 (400m² à diviser)
ZF10 Stockage matériels techniques NP/DR

Sl. 98.4 m² HPS:3.15m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

STO.02
ZF10 Stockage matériels techniques NP/DR

Sl. 65.4 m² HPS:3.15m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

RE.13
Sas salle de brief.

Sl. 12.2 m² HPS:2.5m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: PVC Mural
Plaf: Demontable hygiene 60x60

Sas

Sl. 21.8 m² HPS:2.5m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

SAS Escalier 3

Sl. 6.3 m² HPS:2.56m
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture sous-face escaliers fonction soignée

Tranfo

Sl. 12.4 m² HPS:2.71m
Sol: Resine epoxydiques
Murs:
Plaf: Peinture

TGBT

Sl. 17.1 m² HPS:3.15m
Sol:
Sol: Resine epoxydiques
Murs: Peinture propreté
Plaf: Peinture

Plateforme groupe clim (9.57m²)

PT.02 (30m²)
ZF12 Bureau magasinier 1

Sl. 28.7 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: Peinture
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

PT.02 (30m²)
ZF12 Bureau magasinier 2

Sl. 30.9 m² HPS:2.6m
Sol: Sol souple PVC Compact UX P3
Murs: Peinture
Plaf: Demontable laine minerale 60x60

MC
Sl. 9.3 m²

ASC
Sl. 9.3 m²

Accès logistique personnel

Accès local transfo

Fermeture baie existante

Fermeture baie et mise en oeuvre d'une menuiserie à souffalt

Menuiserie à souffalt

tablettes plâtre sur cadre bois+ support BA

trappe visite VS

limite ilot

PARTIE 1

PARTIE 1

Bâtiment 080

Quartier Toussaint - Agen

MAÎTRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité
Secrétariat général pour l'administration

ETAT-MINISTERE DES ARMEES-ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE BORDEAUX

223 rue de Bègles - CS 21133 - 33168 BORDEAUX

BUREAU D'ETUDE TCE-MANDATAIRE

EDEIS
Agence de Mérignac
14 avenue Pythagore 33700 MERIGNAC
Tél: 05 57 92 50 40

ARCHITECTE

GROUPE A40 ARCHITECTES
56 rue P. Corneille 33130 BORDEAUX
Tél: 05 56 74 02 11

MAÎTRE D'OUVRAGE

48 REGIMENT DE TRANSMISSIONS QUARTIER TOUSSAINT
Avenue Jean Jaurès - 47000 AGEN

ECONOMISTE

ECO
96 rue de la voie romaine 31150 GAGNAC SUR GARONNE
Tél: 05 82 95 02 46

CYBERSECURITE

BE CONSULTING
3 allée de la Garenne Doublé 33610 CANEJAN
Tél: 06 52 14 60 31

Date de révision	Numéro de révision	Description de la révision
10.07.2026	A	Emission originale DCE

PLAN RDC PROJET 50 - PARTIE 1

N°2439

Site	N°Bât	Type	Pp	Lot/Num	Phase	Echelle	Indice	Date	Dessinateur
TOUSSAINT	080	PLN	RDC	ARC_09-1	DCE	1:50	A	10/07/2026	CA/ AB