CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN
25 BIS RUE JEAN JAURES, 59220 DENAIN



SERVICE IMAGERIE

IMPLANTATION D'UNE IRM 3T

PHASE PRO

LISTE DES POINTS GTB CVC

5 rue Louis Pasteur
62 220 CARVIN
Tél 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

CH DENAIN - IRM 3T- Liste de points GTB

Abréviations:

- TA : TéléAlarme
- TS: TéléSignalisation
- TC: TéléCommande
- TM: TéléMesure
- TR: TéléRéglage
- TCP: TéléComptage

Equipements	Désignation	TA	TS	TM	TR	TC	TCP	Com ModBus
SOUS-STATION FROID								
Groupe Froid								10
	T°extérieure			1				
	T°départ			1				
	T°retour			1				
	Manque d'eau	1						
expansion - remplissage								
	Pression d'eau mini pré alarme	1						
	Pression d'eau mini alarme	1						
	Pression d'eau maxi	1						
	Sous comptage remplissage réseau						2	
	Défaut synthése	1						
CTA								
	CTA PROCESS IRM							15
	CTA BUREAU							15
CLIMATISATION								
	Groupe extérieur							5
	Cassette de clim							5
	Commande centralisée							10
	Clim LT IRM							6
	T° local maxi pré alarme			1				
	T° local maxi alarme	1		1				
ELECTRICITE								
	Comptage TD						1	
	Comptage éclairage/PC						4	
	Synthése défaut	4						
	Arrêt d'urgence	1						
Total		**6**	**0**	**5**	**0**	**0**	**2**	**66**
Total général		**79**						