CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN

25 bis Rue Jean Jaurès, 59220 Denain



SERVICE IMAGERIE

IMPLANTATION D'UNE IRM 3T

PHASE DCE

TABLEAU DE LIMITE DE PRESTATION

5 rue Louis Pasteur
62 220 CARVIN
Tél 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

TABLEAU DE LIMITES DE PRESTATIONS								
N°	DESIGNATION	Maitre d'ouvrage	LOT01 GOE	LOT02 CVC/PB	LOT03 ELECTRICITE	LOT04 SOLS	LOT05 PEINTURES	LOT06 VRD
	Préparation							
	Prise de connaissance des zones de travaux existantes en intérieur et en extérieur, relevés, adaptation, prise en compte des ouvrages existants		X	X	X	X	X	X
	Prise en compte de l'activité de l'hôpital, site occupé, période d'astriente et travail en horaires décalées, respect du phasage de l'opération		X	X	X	X	X	X
	Transmission aux entreprises des contraintes existantes liées à l'activité de l'hôpital représentées sur les plans de phasage	X						
	Etudes d'exécution, synthèse		X	X	X	X	X	X
	Coordination, respect limites de prestations		X	X	X	X	X	X
	Réception des supports		X			X	X	
	Installation de chantier							
	Installation de chantier comprenant bungalows sanitaires/douche, zone de stockage, clôture, aire de lavage, signalétique, marquage... (amené et replis bungalow, réseaux et alimentation, clôture, consommables, entretien et nettoyage etc…)		X					
	Alimentation électrique du bâtiment, branchement sur l'existant		X					
	Bennes pour évacuation des déchets de chantier, compris évacuation et traitement		X					
	Prise en charge des consommations d'eau et d'électricité du chantier	X						
	Sécurité collective propre à l'intervention de chaque corps d'état (échafaudage, filets, harnais, etc…)		X					
	Le chargement, le transport et le déchargement à pied d'œuvre pour les travaux de chaque lot		X	X	X	X	X	X
	Transmission des réservations techniques au GO (Percements supérieurs à un diametre de 100 mm ou 100x100mm, menuiseries extérieures, réservation dans mezzanine, trémie pour AF/DF)			X	X			
	Calfeutrement des percements <DN100 mm (ou 100x100mm) à la charge de l'entreprise qui réalise les percements			X	X			
	Calfeutrement des percements > DN100mm (ou 100x100mm) à la charge de l'entreprise qui réalise les percements		X	X	X			
	Réalisation du trait de niveaux (1,00 m)		X					
	Curage - Dépose							
	Consignation et neutralisation des réseaux électriques et de plomberie			X	X	X		
	Dépose des réseaux et équipements électriques et de plomberie		X					
	Dépose, adaptation et raccordement des futurs systèmes d'alarme et de désenfumage		X					
	Réseaux sous dalle EU / EV et EP							
	Réseaux EU/EV/EP sous dallage avec sortie à 1m des façades		X					
	Fourniture, pose et raccordement des réseaux intérieurs sous dallage RDC sur sortie verticale +0,50 m du niveau fini laissée par le lot 01			X				
	Branchement du réseau laissé en attente en extérieur par le lot 01 sur regard y compris prolongement, adaptation, tranchées.							X
	Electricité							
	Alimentations pour les lots laissées en attente avec 3 m de mou				X			
	Fourniture et pose des bornes IRVE, des lecteurs de badges, des interphones, de l'installation de comptage parking				X			
	Tranchée, fourreaux, remblais, reconstution de voirie							X
	Tirage des câbles en tranchée/fourreaux				X			
	Alimentation des menuiseries intérieures / extérieures avec controle d'accès							
	Alimentation des portails, portillons et barrières				X			
	Raccordement et mise en service des portails et barrières				X			X
	Alimentation des ventouses / gâches sur les portes extérieures et intéreures, porte sectionnelle parking,				X			
	Raccordement et mise en service des ventouses / gâches sur les portes extérieures et intéreures, porte sectionnelle parking,		X		X			
	Découpes dans les faux plafonds démontables pour la mise en place des luminaires et grille sur le tracé des lots techniques		X					

Couverture / étanchéité								
	Fourniture et pose des supports en toiture pour les équipements CVC sur besoins fournis par le lot CVC		X					
	Transmission du plan d'implantation des supports en toiture pour les équipements CVC au Lot01 GOE			X				
	Fourniture et pose des naissances EP sur dimensionnement transmis par le lot CVC		X					
	Fourniture et pose des chutes EP jusqu'à l'attente laissée par le lot01 GOE			X				
Ouvrages extérieurs								
	Dévoiement des réseaux existants sous l'emprise de l'extension							X
	Transmission des plans de fondations/infrastructure/réseaux sous dalle au lot VRD		X					
	Depuis les réseaux EU/EV et EP laissés en attente en extérieur par le lot 01, réalisation des tranchées, pose de réseaux, y compris regards, remblaiement de tranchée et reconstitution de voirie							X
	Réalisation des tranchées et pose des fourreaux pour les bornes IRVE, le contrôle d'acces du portail, les barrières levantes, le portillon, l'installation de comptage du parking, l'éclairage							X
	Transmission des plans de fourreaux CFO/CFA au lot VRD				X			
	Réalisation de massifs sur demandes autres lots							X
	Transmission des besoins en massifs béton				X			
	Réalisation des fondations et de la dalle basse de la rampe d'accès VL parking sous-sol							X
	Fourniture et pose des murs de soutènement de la rampe d'accès VL parking sous-sol							X
	Fixation en façade des unités extérieures des PAC							
	Déplacement du portail y compris adaptation de la fondation							X
	Réfection de l'enrobé, traitement de tous les raccords de voirie entre projet et existant							X