AAGROUP

PHASE : DCE
Date : 24 juillet 2026

DCE
INDICE 0
CCTP - Lot N°08 PLATRERIE FAUX-PLAFONDS

[redacted]

EXTENSION DE LA CRECHE UNIVERSITAIRE "La P'tite Fac"

AAGROUP DIJON 22 Avenue Marbotte - 21000 DIJON Tèl. 03 80 30 56 41

Sommaire

A PLATRERIE 3

01 TRAVAUX EXISTANTS 3

02 ISOLATION 3
02-01 ISOLATION SOUS RAMPANT - à dérouler 3

03 PLAFONDS 4
03-01 PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE - OSSATURE 4
03-02 PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE - COUPE FEU 4

04 DOUBLAGES PAROIS 4
04-01 DOUBLAGE COLLE 4
04-02 DOUBLAGE SUR OSSATURE 4

05 CLOISONS 5
05-01 CLOISON DE SEPARATION 5
05-02 CLOISON DE DISTRIBUTION - PLAQUE DE PLÂTRE 5

06 HABILLAGES 6

07 GAINES TECHNIQUES / SOFFITES 6
07-01 GT VERTICALE 6
07-02 GT HORIZONTALE 7

08 DIVERS 7

09 ETANCHEITE A L'AIR 8
B FAUX-PLAFOND 8

10 INTERVENTION SUR EXISTANT 8

11 FAUX PLAFONDS NEUFS INTERIEURS ACOUSTIQUES 9

12 FAUX PLAFOND BOIS 10

13 DOUBLAGE FIXE MECANIQUEMENT 11

14 FINITIONS 11

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

A PLATRERIE

01 TRAVAUX EXISTANTS

01-01 OPTURATION D'OUVERTURE

Obturation d'ouverture après dépose du bloc porte dans cloisons en plaque de plâtre par doublage ½ Stil comprenant :

Solution en plaque de plâtre :
Ossature en profilés métallique de 48 mm en rails et montants.
Parement en plaque de plâtre de type BA18 de chez PLACOPLATRE ou équivalent, en double parement.
Remplissage du vide de construction par laine minérale de 45 mm,

Solution en carreau de brique ou de plâtre :
Hourdage sur bande résiliente par carreau de plâtre ou carreau brique.
Enduit plâtre ou enduit fin sur chaque face.
Doublage ou raccords d'enduit en périphérie sur les autres murs conservés en fonction de l'état des parements.

D'une manière générale, l'entreprise devra la reprise de l'encadrement avec une parfaire finition.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Zone existante :
- Entre office de réchauffage et local rangement

01-02 RACCORD EN PERIPHERIE DE MENUISERIE

L'entreprise devra le raccord de plâtrerie après les modifications d'ouvertures réalisées par le Lot Gros-Œuvre et comprenant :
- Découpe périphérique complémentaire si besoin pour permettre un raccord soigné.
- Mise en œuvre d'un raccord de doublage (système à étudier et à adapter suivant la nature du doublage existant, plaque de plâtre sur ossature, complexe collé, brique plâtrière, carreau de plâtre, etc...)), après ou avant la pose de la menuiserie.
- L'entreprise prendra toutes les dispositions pour une parfaite finition.

Nota : le poste sera chiffré forfaitairement par intervention quelques soit la dimension de la menuiserie.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Zone existante :
- Entre salle d'activité et biberonnerie
- Entre accueil et coin parents
- Entre l'office et la plonge
- Salle d'activité au droit de la fenêtre transformé en porte fenêtre. (Ourson 15 enfants)

02 ISOLATION

02-01 ISOLATION SOUS RAMPANT - à dérouler

02-01-01 ISOLANT LAINE MINERALE / SOUS RAMPANT- Laine de verre 280mm

Mise en place d'une isolation en laine minérale, sous rampant de toiture.

Isolant de type Isoconfort 35 kraft de chez ISOVER ou techniquement équivalent.
Pose sur fourrure.
Pose en 1 couche de 280mm d'épaisseur ou 2 de 140mm.
Résistance thermique de R = 8.00 m².K/W suivant étude thermique et certifié ACERMI.
Toutes sujétions de découpe et mise en œuvre.

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

Localisation :
Suivant plans, coupe et étude thermique :
En rampant de la toiture du projet d'extension.

03 PLAFONDS

03-01 PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE - OSSATURE

03-01-01 OSSATURE PRIMAIRE - SOUS CHARPENTE BOIS

Mise en œuvre d'une ossature primaire rapportés sous charpente bois, de type PREGYMETAL 2 ou 3 PLUS, de chez SINIAT ou techniquement équivalent et suivant étude de l'entreprise.
Profilé métallique en forme de C compris attaches spécifiques pour reprise de la fixation des fourrures.
Réaction au feu : A1
Toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :
Suivant plans et coupes architecte :
En sous face de la toiture pour l'ensemble de la toiture. Pour l'ensemble des rampants.

03-02 PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE - COUPE FEU

03-02-01 EI 60 - 2BA15 FLAMME

Fourniture et pose d'un plafond plan à joints non apparents constitué pour une résistance au Feu degré EI60.
Parement composé de 2 plaques de plâtre de type PREGYFLAM de 15mm de chez SINIAT ou techniquement équivalent, vissées sur fourrures S47 en acier galvanisé à entraxe 50cm sur chevilles et tiges filetées ou en ossature autoportante suivant la largeur du local.
Mise en œuvre suivant les spécifications et avis technique ou CPT du fabricant.
Finition par bandes et joints suivant les recommandations du fabricant.
Il sera prévu tous les renforts et découpes pour les équipements en coordination avec les Lots Techniques.

Localisation :
Suivant plans et coupes architecte :
En sous face de la toiture pour l'ensemble de la toiture. Pour l'ensemble des rampants.

04 DOUBLAGES PAROIS

04-01 DOUBLAGE COLLE

04-01-01 BA15FLAM COLLE

Doublage intérieur par panneaux plaque de plâtre composés de :
- Épaisseur : 15 mm ;
- Finition : Plaque de plâtre ;
- Résistance thermique : néant
- Résistance au feu : A2-s1,d0

Compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre et parfaite exécution.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Entre le local rangement et l'office de réchauffage. Côté local rangement sur la surface complète du mur.

04-02 DOUBLAGE SUR OSSATURE

04-02-01 1/2 STIL + 1BA18 - non isolé

Réalisation de contre cloison intérieure en plaque de plâtre sur ossature métallique suivant les indications des plans, les généralités ci-avant ainsi que :
- Isolant type : néant ;

AAGROUP
Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

- Épaisseur de l'isolant : SO
- Parement : 1 Plaque de BA18 feu ;
- Résistance thermique : néant ;
- Rw+C en dB avec fibre minérale : SO ;
- Contre-cloison type : PREGYMETAL ou techniquement équivalent ;
- Résistance au feu : NC.

Compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre et parfaite exécution.

Localisation :
Suivant plan architecte et étude acoustique :
- En périphérie de l'extension.

05 CLOISONS

05-01 CLOISON DE SEPARATION

05-01-01 SAA160 - BA25 - EI60 - 66dB

Réalisation de cloison intérieure de séparation en plaque de plâtre sur ossature métallique conforme aux généralités, comprenant :
- Cloison de type SAA 160 de chez PLACO ou techniquement équivalent.
- Montants en pose décalée.
- 2 parements de type DUO'TECH 25 avec une réaction au feu : A2-s1,d0.
- Remplissage du vide de construction par laine minérale de 2x45 mm.
- Indice d'affaiblissement acoustique : Rw+C = 66dB minimum.
- Résistance au feu : EI 60, agréé par PV.
- Hauteur maximale : 4.50 m.

Localisation :
Suivant plan architecte et étude acoustique :
- Entre bureau polyvalent et dortoir 2.

05-02 CLOISON DE DISTRIBUTION - PLAQUE DE PLÂTRE

05-02-01 98/48 - 2BA13 - EI60 - 54dB

Réalisation de cloison intérieure de distribution en plaque de plâtre sur ossature métallique conforme aux généralités, comprenant :
- Cloison 98/48 de type PREGYTWIN D98/48 – EI60 – M48-35 de chez SINIAT ou techniquement équivalent.
- Plaque de plâtre Duo'Tech25 (assemblage multicuche de 2 BA13 avec film acoustique en intercalaire sur chaque parements.
- Remplissage du vide de construction par laine minérale de 45mm
- Indice d'affaiblissement acoustique : Rw+C = 54dB minimum.
- Résistance au feu : EI 60, agréé par PV,

Localisation :
Suivant plan architecte et notice acoustique :
Zone extension :
- Entre dortoir 1 et dortoir 2 ;
- Entre bureau polyvalent et salle d'éveil ;
- Entre salle d'éveil et salle du personnel.

Zone existante :
- Entre bureau et espace restauration.

05-02-02 98/48 - 2BA13 - EI60 - 47dB

Réalisation de cloison intérieure de distribution en plaque de plâtre sur ossature métallique conforme aux généralités, comprenant :
- Cloison 98/48 de type PREGYMETAL D98/48 – EI60 – M48-35 de chez SINIAT ou techniquement équivalent.
- 2 parements de type PREGYPLAC BA13 par faces.
- Remplissage du vide de construction par laine minérale de 45 mm.
- Indice d'affaiblissement acoustique : Rw+C = 47dB minimum.

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

- Résistance au feu : EI 60, agréé par PV,

Localisation :
Suivant plan architecte :
Ensemble des cloisons déduction faite des articles précédents.

06 HABILLAGES

06-01 HABILLAGE BATI SUPPORT

Le cloisonnement des bâtis supports sera réalisé par des cloisons sur ossature métallique.
Système de cloison agrée par PV de type PLACOSTYL de PLACOPLATRE ou PREGY de SINIAT de constitution adaptée suivant le cas de figure.
2 parements en plaque de plâtre de type PREGYPLAC en 13 de chez SINIAT ou équivalent.
Raccordement des gaines au niveau des planchers existants.
Finition par bandes et joints pour recevoir le revêtement de finition.
Il sera prévu tous les renforts et découpes pour les équipements en coordination avec les Lots Techniques.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Zone extension :
- WC.

06-02 HABILLAGE EN PLAQUE DE PLATRE

Habillage en plaques de plâtre type BA13 en pose collée.
Pose par collage suivant les spécifications du DTU 25.42 et les directives du fabricant.
Compris le traitement des joints (bande + enduit), ainsi que les jonctions sol et plafond suivant recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plan de démolition et plan architecte :
Ensemble des cloisons et murs qui ont des ouvertures créées, modifiées.

07 GAINES TECHNIQUES / SOFFITES

07-01 GT VERTICALE

07-01-01 GT - 84/48 - BA 18 - EI60 - 45 dB

Les gaines techniques à l'intérieur des locaux seront réalisées par des cloisons sur ossature métallique suivant les indications des plans, les généralités ci-avant ainsi que :
- Isolant type : Laine de verre GR32 de chez ISOVER ou techniquement équivalent ;
- Épaisseur de l'isolant : 45 mm ;
- Parement intérieur : 1+1 BA18 S ;
- Résistance thermique : NC ;
- Rw+C en dB avec fibre minérale : 45 dB ;
- Contre-cloison type : PREGYMETAL ou techniquement équivalent ;
- Résistance au feu : EI 60.

Compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre et parfaite exécution.

07-01-02 SOFFITES ACOUSTIQUES

Fourniture et mise en œuvre de soffites acoustiques pour l'habillage des canalisations et des gaines en plafond.
- Cloisons pour niveau de pression acoustique **LnAT = 35dB pour les gaines.**

Coffres d'habillage sur 2 ou 3 faces constitués de plaques à peindre BA 13 fixées sur une ossature métallique galvanisée avec système de suspentes ou pattes adaptées pour la pose en sous face des planchers en béton.
Au droit des gaines de ventilations, les soffites seront CF1/2h.
Mise en œuvre et fixation des plaques suivant spécifications du fabricant y compris toutes sujétions de fixation coupes et réservations.
Raccordement soigné avec les cloisons, les parois en béton et les retombées de poutres.

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

Réalisation de coffres et soffites pour l'habillage de gaines en sous face des planchers compris réservation pour trappes de visite à la demande suivant indications des plans technique du BET.
Finition des joints par bande et enduit spécial.
Finition par bandes et joints suivant les recommandations du fabricant pour recevoir le revêtement de finition du Lot PEINTURE.

Localisation :
Suivant plan architecte et plan des réseaux techniques :
Pour l'ensemble des réseaux dans des gaines techniques.

07-02 GT HORIZONTALE

07-02-01 SOFFITE - PANNEAUX SILICATE - EI60

Réalisation de coffre d'habillage horizontale pour le passage de réseau ou désenfumage.
Habillage sur les faces nécessaires.
Système d'encoffrement agrée par PV du système PROMATEC L500 de chez PROMAT de constitution adaptée suivant le cas de figure.
Berceau de support métallique,
Parement en PROMATEC L500 de 30 mm,
Montage suivant les recommandations du fabricant.
Résistance au feu : 60 min.
Finition suivant les recommandations du fabricant pour peinture de finition A.
Au droit des raccords contre murs, traitement par joint CF.

Localisation :
Suivant plan architecte plans des lots techniques.

08 DIVERS

08-01 PLUS VALUE PAREMENT HYDROFUGE EB+C / EC

Au droit des pièces humides, il sera prévu un complexe avec un parement spécifique en plaques hydrofuges ou ciment, adaptées aux locaux EB+C et EC.
Traitement particulier en fonction de l'affectation et du classement des locaux avec la pose de profilés plastique de protection en pied des cloisons des locaux classés EB+C et EC. Le complexe devra être sous avis technique pour justifier de son utilisation.

Localisation :
Suivant plan architecte :
- Pour l'ensemble des locaux humides.
- Plonge existante.

08-02 POSE DES HUISSERIES ET BATIS

L'entreprise aura à sa charge la pose et la fixation des huisseries et bâtis bois à incorporer dans ses ouvrages et fournis par le menuisier bois intérieur.
Le montage et la distribution à chaque niveau seront assurés par l'entreprise de menuiserie, l'implantation et les réglages seront effectués par le présent lot.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Pour l'ensemble des huisseries dans les cloisons plâtres.

08-03 RENFORTS DIVERS

Il devra être prévu par le présent lot la pose de renforts dans les cloisons et doublages en plaque de plâtre pour permettre la fixation des équipements des autres lots et en particulier pour la fixation des équipements spécifiques de ventilation, de chauffage ou d'équipements en coordination avec les Lots techniques

Localisation :
Suivant plans architecte plans des lots techniques.

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

09 ETANCHEITE A L'AIR

09-01 MEMBRANE PARE VAPEUR - en plafonds

Fourniture et mise en œuvre d'une membrane d'étanchéité à l'air.
Membrane composée d'un film quadrillé à base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) de type STOPVAP de chez ISOVER ou techniquement équivalent.
Mise en œuvre conformément aux avis techniques et aux recommandations du fabricant.

09-02 TEST D'INFILTROMETRIE

Des tests d'infiltrométrie à l'air seront prévus dans le cadre du marché du présent lot pour le contrôle des valeurs fixées par l'étude du BET.
Ces tests devront être réalisés par un prestataire indépendant et agrée
L'entreprise devra au préalable le bouchement de tous les orifices de ventilation
Les tests seront réalisés à la porte soufflante
Il sera prévu la rédaction d'un rapport sur les résultats obtenus et les défauts à corriger par les entreprises comprenant plans, photographie, etc…

Deux séries de tests seront effectués conformément à la norme NF 13 829 et classeur du CSTB
•Au stade de l'achèvement du clos couvert après la mise en œuvre des enduits extérieurs et après réalisation des plafonds CF en plaque de plâtre
•Au stade de l'achèvement des travaux

Dans le cas de défauts constatés et de résultats non satisfaisants lors de ces tests, les entreprises devront assurer toutes les reprises et adaptation des points jugés défectueux,
Lors du premier test, l'entreprise devra rester en place le temps nécessaire pour les reprises qui pourront se traiter rapidement au cours de la mise en dépression du bâtiment
Les frais des tests complémentaires rendus nécessaire par les malfaçons seront prévus à la charge des entreprises responsables

B FAUX-PLAFOND

10 INTERVENTION SUR EXISTANT

10-01 GENERALITES

Les travaux se trouvant dans des parties existantes devront être réalisées avec le plus grand soin. L'ensemble des protections et calfeutrement contre les poussières devront-être prévus par le titulaire du présent lot.
A chaque intervention, un nettoyage de la zone de travail ainsi que les zones salies devront être nettoyées.
Idem GENERALITES en neuf ci-avant.

10-02 DEPOSE DE FAUX PLAFOND

Le titulaire du présent devra le démontage avec soin du faux-plafonds en dalle démontable dans la partie existante conservée.
Cette prestation comprend :
- Démontage des plaques et de l'ossature existante,
- Evacuation des gravois en décharge agréée (des plaques en bon états seront conservées pour la repose après travaux).

Localisation :
Suivant plan architecte :
Salle de change

10-03 REPOSE DE FAUX PLAFOND

Le titulaire du présent devra la reprise du faux-plafonds dans la partie existante comprenant :
- Suspente métallique.
- Ossature principale et secondaire.

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

- Plaques en fibres minérales identique aux plaques existantes.
- Toutes sujétions de fixations et finition.

Nota : Il est formellement interdit de se fixer dans la gaine technique.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Salle de change

10-04 REMPLACEMENT DE DALLE

Remplacement de dalle de faux-plafonds à l'identique de l'existant, (nature, format et bord),
Contrôle des suspentes ponctuellement, entretoises et porteurs.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Salle de change
25% de la surface des zones existantes ou le plafonds n'est pas démoli.

11 FAUX PLAFONDS NEUFS INTERIEURS ACOUSTIQUES

11-01 FAUX PLAFONDS - 600x600 - ROCKFON COLOR ALL

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche.

Le plafond sera de type : Rockfon Color All
Dimensions des dalles : 600 x 600 mm au choix de l'architecte en fonction du bord.
Épaisseur minimum : 20 mm.
Type de bords : A15

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre peint en ligne extra blanc et mat.
Le produit sera pourvu d'un contre-voile.

Coefficient absorption acoustique minimum :

Bord / Épaisseur (mm) / Hauteur de montage (mm)	**125 Hz**	**250 Hz**	**500 Hz**	**1000 Hz**	**2000 Hz**	**4000 Hz**	**α_w**
A15 / 20 / 205	0.50	0.85	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00

Réaction au feu : A1

Système d'installation : Rockfon® System T15 A™ - Pour les ossatures Color-all, finition mate.

Résistance à l'humidité : Rockfon Color-all® est stable au niveau dimensionnel même dans des conditions d'humidité allant jusqu'à 100 %. Il peut être mis en œuvre dans des conditions de température de 0° C à 40° C. Aucune acclimatation n'est nécessaire. Rockfon Color-all® a été testé C/0N selon la norme NF EN 13964.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Zone extension :
- Entrée;
- Vestiaire F;
- Vestiaire H;

Zone existante :
- Restauration;
- Bureau;

11-02 FAUX PLAFONDS EN DALLES HR de 600 x 600

Fourniture et la pose d'un faux plafond démontable en dalles à haute résistance à l'humidité pour les locaux sanitaires.
Le plafond pourra être nettoyé à l'éponge.
Dalles de 600x600 de type ROCKFON LOGIC ou techniquement équivalent.
- Support : plancher béton et/ou structure bois suivant localisation

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

- Format : 600 x 600 x 15mm d'épaisseur
- Couleur : blanc
- Réflexion lumineuse : 86%
- Bord : droit
- Réaction au feu : Euroclasse A1
- Absorption acoustique : alpha W de 0.50
- Ossature primaire : oui

Les dalles seront posées sur une ossature apparente laquée avec ossature de 24 mm et suspentes traitées anticorrosion.
Mise en œuvre suivant spécifications du DTU 58.1 et CPT ou avis technique du fabricant.
Calepinage à prévoir en coordination avec les lots Electricité et Chauffage Ventilation compris réservations et découpages à la demande.
Arrêt en rive sur murs ou sur jouées suivant coupes avec cornières de rives.

Localisation :
Suivant plan architecte :
Zone extension :
- Salle de jeux d'eau;
- Local ménage;
- Douche personnel;
- Buanderie/Lingerie;
- WC;

Zone existante :
- Office réchauffage;
- Plonge;

12 FAUX PLAFOND BOIS

12-01 FAUX PLAFONDS DALLE LAINE DE BOIS

Fourniture et mise en oeuvre d'un plafond démontable en dalle laine de bois de type SILVATONE DUO de chez PLACO ou techniquement équivalent.

Le plafond sera constitué de dalles en laine de bois Silvatone à bords de **type B** et d'épaisseur **35mm**.
La pose des dalles s'effectuera conformément au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
• Le plafond aura un coefficient d'absorption αw de **0.95**
• Les coefficients d'absorption αw seront mesurés selon la norme NF EN ISO 354 et calculés selon la norme NF EN ISO 11654.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
• Les dalles seront étiquetées A+.

ACCESSIBILITÉ
• Les dalles seront démontables.

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
• Le plafond reste 100 % stable dans un milieu contenant jusqu'à 90 % d'humidité relative à 20°C.

RÉACTION AU FEU
• B-s1, d0.

L'entreprise devra prévoir à sa charge l'ensemble des ossatures, fixations, visseries, découpe, calepinage et pièces de finitions. Il devra être prévu par l'entreprise l'ensemble des habillages bois nécessaires en périphérie afin de cacher les découpes réalisées.

Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.

Localisation :
Implantation des plafonds en rampants selon plans architecte :
extension : salles de vie, dortoirs, bureau polyvalent, salle d'éveil, salle du personnel.
Surface à traiter : toute la surface de plafond dans chacun des locaux.

13 DOUBLAGE FIXE MECANIQUEMENT

13-01 LDR - FIBRE BOIS - 50 + 25

Fourniture et mise en oeuvre d'un doublage acoustique en dalle laine de bois de type SILVATONE DUO de chez PLACO ou techniquement équivalent.

Le plafond sera constitué de dalles en laine de bois Silvatone à bords de **type B** et d'épaisseur **35mm**.
La pose des dalles s'effectuera conformément au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
• Le plafond aura un coefficient d'absorption αw de **0.95**
• Les coefficients d'absorption αw seront mesurés selon la norme NF EN ISO 354 et calculés selon la norme NF EN ISO 11654.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
• Les dalles seront étiquetées A+.

ACCESSIBILITÉ
• Les dalles seront démontables.

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
• Le plafond reste 100 % stable dans un milieu contenant jusqu'à 90 % d'humidité relative à 20°C.

RÉACTION AU FEU
• B-s1, d0.

L'entreprise devra prévoir à sa charge l'ensemble des ossatures, fixations, visseries, découpe, calepinage et pièces de finitions. Il devra être prévu par l'entreprise l'ensemble des habillages bois nécessaires en périphérie afin de cacher les découpes réalisées ainsi que de couvrir les joues en laine de roche.

14 FINITIONS

14-01 JOUEES

Pour l'arrêt en rive des plafonds et pour le rattrapage de niveau entre les faux plafonds suspendus prévus ci avant, il sera prévu la réalisation des jouées verticales.
Habillage à réaliser en plaques de plâtre à peindre classement M1 y compris ossature pour support et fixation
Raccordement avec les plafonds par profilés spécifiques en acier laqué.

Localisation :
Suivant plan de plafonds architecte. Jonction entre deux hauteurs de plafonds différentes.

AAGROUP
Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.