# TGBT2

TGBT 1

CP2 — 3200A

TR2 — 3200A

GE2 — 1600A

Mesures de relayages

API Mesures & relayages

GF 2 SUR TERRASSE R+4 — Socomec Diris A20

API Mesures & relayages — C

**H**

- CDI SOURCE (Onduleur info)
- TGHQ Source (Onduleur medical)
- Auxiliarie GEM
- Pompe relevage Sous sol Voirie
- LB CFO SSI LARREY B — COMPTEUR FDM121
- Alimentation Splits Terrasse LARREY D — C

**G**

- Bat Larrey B Colonne 2 Axe 08 — COMPTEUR FDM121
- Monte Malade N°25
- Bat Larrey B Colonne 2 Axe 10 — COMPTEUR FDM121
- TGHQ2 Source 2 Onduleur Medical 2 Réseau 2
- TGHQ1 Source 2 Onduleur Medical 1 Réseau 2

**F**

- Colonne CMS01 Grille S1
- TGS
- Groupe vide
- Monte charge
- Monte charge ASC20 et 21
- Armoire CVC — C

**E**

- Armoire CVC 2 Auxiliaire — C
- Armoire CVC 1 Bloc opératoire — C
- Armoire CVC 5 Endoscopie réanimation USC — C
- Armoire CVC 5B — C
- Armoire CVC 4 auxiliaire — C
- Armoire CVC 2 — C
- Tiroir réservé opération larrey B phase 3

**D**

- Automate — Socomec Diris A40

COFFRET API

VLAN GTB

## Legende

- Compteur existant
- C — Compteur a ajouter


Ferest Energies
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
199 Rue Colbert
59000 LILLE
Tél: 03 20 13 13 32
Fax: 03 20 13 19 82


AP-HP. Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis

N° Affaire
**FE2409110AVC**

DATE
25/02/2026

DESSINATEUR
CM

APPROBATEUR
BL

PLAN
A3

FOLIO:
/01

| Indice | Date | Désignation |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| A | 03/02/2026 | Création du document |

# SYNOPTIQUE GENERAL TGBT2