Maîtrise d'Ouvrage
Ministère de la Justice
SG / DIRSG SUD / DI DE TOULOUSE
1 Place Emile Blouin– CS 20009
31952 Toulouse cedex 9

Palais de Justice de Toulouse (31) – Cour d'Appel
Restauration de la Grand 'Chambre



Maître d'Œuvre :

SARL AMIOT - M. Christophe Amiot
Architecte en Chef des Monuments Historiques
La Magnanne - 35250 ANDOUILLE-NEUVILLE

BET Structural
B.E.T. Structures
2 Avenue de l'Europe - 31250 Ramonville-Saint-Agne

Sas CBB
Economiste de la Construction
11, rue des étangs - 35780 LA RICHARDAIS

Cahier des Clauses Techniques Particulières - C.C.T.P.

Lot 06 : Menuiseries

Octobre 2026

SOMMAIRE

CLAUSES GÉNÉRALES **5**
I. PROGRAMME DES TRAVAUX 5
II. OBSERVATION SUR LA RÉDACTION DU CCTP 6
III. CONNAISSANCE DES LIEUX 6
IV. GENERALITES 6
IV.I Description de l'existant 6
IV.I.I Contexte et objectif 6
IV.I.II Présentation de l'édifice 6
IV.I.III Présentation de la zone de travaux 6
IV.II Présentation de la forme de marché 7
V. DIAGNOSTICS 7
V.I Amiante et Plomb 7
VI. PRESCRIPTIONS GENERALES 7
VI.I Enquêtes et visite préalables 7
VI.II Réunion de démarrage obligatoire et réunion de chantier 7
VI.II.I Réunions de chantier 8
VI.II.II Visite de Contrôle/Suivi des travaux en cours 8
VI.III Prestations relatives au condition plomb à la charge du présent lot 8
VI.III.I Cas du dépassement du seuil 9
VI.III.II Métrologie Plomb Accréditée COFRAC 9
VI.III.III Cas de découverte fortuite 9
VI.III.IV Evaluation des Risques et Choix final de la Méthodologie 9
VI.IV Réception de Travaux 9
VI.V Normes et réglementations 9
VI.VI Hygiène, sécurité, Permis de Feux 11
VI.VII Mise en place des Moyens de Protections Individuels (EPI) 11
VI.VII.I Vêtements de protection 11
VI.VII.II Protection respiratoire 11
VI.VII.III Temps de travail 12
VI.VII.IV Travaux Préparatoires par Zone de Travaux 12
VII. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS 12
VII.I Gestion des Déchets Plomb 12
VIII. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA FIN DES TRAVAUX 13
VIII.I Rapport de Fin de Travaux 13

VIII.II Réception de Travaux 14
IX. DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LE BOIS 14
X. GENERALITES SUR LA NATURE DES BOIS 15
X.I Bois 15
X.II Qualité des bois 15
X.III Quincailleries 16
XI. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 16
XI.I Réception de supports 16
XI.II Stockage sur le chantier 17
XI.III Mise à disposition sur le chantier et responsabilité 17
XII. DETAILS D'EXECUTION ET DE FINITION 17
XIII. EXECUTION DES OUVRAGES 18
XIII.I Réception des supports 18
XIII.II Conditions d'exécution 18
XIII.III Limite des prestations 18
XIII.IV Sujétions diverses 18
XIV. TRAITEMENT CURATIF DE MENUISERIE PAR ANOXIE 19
XIV.I Objet et périmètre de la prestation : 19
XIV.II Répartition des prestations et interfaces avec le lot 03 19
XIV.III Principes de conservation et protocole préalable 19
XIV.IV Constat, préparation et conditionnement 19
XIV.V Enceinte et cycle d'anoxie 20
XIV.VI Instrumentation, suivi et sécurité 20
XIV.VII Contrôle d'efficacité, ouverture et quarantaine 20
XIV.VIII Réception et dossier de traitement 20
XV. RESPONSABILITÉS – GARANTIES 20
XVI. LIMITE DE PRESTATIONS ET INTERFACES 21
DISPOSITIONS PARTICULIERES TECHNIQUES **22**
1.00 INSTALLATIONS DE CHANTIER LIEES AU CONDITION PLOMB 22
1.01 Etablissement des Documents de Chantier 22
1.02 Coût de Gestion du Chantier 22
1.03 Gestion des déchets 22

2.00 TRAVAUX DE MENUISERIES EN SOUS-SOL 23
2.01 Dépose de menuiseries 23
2.02 Menuiserie de porte EI30 à simple vantail 23
2.03 Modification d'une menuiserie de porte 23
2.04 Création d'un escalier en bois 23
3.00 TRAVAUX DE MENUISERIE DE LA GRAND'CHAMBRE 24
3.01 Sol parquet à bâtons rompus 24
3.02 Restauration et modification des banquettes adossées 24
3.02.01 Travaux préalables 24
3.02.02 Travaux de restauration 24
3.03 Restauration des portes et chambranles 25
3.03.01 Travaux préalables 25
3.03.02 Travaux de restauration 25
3.04 Dépose sans conservation de menuiseries 25
3.05 Restauration des lambris d'appui 26
3.05.01 Travaux préalables 26
3.05.02 Travaux de restauration 26
3.06 Création des banquettes adossées 26
3.07 Pose d'une moquette sur l'estrade 27
3.08 Restauration des caches-rideaux 27
3.09 Restauration des deux grilles menuisées 27
4.00 TRAVAUX DIVERS 27
4.01 Travaux en régie 27
4.02 Dossiers des Ouvrages Exécutés 28
4.02.01 Le rapport technique : 28
4.02.02 Le dossier photographique : 28
4.03 Gravois 28

CLAUSES GÉNÉRALES

I. PROGRAMME DES TRAVAUX

La présente opération porte sur la **restauration de la Grand' Chambre de la cour d'appel du Palais de Justice de Toulouse** (31). L'opération se déroulera en **une tranche unique.**

L'opération est composée de **11 lots** qui sont :

- **Lot 1 – Maçonnerie – Echafaudages - Dépollution**
- **Lot 2 – Charpente – Couverture**
- **Lot 3 – Traitement parasitaire**
- **Lot 4 – Restauration des décors peints**
- **Lot 5 – Restauration de marbre**
- **Lot 6 – Menuiserie**
- **Lot 7 - Ferronnerie**
- **Lot 8 – Électricité**
- **Lot 9 – CVC - Plomberie**
- **Lot 10 – Lustrerie**
- **Lot 11 – Mobilier**

Pour rappel, ce projet a pour principales vocations :

- La restauration de l'ensemble des décors peints présents sur le plafond, les murs et les boiseries de la Grand 'Chambre ;
- Le désencombrement du sous-sol et la restauration des maçonneries ;
- La restauration des charpentes de plancher depuis le sous-sol ;
- La restauration des charpentes de couverture ;
- La restauration des charpentes du plafond à caissons ;
- La consolidation des maçonneries au niveau des arases du comble ;
- La restauration des éléments immeubles par destination (estrades, obélisques, autel en marbre, banquette périphérique, etc.) ;
- La mise aux normes des installations électriques, et l'aménagement d'équipement en réponse aux besoins exprimés par la maîtrise d'ouvrage (sonorisation et visioconférence) ;
- La création d'un système de ventilation dans la Grand' Chambre et son sous-sol ;
- La restauration et la création de luminaires, dans le but d'une mise aux normes du niveau d'éclairement ;
- La restauration du mobilier (fauteuils et bancs) ;
- La création de nouvelles tables.

Le déroulé de chantier se fera comme suit :

- Installation de chantier dans la cour d'Honneur, mise en place des échafaudages extérieurs et création d'un parapluie général (phase 1) ;
- Dépose de la couverture et des éléments de charpente ;
- Dépose du plancher moderne et constat du plafond XVe ;
- Dépose partielle des contreplaqués et du plafond XVe ;
- Restauration des charpentes de couverture et charpentes du plafond à caissons ;
- Dépose des étaiements et éléments de confortation d'urgence ;
- Repose de la couverture ;
- Dépose du parapluie général (phase 1) et création d'un parapluie partiel (phase 2) formant une colonne de circulation verticale (escalier et levage).
- Dépose de l'estrade, banquettes adossées, lambris, sol périphérique et création d'une trémie permettant l'accès au sous-sol ;
- Restauration du sous-sol (maçonnerie, et charpente) ;
- Restauration de la Grand' Chambre (sols, estrade, décors peints, plafond, etc.) ;
- Dépose des échafaudages, du parapluie partiel et repli du chantier.

L'opération se déroulera en condition plomb. Un **additif CCTC Plomb-Amiante** complète le présent CCTP du présent lot. Il concerne la prise en compte du risque plomb lors des travaux de cette opération. Il décrit :

-Les conditions d'entrée sur le chantier,
-Les consignes d'hygiène et sécurité à respecter
-L'organisation des travaux en présence de plomb

II. OBSERVATION SUR LA RÉDACTION DU CCTP

Les pièces écrites et graphiques n'ont pour but que de faire connaître le programme général et le mode de restauration.

En conséquence, le descriptif ci-après, bien que détaillé, n'est pas limitatif, et tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement dû et vice versa. De ce fait, L'entrepreneur du corps d'état concerné par le marché devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux, selon les règles de l'Art.

En cas de contradiction entre les différentes pièces, les entrepreneurs seront tenus de le signaler au Maître d'Œuvre dès l'appel d'offre, qui communiquera sa décision. L'entrepreneur retenu ne pourra se prévaloir d'une quelconque contradiction des pièces, dès lors que celle-ci n'aura pas été préalablement mentionnée par celui-ci lors de la remise de son offre.

Les C.C.T.P. détaillés par corps d'état forment un ensemble qui rend solidaire toutes les entreprises appelées à collaborer à l'ensemble du projet. De ce fait chacune d'entre elles est tenue de prendre connaissance de tous les C.C.T.P. L'entreprise ne pourra argumenter sa méconnaissance des autres lots pour demander le paiement d'ouvrages stipulés dans un autre C.C.T.P et dont l'exécution lui incombe.

III. CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, l'Entrepreneur doit se rendre sur place lors d'une visite sur site (**Visite unique**) et considérer tous les renseignements (état des lieux, possibilité et moyens d'accès, état des existants, occupations des lieux, etc..) qui lui sont nécessaires pour établir ses prix.

Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment :

-de la configuration du terrain, de ses abords et de ses accès, etc.
-des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins, etc.
-de la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc.
-des ressources en énergie et en eau, etc.
-des lieux de décharge pour les terres et gravats,
-des possibilités d'installation du chantier, etc.
-des conditions climatiques et autres données physiques.

IV. GENERALITES

IV.I DESCRIPTION DE L'EXISTANT

IV.I.I Contexte et objectif

Le présent marché s'inscrit dans le programme de **restauration de la Grand' Chambre**.

Le projet inclut le traitement d'ouvrage en restauration pollués au plomb, repérés au sein du périmètre des travaux.

IV.I.II Présentation de l'édifice

Cf. Carnet de plans graphiques DCE de l'Architecte

IV.I.III Présentation de la zone de travaux

Les travaux de l'ensemble des lots seront découpés en 3 zones de travaux :

- Zone 1 : Sous-sol de la Grand' Chambre

- Zone 2 : Grand' Chambre
- Zone 3 : Comble de la Grand' Chambre

Le présent lot est concerné par les zones 1 et 2.

IV.II PRESENTATION DE LA FORME DE MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) fixe les conditions particulières de réalisation des travaux. La partie du marché concernant le traitement des matériaux et produits, des revêtements contenant du plomb est décomposé par lot.

Il s'agit des travaux portant sur la restauration d'ouvrages menuisés tels que les portes, les banquettes adossées, les sols en parquets et des lambris d'appuis compris ouvrages divers suivant détail ci-après concernant le présent lot.

Les travaux à réaliser sont principalement exécuté en condition plomb.

Il est précisé que la réalisation des travaux définis dans le présent C.C.T.P. comporte des sujétions que le candidat doit prendre en compte dans l'élaboration de son offre et dans l'établissement de ses prix.

Les principales sujétions se rapportant aux travaux sont les suivantes :
- La situation du projet en milieu occupé et soumis à différentes contraintes sécuritaires, notamment ;
- La présence d'accès partagés avec les occupants pour accès à la zone d'intervention ;
- Le travail en hauteur ou en sous-sol ;
- La difficulté et les contraintes pour approvisionnements, circulations, évacuations, etc.
- Les contraintes des alimentations en eau et en électricité ;
- La contrainte liée à la dissociation des zones d'intervention (accès distincts) ;
- Les travaux nécessitant l'évacuation de matériaux dangereux (plomb) ;

V. DIAGNOSTICS

V.I AMIANTE ET PLOMB

Les rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux (en accord avec l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux), le rapport de mission de repérage plomb avant travaux (en accord avec la NFX46-035) ont été réalisé.

Documentation de Repérage Amiante disponible :

- Réf DIA **BZR-04-2601-008 Repérage Avant travaux en date du 19.01.2026**

Documentation de Repérage Plomb disponible :

- Réf DIA BZR04-2210-018 en date 3.11.2022
- Réf DIA **BZR-04-2601-008 Test lingette Plomb en date du 19.01.2026**

Il est requis que le Titulaire du présent marché établisse sa propre analyse des rapports.

Avant le démarrage des travaux l'Entreprise aura établi son protocole d'intervention ainsi que l'ensemble des démarches administratives.

VI. PRESCRIPTIONS GENERALES

VI.I ENQUETES ET VISITE PREALABLES

Le Maître d'Ouvrage portera à la connaissance du Titulaire tous les éléments en sa possession. Sur la base de ces éléments, le Titulaire est réputé avoir apprécié exactement tous les travaux à exécuter en condition Plomb des ouvrages, notamment à partir du présent C.C.T.P. et des diagnostics fournis ainsi que de la **visite préalable obligatoire avec un responsable du site et un représentant du maître d'œuvre pour la remise de l'offre**.

Le Titulaire reconnaît qu'il a effectué toutes les enquêtes utiles. Il s'engage à effectuer tous les travaux qui s'y rapportent et prend les responsabilités financière et technique de l'opération.

Il ne pourra en aucun cas arguer de sa méconnaissance des lieux et des contraintes pour réclamer une plus-value.

VI.II REUNION DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE ET REUNION DE CHANTIER

Les réunions de chantier auront lieu **à la demande du maître d'œuvre sur site (une réunion hebdomadaire en moyenne en fonction des besoins pendant la période d'intervention du présent lot)**, dans un local adapté mis à disposition par le maître d'ouvrage.

En cas de demande d'une ou plusieurs parties, une réunion particulière pourra être fixée à tout moment, et notamment lors des phases critiques du chantier sans que cela ne fasse l'objet d'une plus-value.

Un compte rendu de réunion sera dressé par le Maître d'Œuvre et sera considéré comme approuvé sous cinq jours ouvrés si aucune remarque d'une ou plusieurs des parties concernées n'est formulée dans ce délai.

Chaque entreprise devra être présente à la réunion de démarrage.

VI.II.I Réunions de chantier

Les réunions de chantier auront lieu **à la demande du maître d'œuvre sur site (une réunion hebdomadaire en moyenne en fonction des besoins pendant la période d'intervention du présent lot)**.

En cas de demande d'une ou plusieurs parties, une réunion particulière pourra être fixée à tout moment, et notamment lors des phases critiques du chantier sans que cela ne fasse l'objet d'une plus-value.

Un compte rendu de réunion sera dressé par le Maître d'Œuvre et sera considéré comme approuvé sous cinq jours ouvrés si aucune remarque d'une ou plusieurs des parties concernées n'est formulée dans ce délai.

VI.II.II Visite de Contrôle/Suivi des travaux en cours

En cas de demande du Maître d'ouvrage ou de nécessité de suivi des travaux exécutés ou en cours, le Maître d'Œuvre ainsi que l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage seront susceptibles de procéder à des visites d'inspection inopinée pour vérifier la bonne exécution des travaux.

L'entreprise devra donc toujours s'assurer d'avoir le responsable du chantier ou un représentant en cas capacité d'accompagner en zone pour effectuer la visite.

Un compte rendu de visite sera dressé par le Maître d'Œuvre et sera considéré comme approuvé sous deux jours ouvrés si aucune remarque d'une ou plusieurs des parties concernées n'est formulée dans ce délai.

VI.III PRESTATIONS RELATIVES AU CONDITION PLOMB A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Préalablement aux travaux, Le Titulaire devra présenter un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), relatif notamment aux travaux en présence de matières dangereuses.

D'une façon générale, Le Titulaire devra veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections. Il devra en assurer le maintien et le bon fonctionnement.

La prestation comprendra :

- Les démarches administratives auprès des autorités : services techniques de la Mairie, D.I.C.T., etc.
- L'établissement des documents nécessaires au déroulement du chantier : modes opératoires plomb ses additifs éventuels en fonction des remarques des organismes de prévention, stratégie d'échantillonnage, etc.
- Le balisage du chantier avec la signalétique réglementaire pour ses interventions
- Les éventuels chantiers tests nécessaires à l'acceptation des méthodologies d'intervention de retrait
- Le retrait de matériaux plombés et/ou déplombage des ouvrages conservés ou restaurés et l'élimination de tous les déchets en résultant
- Le suivi métrologique avant, pendant et après les travaux propres à son lot. La prise en charge des autocontrôles et des mesures d'empoussièrement nécessaires pour la protection des travailleurs et de l'environnement, réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC à la charge du présent lot pour ses propres interventions.
- Les mesures surfaciques de poussières au plomb
- Le nettoyage et la mise en sécurité de l'emprise des travaux
- Le repli des protections et installations propres à son lot
- Le stockage provisoire de ses propres déchets plomb dans la zone délimitée (**à la charge du lot 01**) et leur évacuation totale dès réception de la signature des B.S.D. par le Maître d'Ouvrage ou son représentant en filières adaptées

- Les mesures de sécurité et de prévention des accidents et des pollutions

VI.III.I Cas du dépassement du seuil

En cas de dépassement des valeurs de référence, l'Entreprise devra réaliser une action corrective, qu'elle proposera au Maître d'Œuvre, et procéder à un nouveau prélèvement et une nouvelle analyse en laboratoire. Cette action sera prise en charge financièrement par l'Entreprise et pourra être répétée autant de fois que nécessaire, jusqu'à l'obtention de concentrations inférieures aux valeurs seuils.

VI.III.II Métrologie Plomb Accréditée COFRAC

Le Titulaire du lot aura recours à de la sous-traitance pour la gestion de sa Métrologie Plomb. Le Titulaire devra obligatoirement choisir un laboratoire de prélèvements et d'air et d'analyse sous accréditation COFRAC pour les mesures métrologiques en **Plomb**.

Rappel : ***Le suivi métrologique avant, pendant et après les travaux propres à son lot. La prise en charge des autocontrôles et des mesures d'empoussièrement nécessaires pour la protection des travailleurs et de l'environnement, réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC à la charge du présent lot pour ses propres interventions.***

VI.III.III Cas de découverte fortuite

Dans le cas où le Titulaire de ce lot découvrirait des matériaux suspects susceptibles de contenir de l'amiante ou du plomb autres que ceux ayant déjà fait l'objet d'un diagnostic, il sera tenu d'en informer le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre dans la demi-journée afin qu'ils fassent appel au diagnostiqueur amiante et Plomb.

VI.III.IV Evaluation des Risques et Choix final de la Méthodologie

Le Titulaire fera sa propre analyse des risques pour le retrait des différents types de matériaux amiantés et plombés. Si les organismes destinataires du plan de retrait imposent des contraintes supplémentaires à celles envisagées par Le Titulaire, ce dernier doit s'y conformer et ne pourra demander en aucun cas une plus-value au Maître d'Ouvrage.

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que la méthodologie de dépose est laissée à l'initiative du Titulaire en fonction des différentes natures des MPCP. L'Entreprise adaptera donc son planning en fonction des éléments à déposer, des conditions d'accès et d'approvisionnement, ainsi que des solutions de stockage retenues pour chaque type de déchet.

L'état de dégradation des peintures plombés sur les murs amènent la présence d'écaille de peinture au sol qui ont amené à une pollution des sols. Ces éléments seront à prendre en compte dans l'évaluation des risques.

VI.IV RECEPTION DE TRAVAUX

Les travaux de déplombage feront l'objet d'une réception des travaux en présence du Maître d'Œuvre. Ceci fera l'objet d'un point d'arrêt.

VI.V NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les documents d'ordre général ne sont pas joints matériellement au dossier. Le Titulaire reconnaît cependant en avoir une parfaite connaissance.

L'ensemble des travaux à réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires, sans oublier l'ensemble des cahiers des charges et des clauses techniques générales, les documents du REEF, les DTU, les avis techniques du CSTB et les documents techniques COPREC.

L'ensemble de la réglementation et des normes françaises homologuées concernées par les travaux et en vigueur au moment de la proposition de l'Entreprise, est applicable. L'Entreprise est réputée en connaître le contenu.

Les travaux de désamiantage et de déplombage relèvent simultanément des Codes de la Santé Publique, du Travail et de l'Environnement. Les déchets seront traités en fonction de la réglementation en vigueur. Le

Candidat est tenu au respect des règles précisées notamment dans ces codes et en particulier l'application du Code du Travail vis-à-vis de la protection des travailleurs sur le chantier.

Par conséquent, l'Entreprise prendra toutes les précautions réglementaires dans le cadre de la protection des travailleurs (Code du Travail) et de l'environnement (Code de l'Environnement), avec la mise en place d'équipements de protection individuelle et collective**, en complément des installations et du confinement mis en place par le lot 01**, le port d'équipements de protection individuelle, la récupération des déchets et la protection de l'environnement. Les opérateurs devront porter des EPI adaptés selon la méthodologie et le niveau d'exposition attendu lors des travaux du présent lot.

Toutes les dispositions seront prises afin d'éviter la contamination des avoisinants et des intervenants pour les prestations du présent lot.

Le Titulaire devra également trouver une filière adaptée et agréée pour l'évacuation des déchets contenant du plomb.

De manière générale, les travaux en condition plomb et/ou de déplombage devront être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur au démarrage des travaux, notamment :

TEXTE LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES GENERAUX :

Code de la santé publique
- Articles R1334-1 à R1334-13 : Lutte contre le Saturnisme.

Code du travail Principes Généraux de Prévention
- Articles R4412-59 à R4412-65 : Obligation de sécurité applicable par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre, le coordonnateur SPS
- Articles L4121-1 à L4121-5 : Obligation de sécurité de l'employeur.

Code du travail concernant les Agents CMR
- Articles R4412-66 à R4412-75 : mesures et moyens de prévention.
- Articles R4412-76 à R4412-80 : Contrôle des VLEP.
- Articles R4412-83 à R4412-85 : mesures en cas d'accident ou d'incident.
- Articles R4412-86 à R4412-93 : information et formation des travailleurs.
- Articles R4412-149 à R4412-151 : Détermination des VLEP.

Code du travail concernant le Plomb et ses Composés
- Articles R4412-152 : Détermination des valeurs biologiques.
- Articles R4412-156 et R4412-157 : vestiaire et douche.
- Articles R4412-158 et R4412-159 : vêtements de travail.
- Articles R4412-160 : Surveillance médicale à renforcée

Code de l'environnement
- Articles R541-7 à R541-50 : Gestion des déchets dangereux, dont ceux contenant du Plomb.
- Article L541-2 et suivants : Responsabilité du producteur de déchets.

Code des transports
- Articles R1251-1 et suivants : Transport de matières dangereuses.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SPÉCIFIQUES

Plomb - réglementation travail
- Arrêté du 12 mai 2009 : Contrôle des travaux en présence de plomb.
- Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques

Transport de Matières Dangereuses
- Arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2024 : Transport de Marchandises Dangereuses par route (Transposition de l'ADR en droit français)

TEXTES NORMATIFS ET RÉFÉRENTIELS

Normes AFNOR
- NF X46-035 : Repérage Plomb – Recherche de Plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction
- NF X46-030 : Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au Plomb
- NF X46-032 : Méthodologie de mesure du Plomb dans les poussières au sol.

DOCUMENTS DE REFERENCE COMPLEMENTAIRES :

- Guide OPPBTP Les Différents Modes Opératoires de Traitement des Peintures au Plomb - Juin 2015
- ED6374 Interventions sur les peintures contenant du plomb – Novembre 2020
- Guide DGT : Guide méthodologique pour l'évaluation du niveau d'empoussièrement.
- Recommandations de la CARSAT et de l'OPPBTP pour la prévention des risques Plomb.

De façon générale, aux différents guides de l'INRS - Éditions les plus récentes à la date du démarrage des travaux

Cette liste est réputée non exhaustive et le titulaire est responsable de la connaissance et l'application des textes et normes en vigueur régissant les travaux soumis à ce marché.

VI.VI HYGIENE, SECURITE, PERMIS DE FEUX

Les travaux sont à exécuter dans le cadre des dispositions concernant la sécurité et la protection de la santé, applicables aux chantiers de bâtiment et de génie civil, telles qu'elles ressortent de la loi n°**14-18 du 31 décembre 1993** et des décrets correspondants, portant transposition de la Directive du Conseil de l'Union Européenne n°92.57 du 24 juin 1992.

Dans le cadre des travaux de dépollution, le Titulaire se conformera au Code du Travail, pour les articles relatifs à la protection des travailleurs soumis à l'inhalation de poussières d'amiante et de Plomb.

Le Titulaire devra également se conformer à toutes les recommandations de l'OPPBTP, et aux exigences du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé désigné par le Maître de l'Ouvrage, de la CARSAT et de l'Inspection du Travail. Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d'évacuation mis en place.

En cas de défaut, le Maître d'Œuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure qu'il estimerait indispensable, aux frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément de prix ou de délais.

Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, tronçonnage, etc.), feront l'objet d'une demande de permis feu auprès du Maître d'Ouvrage copie au Maître d'Œuvre.

Le Titulaire confirmera son début d'activité et sa fin d'activité auprès de tous.

Toutes les opérations de contrôle après intervention de travaux par point chaud devront être scrupuleusement respectées.

VI.VII MISE EN PLACE DES MOYENS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS (EPI)

Le Titulaire mettra en œuvre les équipements de protection individuels adaptés au processus et au niveau d'empoussièrement évalué tout en prenant en compte les autres types de risque (ex : Travail en Hauteur, Travail en espace confiné, Risque coupure, Risque Chimique, Risque électrique, etc…).

VI.VII.I Vêtements de protection

Port des équipements liés à l'activité, à savoir de manière non exhaustive :

- Casque
- Chaussures de sécurité
- Gants latex
- Combinaison conforme aux exigences pour les travaux portant sur le Plomb (jetable, lavable au choix du titulaire et respectant l'arrêté EPI)

Concernant leurs mises en œuvre leurs liaisons sont scotchées (ex : combinaison/gants, combinaison/masque, etc...)

VI.VII.II Protection respiratoire

L'ensemble des travaux est réalisé avec protection respiratoire conformément aux exigences réglementaires, à savoir, selon l'article R.4412-110 du Code du Travail « Selon les niveaux d'empoussièrement définis par le code du travail et l'arrêté EPI, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser. »

Selon le niveau d'empoussièrement des processus mis en œuvre par le titulaire, certains travaux pourront être à réaliser avec des protections respiratoires type adduction d'air.

VI.VII.III Temps de travail

La durée d'une séance de travail d'un opérateur équipé de protection respiratoire ne doit pas excéder 2h30 en comprenant l'habillage et le déshabillage sachant que la phase habillage/déshabillage avec décontamination dure environ 30mn.

Cette durée est diminuée selon les conditions de pénibilité et de température. La durée totale quotidienne des vacations ne peut excéder 6 heures.

VI.VII.IV Travaux Préparatoires par Zone de Travaux

Elle devra mettre en place, en amont de son intervention, les travaux préparatoires suivants :

- Signalisation de la zone de travail
- Interdiction d'accès aux tiers
- Dispositif de protection résistant et étanche sur les surfaces, structures et équipements présents non concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'être pollués (déjà pollué ou non)

VII. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS

VII.I GESTION DES DECHETS PLOMB

Le Titulaire devra désigner un responsable pour le suivi administratif des déchets. Afin de s'assurer de la parfaite décontamination des déchets toutes catégories, conditionnés en sortie des zones de travail, il appartient au Titulaire de disposer en permanence d'une personne en sortie de zone ayant pour charge de vérifier et d'inspecter le bon conditionnement, la décontamination ainsi que le respect des critères qualité (mauvaise taille du colis, mauvais étiquetage, …) imposés au CCTP. Les déchets seront évacués des zones au fur et à mesure vers la zone tampon avant transfert vers la zone de stockage avant enlèvement par un transporteur.

Identifier les déchets

Les déchets issus du BTP contenant du plomb peuvent être de différentes natures. Ils sont codifiés par le Code européen des déchets.

Les principales natures de déchets susceptibles de contenir du plomb et pour lesquels l'entre- prise devra préciser la nature dangereuse ou non (selon les critères du règlement européen n° 1357/2014) et préparer la gestion sont :

- Métalliques, système de fixation
- Équipements contaminés, comme les EPI, lingettes de nettoyage des surfaces, emballages, absorbants

Conditionnement des déchets et stockage

Si le déchet contenant du plomb est considéré comme dangereux, le maître d'ouvrage, en tant que producteur du déchet, doit établir le bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) en coordination avec l'entreprise de retrait ou intervenante. Le maître d'ouvrage conserve la responsabilité du déchet et ne peut pas la transférer à l'entreprise de retrait ou intervenante, qui ne peut pas être mentionnée dans le BSDD.

Les déchets dangereux sont :

- Conditionnés dans des emballages étanches portant notamment la mention plomb, quelle que soit la nature du déchet, pour éviter toute contamination pendant leur transport. Si le conditionnement n'est pas décontaminable, le déchet devra faire l'objet d'un double conditionnement. Les conditionnements de ces déchets de plomb dangereux respecteront l'ensemble des prescriptions réglementaires prévues par l'ADR. Les déchets produits sont conditionnés au fur et à mesure de leur production
- Les déchets doivent être, dans la mesure du possible, évacués du site accueillant le chantier au fur et à mesure, compte tenu de leur volume et de leur poids.
- Dans le cas contraire, les déchets préalablement conditionnés doivent être entreposés dans des zones dédiées (en vérifiant que le plancher de la zone supportera le poids des déchets), de préférence fermées, à

l'abri des intempéries et inaccessibles au public. L'organisation du chantier doit permettre d'éviter le mélange de différents types de déchets

Les filières de traitement des déchets

Les déchets de plomb métallique et les métaux revêtus peuvent faire l'objet d'un recyclage. Les recycleurs doivent être informés de la présence de plomb dans les revêtements (par exemple acier recouvert de peinture anticorrosion au minium de plomb).

Pour les autres déchets, le choix de la filière d'élimination s'effectue après une étape de caractérisation du potentiel polluant par le plomb du déchet basé sur un test de lixiviation (réalisé selon la norme EN 12457-2). Le tableau 3 donne le type d'installation de stockage devant être utilisé en fonction de la teneur en plomb des déchets sur test de lixiviation.

Ce choix est à reconsidérer si le déchet contient d'autres polluants dangereux. Par ailleurs, l'acceptation définitive sur le site se fera sur la base des seuils définis dans l'arrêté préfectoral (test de lixiviation complet sur l'ensemble des paramètres).

Extrait du Tableau 3 – Type d'installation de stockage suivant la teneur en plomb

TENEUR EN PLOMB SUR MATIÈRE SÈCHE SUIVANT LE TEST DE LIXIVIATION	TYPE D'INSTALLATION DE STOCKAGE
< 0,5 mg/kg	Installations de stockage de déchets inertes (ISDI)
< 10 mg/kg ou critères définis par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'ISDND s'ils sont plus contraignants	Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
< 50 mg/kg	Installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) sans stabilisation du déchet
> 50 mg/kg	Installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec stabilisation du déchet

Chaque type de déchet doit faire l'objet d'une fiche d'identification de déchet (FID) spécifiant la présence de plomb et d'un certificat de non-mélange, le cas échéant. La désignation du déchet doit impérativement préciser la présence de plomb, par exemple : EPI souillés par du plomb. La FID est remise à l'exploitant de la filière d'élimination qui délivre le certificat d'acceptation préalable (CAP) sur la base des résultats du test de lixiviation et sur la base de l'ensemble des paramètres de son arrêté préfectoral (des analyses complémentaires peuvent être demandées en vertu de cet arrêté).

Un CAP pour chaque catégorie de déchets doit être obtenu avant le démarrage du chantier auprès du ou des installations d'élimination des déchets. Un protocole de (dé)chargement est également établi entre les acteurs concernés (Code du travail et ADR).

Évacuation vers l'installation de traitement et de stockage

Le producteur des déchets et l'expéditeur doivent faire appel, au-delà des seuils prévus au § 1.1.3.6.3 de l'ADR, à un conseiller à la sécurité en ce qui concerne la gestion et le transport des déchets.

L'organisation d'une évacuation de déchets dangereux dans une installation autorisée, nécessite l'établissement d'un bordereau de suivi de déchet dangereux la plateforme Trackdéchets. L'évolution réglementaire prévoit la généralisation de l'usage de la plateforme à compter du 1er janvier 2022, pour tous les acteurs du déchet dangereux, en respect du Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments.

Chaque prestataire propose ses procédures de réception et de gestion des déchets, dans le respect de la réglementation en vigueur.

VIII. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA FIN DES TRAVAUX

VIII.I RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX

En fin de travaux, le Titulaire établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment le plan de retrait, les modes opératoires, les mesures de niveau d'empoussièrement, les rapports de contrôle interne visuel des surfaces traitées, les certificats d'acceptation préalable des déchets, les Bordereaux de suivi de déchets (BSDD..) et les plans de localisation du plomb traités mis à jour. Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage.

VIII.II RECEPTION DE TRAVAUX

Le représentant de l'entreprise et le responsable devront obligatoirement être présents tout au long de la réunion afin de pouvoir répondre à toutes les questions éventuelles et tenir à disposition tous les documents nécessaires au contrôle et réception de cette opération et permettre d'accompagner le Maître d'Ouvrage dans la mise à jour de son Dossier Technique.

En cas de réserves émises, le Titulaire s'engage à effectuer la levée des réserves sans délai afin de ne pas retarder la fin du chantier.

IX. DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LE BOIS

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :

Sont applicables, aux matériaux et matériels d'une part, et à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur des Cahiers des Charges), des documents techniques unifiés (D.T.U.) suivi de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en œuvre, additifs et Erratum publiés par le C.S.T.B.

D.T.U. n° 36.2	Travaux de menuiserie bois (D.T.U. P 23-201),
D.T.U. n° 39	Miroiterie – Vitrerie (D.T.U. P 78-201).

Normes françaises :

Les matériaux et les mises en œuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par l'ensemble des Normes françaises publiées par l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) homologuées par arrêté ministériel même si elles ne sont pas citées dans le présent document, notamment les normes :

N.F. P 01-001	révisée, concernant les dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction,
N.F. P 01-004	Huisseries et bâtis. Dimensions de passage libre,
N.F. P 10-402	Dimensions de baies pour portes,
N.F. P 20-511	Portes. Mesurage des défauts de planéité générale des vantaux de porte (Norme Européenne EN 24),
N.F.P. 20-512	Portes. Mesurage des dimensions et des défauts d'équerrage des vantaux de portes. (Norme Européenne EN 25).

Les normes concernant la quincaillerie, en particulier serrures, paumelles, béquilles sont les normes de la série NF P 26.

En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de la date la plus récente fait foi.

Autres publications :

a) Documents publiés par le C.S.T.B.

Documents publiés dans les cahiers du C.S.T.B., et en particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par l'Arrêté du 2 décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la Commission Technique de l'A.R.C.E.S., pour tous matériaux ou procédés non traditionnels.

b) Documents publiés par le C.T.B. et le G.I.F.

Outre les avis techniques publiés par le C.S.T.B., l'entrepreneur du présent lot tient compte des documents publiés par le Centre Technique du Bois (C.T.B.) et par le Groupement des Installateurs de Fermetures coupe-feu (G.I.F.), notamment en ce qui concerne les labels de qualité.

Les règles techniques « R16 » : dispositifs d'obturation coupe-feu automatiques.

c) Avis techniques et PV d'essais des produits mis en œuvre.

L'entrepreneur est tenu :

*****De fournir la preuve que le procédé mis en œuvre a fait l'objet d'un avis technique du CSTB ;

*****De respecter strictement la mise en œuvre du procédé en tenant compte des observations, réserves ou prescriptions auxquels sont subordonnés les avis techniques relatifs au procédé ;

*****Le cas échéant, l'emploi de procédé non traditionnel et ne bénéficiant pas d'avis technique du CSTB ou un autre organisme agréé Français (CTICM), ne sera admis qu'après l'obtention d'un ATEX demandé aux frais de l'entreprise au CSTB avec l'accord du Bureau de Contrôle et du Maître d'œuvre. Les frais et démarches occasionnés seront à la charge de l'Entreprise : réalisation du dossier, honoraires du Bureau de Contrôle, corrections et présentation au CSTB.

Cette démarche est également applicable pour obtenir les Avis de Chantier.

d) Prescriptions des fabricants concernant le stockage, le domaine d'utilisation et la mise en œuvre.

Suivant indications du fabricant.

X. GENERALITES SUR LA NATURE DES BOIS

X.I BOIS

Les sections de bois indiquées au présent CCTP sont données à titre indicatif, ce sont des dimensions minimums qu'il appartient à l'Entreprise d'augmenter, sans majoration de son prix, si elle les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages.

Les épaisseurs des bois sont les épaisseurs finies.

Les jeux des menuiseries sont définis à l'Article 5.82 du DTU n° 36.1.

L'Entrepreneur du présent lot doit, jusqu'à la réception, tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux de dépose et repose en découlant.

X.II QUALITE DES BOIS

Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions des normes NF.P.23.305 et NF.B.53.510.

Le classement d'aspect est conforme aux dispositions de la norme NF.B.53.510.

Les bois employés sont de catégorie II, conformément à la norme NF.B.52.001.

L'humidité doit être inférieure ou égale à 14%.

La rétractabilité tangentielle doit être inférieure à 0.30%.

Les cernes doivent être étroites, régulières et d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à 5mm pour les feuillus et à 7mm pour les résineux.

Nota :
Les choix définis ci-dessus sont des minima. Le Maître d'œuvre peut, s'il le juge utile, exiger l'emploi des classements de parement B, à l'exclusion de toutes autre pour des ouvrages devant avoir une finition très soignée, dans un choix défini, sans incidence financière.

Classement des bois de sciage avivés :

a) Bois feuillus durs indigènes

Les lots de pièces de bois feuillus durs indigènes mis en œuvre (chêne, etc.) doivent présenter un aspect des faces et rives de sciages avivés, répondant aux critères de classement 1°choix, conformément à la norme NF B 53.501.

b) Bois résineux indigènes

Les lots de pièces de bois résineux indigènes mis en œuvre doivent présenter un aspect des faces et rives avivés, répondant aux critères de classement 1° choix, conformément à la norme NF B 53.502 pour les sapins, épicéa et

bois identiques, comme défini dans cette dernière et à la classe A pour les pins maritimes, conformément à la norme NF B 53.503.

c) Bois d'importation

Les bois d'importation sont assimilés aux bois feuillus ou résineux indigènes correspondants.

Traitement des bois :

Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréée par le Centre Technique du Bois (C.T.B.) (label CTBF).

Le traitement doit assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et être réalisé par trempage. Il doit être compatible avec les produits employés pour recouvrir les bois. L'entrepreneur du présent lot reste seul responsable de toute incompatibilité entre son traitement et les peintures ou les vernis appliqués par le peintre.

L'ignifugation des bois doit être assurée par le présent lot par un traitement intumescent.

L'entrepreneur doit fournir un certificat de traitement des bois.

Le traitement est réalisé au moins 3 semaines avant la réalisation de l'impression.

X.III QUINCAILLERIES

Les éléments de quincaillerie posés seront autant que possible des éléments récupérés sur site lorsque ceux-ci ont d'un intérêt historique certain approuvé par l'Architecte ou dans la mesure du possible des éléments identiques de récupération. Dans tous les cas, si l'entrepreneur du présent n'avait d'autre solution que de proposer du matériel neuf, celui-ci sera obligatoirement de facture ancienne et soumis à l'approbation de l'Architecte.

Tous les objets de quincailleries seront toujours de première qualité et garantis comme tel par l'Entrepreneur qui en demeurera responsable, un certificat de conformité sera joint.

Ils devront porter l'estampille indiquant cette qualité.

Les normes NFP 23.415 - 23.416 - 23.419 devront être obligatoirement appliquées.

Il appartient à l'Entrepreneur de proposer les échantillons des produits qui lui paraissent le mieux adaptés à leur fonction et à la qualité de l'opération.

Les parties mobiles devront fonctionner sans difficulté et joindre entre elles avec les parties fixes avec un jeu ne devant pas excéder 1,5 mm avant peinture une fois le bois stabilisé.

Toutes les quincailleries doivent répondre aux exigences des normes NF. Série P 26, être estampillées NF – SNFQ ou SNFQ1 et doivent avoir satisfait aux essais imposés aux matériels similaires ayant obtenu label de qualité. Les marques spécifiées au présent document ne peuvent être modifiées qu'avec l'approbation absolue du Maître d'œuvre.

Toutes les pièces métalliques sont livrées avec une protection antirouille.

***** Serrure

Toutes les serrures à organigrammes sur passes seront encastrées et livrées avec 3 clés.

Les serrures sont de première qualité et conformes aux normes Série P.26. Elles sont parfaitement adaptées au type de menuiseries et posées selon les prescriptions des documents techniques et de mise en œuvre du fabricant.

Les cylindres de serrures de type européen sont à la charge du présent lot suivant les indications de l'organigramme établi par le présent lot suivant les demandes formulées par le Maître d'ouvrage.

XI. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

XI.I RECEPTION DE SUPPORTS

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des côtes réelles et de leur conformité avec les indications des plans de détail.

Au cas où il constaterait des différences de nature à l'empêcher de suivre ces indications, il devra signaler à l'Architecte pour décision.

S'il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entraîner.

Les supports feront l'objet d'une réception contradictoire entre le Maître d'œuvre, l'entrepreneur ayant réalisé le support et le titulaire du présent Lot.

Cette réception visant à vérifier la satisfaction aux prescriptions concernant les tolérances de planimétrie et d'aplomb fixées par les D.T.U. de chaque Lot concerné.

XI.II STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les ouvrages livrés sur le chantier et en attente de pose seront stockés à l'abri des chocs et de toutes dégradations pouvant être liées aux conditions climatiques.

L'emplacement réservé au stockage devra être isolé du sol afin d'éviter toutes imprégnations d'humidité.

XI.III MISE A DISPOSITION SUR LE CHANTIER ET RESPONSABILITE

Tous les frais relatifs aux transports, stockage, montage, mise en œuvre, compris tous moyens de levage et de manutentions, protections, échafaudages, reprise des dégradations causées aux ouvrages des autres entreprises, seront à la charge du titulaire des présents ouvrages.

Le titulaire du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux et prendra toutes précautions de protection contre les dégradations et aléas éventuels dus au déroulement du chantier.

XII. DETAILS D'EXECUTION ET DE FINITION

Toutes les menuiseries seront poncées : il ne sera toléré aucune épaufrure, l'entrepreneur devant fournir toutes les protections nécessaires de ses ouvrages.

Les détails d'exécution seront mis au point dès le début du chantier en accord avec les autres entreprises. Ces détails recevront le visa du Maître d'œuvre.

Sont également dus par l'entrepreneur tous les travaux de mise en œuvre (rechampissage, chantournement, revêtis et ajustement divers ...) nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

Les états de surface des bois doivent être les suivants

- Feuillus à vernir ou à peindre : ponçage 120,

Tous les bois vus doivent être sans épaufrure, ni flache.

La dissimulation des défauts et les assemblages par du mastic n'est pas autorisée.

Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible à la solidité ou à l'étanchéité de l'ouvrage.

Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de bois dur et sec, exclusivement, les chevilles métalliques étant interdites.

L'ensemble des assemblages doit être exécuté de façon traditionnelle, aucun assemblage collé, cloué ou vissé ne sera toléré.

Les assemblages à rainure et languette sont de droit fil et les éléments embrevés d'une parfaite exécution.

Lorsque les assemblages nécessitent l'emploi de fausses languettes, celles-ci sont en feuillu dur.

***** Contrôles et essais.

L'entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrôles, vérifications et essais imposés par :

-les règlements en vigueur

-les DTU et Cahier du CSTB

-le Maître d'œuvre ou le Maître d'ouvrage

Les frais des essais ou contrôles in situ sont réalisés aux frais de l'entrepreneur, en particulier en ce qui concerne l'isolation phonique. Si ces essais sont demandés par le Maître d'œuvre ou le Maître d'ouvrage, les frais

occasionnés pour la réalisation et la remise en état sont à la charge du Maître d'ouvrage s'ils sont favorables à l'entreprise.

Dans le cas contraire, ils sont supportés par l'entrepreneur, y compris les démolitions, réfections et modifications tous corps d'état nécessaires à rendre conforme tout ou partie d'ouvrage. Les pièces écrites et graphiques n'ont pour but que de faire connaître le programme général et le mode de restauration.

En conséquence, le descriptif ci-après, bien que détaillé, n'est pas limitatif, et tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement dû et vice versa.

De ce fait, L'entrepreneur du corps d'état concerné par le marché devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux, selon les règles de l'Art.

En cas de contradiction entre les différentes pièces, les entrepreneurs seront tenus de le signaler au Maître d'Œuvre qui communiquera sa décision.

Les C.C.T.P. détaillés par corps d'état forment un ensemble qui rend solidaire toutes les entreprises appelées à collaborer à l'ensemble projet. De ce fait chacune d'entre elles est tenue de prendre connaissance de tous les C.C.T.P. L'entreprise ne pourra argumenter sa méconnaissance des autres lots pour demander le paiement d'ouvrages stipulés dans un autre C.C.T.P et dont l'exécution lui incombe.

XIII. EXECUTION DES OUVRAGES

XIII.I RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des côtes réelles et de leur conformité avec les indications des plans de détail.

Au cas où il constaterait des différences de nature à l'empêcher de suivre ces indications, il devra les signaler à l'Architecte pour décision.

S'il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entraîner.

Les supports feront l'objet d'une réception contradictoire entre le Maître d'œuvre et le titulaire du présent Lot.

Cette réception visant à vérifier la satisfaction aux prescriptions concernant les tolérances de planimétrie et d'aplomb fixées par les D.T.U.

XIII.II CONDITIONS D'EXECUTION

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives de l'architecte ou soumis à son approbation.

Les techniques traditionnelles seront utilisées en priorité et respecteront les sujétions des D.T.U. et Normes Françaises N.F. L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés non traditionnels devra faire l'objet de justifications techniques précises. Le cas échéant, les avis techniques du C.S.T.B. seront requis.

XIII.III LIMITE DES PRESTATIONS

Les prestations du présent lot devront comprendre :

Tous les dessins d'exécution éventuellement nécessaires et les détails des différents ouvrages composant l'ouvrage.

La fourniture et la pose des ouvrages tels que définis au CCTP. Tous les essais, prototypes et échantillons demandés.

La protection des ouvrages et des personnes aux abords.

Les dépenses de consommations nécessaires aux travaux.

Les fournitures et les protections annexes ou complémentaires ne figurant pas dans les documents contractuels mais qui sont indispensables pour une exécution complète des ouvrages conformes aux Normes N.F. et D.T.U. en vigueur à la date de signature des marchés.

XIII.IV SUJETIONS DIVERSES

Les transports de matériaux et matériels, coltinage de répartition quels que soient la distance, le montage et la hauteur sont dus dans le cadre du marché.

Les sujétions d'exécution en sous-œuvre, à la lumière artificielle, sur échafaudages, les échafaudages complémentaires nécessaires à ceux en place si besoin, bâches et protections seront implicitement comprises dans les prix unitaires.

La valeur de l'enlèvement des gravois, déchets ou débris aux décharges publiques, y compris toutes manutentions et chargement en camion, sera incluse dans les prix unitaires.

L'entrepreneur devra assurer, pour ce qui concerne son lot, le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra également toutes sujétions et toutes protections pour éviter les infiltrations d'eau, pénétrations d'humidité ou autres détériorations à l'intérieur de l'édifice du fait de son intervention.

Il devra également la protection de toutes les parties adjacentes à ses travaux afin d'éviter toutes dégradations sur les ouvrages existants comme sur les ouvrages relevant de la compétence des autres corps d'état.

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou au remplacement des ouvrages ou éléments endommagés du fait du non-respect de ces règles.

Il devra prévoir, pour ce qui le concerne, toutes consignes, précautions et ouvrages pour garantir la sécurité des intérieurs de l'édifice contre les actes de vol et de vandalisme.

XIV. TRAITEMENT CURATIF DE MENUISERIE PAR ANOXIE

XIV.I OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESTATION :

La prestation concerne la désinsectisation curative, sans produit biocide rémanent, des ouvrages en bois ou comportant des éléments ligneux présentant une infestation active ou suspectée par des insectes à larves xylophages. Elle s'applique notamment, après diagnostic et décision de la maîtrise d'œuvre, aux lambris et élément de la banquette adossée et autres éléments déposés. Le traitement sera exécuté en atelier ou dans une enceinte temporaire spécialement aménagée, par privation contrôlée d'oxygène au moyen d'un gaz inerte compatible avec les matériaux constitutifs.

XIV.II REPARTITION DES PRESTATIONS ET INTERFACES AVEC LE LOT 03

Le présent assurera le diagnostic entomologique si nécessaire, et réalisera la définition et l'exécution du protocole d'anoxie, la fourniture de l'enceinte, du gaz inerte, des capteurs, des organismes tests éventuels, la surveillance, les enregistrements, le contrôle d'efficacité et le rapport de traitement pour les besoins de ses propres travaux.

Le présent lot conserve à sa charge le constat d'état de conservation, le repérage, la dépose, le dépoussiérage sous aspiration HEPA lorsqu'il est compatible avec l'état des surfaces, la protection, le conditionnement, la manutention, le transport, le stockage, la restauration et la repose.

Sauf décision contraire de la maîtrise d'œuvre, le traitement par application chimique sera prioritairement exécuté pour les éléments traités, ou à défaut par anoxie.

XIV.III PRINCIPES DE CONSERVATION ET PROTOCOLE PREALABLE

Avant exécution, elle remettra une note de traitement soumise au visa de la maîtrise d'œuvre, du restaurateur de décors peints (suivant nécessité) et du service compétent au titre des monuments historiques.

Cette note comprendra l'identification des insectes ou indices observés, le constat de compatibilité des matériaux, finitions, colles, cire, etc. et éléments métalliques, les éléments exclus ou nécessitant des précautions particulières, la description de l'enceinte, le gaz retenu, les paramètres de consigne, la durée calculée, l'emplacement des sondes, le dispositif de sécurité et les modalités de retour progressif à l'atmosphère ambiante.

XIV.IV CONSTAT, PREPARATION ET CONDITIONNEMENT

Chaque élément ou ensemble d'éléments feront l'objet d'une fiche individuelle avec numéro d'inventaire, dimensions, masse approximative, matériaux constitutifs, état sanitaire, fragilités, indices d'infestation et photographies avant traitement. Les éléments amovibles seront immobilisés ; les parties fragiles, polychromes, dorées, vernies, garnies ou recouvertes de cuir seront protégées sans contact abrasif ni confinement humide. Aucun démontage, dépoussiérage direct, retrait de textile ou manipulation d'une surface instable ne sera réalisé

sans accord du restaurateur compétent. Les matériaux susceptibles d'émettre des gaz, de retenir une humidité excessive ou de réagir au procédé seront identifiés avant fermeture de l'enceinte.

XIV.V ENCEINTE ET CYCLE D'ANOXIE

L'enceinte sera étanche, chimiquement neutre, résistante aux manipulations et dimensionnée sans compression des objets. Le gaz inerte sera de l'azote ou, sur justification de compatibilité, de l'argon. Le recours à un absorbeur d'oxygène ne sera admis que si sa capacité, son confinement et son innocuité sont démontrés. Le taux d'oxygène sera abaissé puis maintenu à une valeur inférieure ou égale à 0,1 % pendant toute la durée létale retenue. À défaut d'un protocole plus exigeant justifié par l'espèce ciblée, la température à cœur, la nature et l'épaisseur des objets, la durée minimale de maintien sera de 21 jours après stabilisation de l'ensemble des points de mesure sous le seuil d'oxygène. La température et l'humidité relative seront maintenues dans une plage compatible avec l'état antérieur des objets, sans variation brutale ; les consignes seront proposées au cas par cas après constat d'état et ne pourront être modifiées sans validation de la maîtrise d'œuvre.

XIV.VI INSTRUMENTATION, SUIVI ET SECURITE

L'instrumentation comprendra au minimum des mesures étalonnées de l'oxygène résiduel, de la température et de l'humidité relative, disposées aux points représentatifs et défavorables de l'enceinte. Les valeurs seront enregistrées en continu ou à intervalles suffisamment rapprochés pour démontrer le maintien des consignes. Toute remontée de l'oxygène au-dessus du seuil contractuel interrompra le décompte de la durée létale jusqu'au rétablissement et à la stabilisation des conditions. L'installation respectera les règles de prévention relatives aux atmosphères appauvries en oxygène : ventilation des locaux, détection ambiante si nécessaire, signalisation, interdiction d'accès non autorisé, sécurisation des bouteilles et consignes d'urgence.

XIV.VII CONTROLE D'EFFICACITE, OUVERTURE ET QUARANTAINE

L'efficacité du cycle sera démontrée par les courbes enregistrées et, lorsque le protocole le prévoit, par des organismes tests représentatifs disposés dans des emplacements défavorables. L'ouverture sera progressive, dans un local propre et climatiquement compatible, sans condensation ni choc hygrométrique. Un constat contradictoire après traitement vérifiera l'absence d'altération imputable au procédé. Les objets seront ensuite placés dans une zone propre, séparée des objets non traités et soumise à une surveillance entomologique avant restauration ou remise en place. L'anoxie élimine les stades présents au moment du cycle mais ne confère aucune protection rémanente ; la ré-infestation sera prévenue par l'hygiène des locaux, l'inspection des entrants et un programme de piégeage et de surveillance.

XIV.VIII RECEPTION ET DOSSIER DE TRAITEMENT

La réception est conditionnée par la remise de la liste définitive des éléments traités, des constats avant et après intervention, du plan de chargement de l'enceinte, des certificats d'étalonnage des appareils, des courbes complètes d'oxygène, de température et d'humidité relative, des dates de stabilisation et de fin de phase létale, des incidents et actions correctives, des résultats des organismes tests éventuels, des photographies et d'une attestation nominative de traitement. Tout cycle incomplet, toute rupture de traçabilité, tout dépassement non justifié du seuil d'oxygène ou toute altération imputable au procédé entraînera une réserve et, après avis de la maîtrise d'œuvre et du restaurateur, la reprise du traitement ou la mise en œuvre des mesures conservatoires adaptées aux frais du titulaire.

XV. RESPONSABILITÉS – GARANTIES

Les règles énoncées ci-avant sont des règles générales.

Elles ne dispensent pas l'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions complémentaires consécutives à une mise au point particulière au projet.

En outre, l'Entrepreneur garde la responsabilité d'une conception et d'une exécution adaptée aux buts à atteindre.

En particulier, les modifications éventuelles qu'il juge nécessaires d'apporter aux dispositions envisagées doivent être présentées, justifications motivées à l'appui et définies totalement avant passation du marché.

L'Entrepreneur doit envisager également toutes les solutions de remplacement éventuelles dans le cas d'impossibilité d'exécution résultant des conditions climatiques.

Il en est de même dans le but de respecter les dates imposées du planning d'exécution.

L'Entrepreneur contractant déclare avoir une parfaite connaissance des buts à atteindre et des moyens à mettre en œuvre et donne donc sa garantie sans réserve pour les travaux à exécuter.

L'Entrepreneur conserve, en particulier, la responsabilité :

- des implantations malgré une approbation de celles-ci,
- de la connaissance des ouvrages enterrés (canalisations...) dans l'emprise des travaux,
- de la protection des ouvrages mitoyens,
- des mesures de sécurité à prendre et de leur application.

En fin d'intervention, l'entreprise devra le nettoyage dû à l'exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus nets de toute souillure, en particulier les sols.

L'entreprise assurera la sortie et le stockage provisoire de tous ses déchets et gravois au fur et à mesure.

XVI. LIMITE DE PRESTATIONS ET INTERFACES

Interface	Prestations à coordonner
Lot Décors peints	Dépose des lambris, portes et cache-rideaux pour accès aux décors ; protection des chambranles et ouvrages traités sur place ; cohérence des teintes et dorures.
Lot CVC – Plomberie	Intégration des grilles de ventilation dans les sols et les dispositifs menuisés ; compatibilité avec les radiateurs et réseaux de ventilation.
Lot Électricité	Intégration des prises de sol, câbles, commandes, report de sonorisation, meuble technique, passages de câbles dans plinthes et réservations associées.

DISPOSITIONS PARTICULIERES TECHNIQUES

1.00 INSTALLATIONS DE CHANTIER LIEES AU CONDITION PLOMB

1.01 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DE CHANTIER

Etablissement de l'ensemble des documents réglementaires et nécessaires au bon déroulement du chantier :
- Modes Opératoires pour travaux en condition plomb, etc.
- Rédaction d'un protocole d'intervention y intégrant le mode opératoire plomb, EPI, gestion des déchets, etc…
- Autres documents réglementaires PPSPS, préparation des registres,

L'ensemble des documents seront soumis à l'approbation par les autorités compétentes, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

Le protocole d'intervention devra intégrer toutes les étapes nécessaires à l'exécution de chacune des prestations.

Mode de métré : Inclus dans les prix unitaires

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble des travaux.

1.02 COUT DE GESTION DU CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des frais liés aux chantier et notamment pour la participation à l'ensemble des réunions nécessaires pour la préparation et la durée du chantier (suivant les besoins des interventions), Frais EPI, suivi des déchets, suivi de la facturation, de surveillance et toutes opérations etc.

Les incidences Plomb propre au présent lot sont :

- L'établissement d'un protocole d'intervention plomb et protections individuelles et spécifiques en complément des protections collectives qui sont à la charge du lot 1 - Maçonnerie.

Le protocole d'intervention devra intégrer le mode opératoire en incidence plomb et préciser :

- La formation plomb et l'habilitation médicale du personnel affecté aux travaux

Les protections individuelles nécessaires lors des travaux pour se protéger du risque d'exposition au plomb et aux poussières inhalables

a. Nota :

Les plus-values liées à l'exécution en condition plomb des interventions de l'entreprise sont réputées inclus dans les prix unitaires de chaque poste ci-dessous.

Mode de métré : Inclus dans les prix unitaires

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble des travaux.

1.03 GESTION DES DECHETS

Gestion des déchets compris conditionnement préalable pour évacuation depuis la zone de stockage jusqu'aux sas de déchets.

Ramassage des déchets EPI au niveau SAS de pré-décontamination et UMD, ensachage et stockage sur site, évacuation et traitement en déchet plomb.

Transport et traitement des déchets plombés sous condition ADMR provenant des travaux du présent lot.

Mode de métré : Inclus dans les prix unitaires

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble des travaux.

2.00 TRAVAUX DE MENUISERIES EN SOUS-SOL

2.01 DEPOSE DE MENUISERIES

Dépose sans conservation, de porte de l'ancienne chaufferie compris évacuation en centre de tri adapté.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour la porte entre l'ancienne chaufferie et le sous-sol

2.02 MENUISERIE DE PORTE EI30 A SIMPLE VANTAIL

Fourniture et pose de porte à simple vantail, passage libre 70 cm, EI30, compris ferme-porte et poignée (sans serrure) pour VTP.

L'entreprise devra les détails et éléments nécessaires à soumettre à l'approbation de l'architecte avant toute intervention.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour la menuiserie de porte

2.03 MODIFICATION D'UNE MENUISERIE DE PORTE

Création d'une poignée en fer pour porte d'accès à l'escalier menant à l'ancienne chaufferie et remise en peinture.

L'entreprise devra les détails et éléments nécessaires à soumettre à l'approbation de l'architecte avant toute intervention.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour poignée en complément

2.04 CREATION D'UN ESCALIER EN BOIS

Création d'un escalier en bois de 4 marches au droit du passage menant au sous-sol (htr marches 19 cm, giron 25 cm, larg 80 cm). Mise en œuvre de tous les ouvrages annexes obligatoires selon normes et règlementation en vigueur.

Les plans d'exécution seront à soumettre à l'approbation de l'architecte.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'accès au sous-sol.

3.00 TRAVAUX DE MENUISERIE DE LA GRAND'CHAMBRE

3.01 SOL PARQUET A BATONS ROMPUS

Les sols en parquet seront partiellement déposés. L'entreprise se coordonnera avec le lot 02 – Charpente couverture pour les localisation et modalité de déposes afin de permettre les reprises de la structure. Ensemble comprenant la restauration du sol en parquet à bâtons rompus.

Celle-ci comprenant :

- Dépose par le dessus du parquet à bâtons rompus, après prise de calepin, numérotation des lames, transport et stockages.
- Restauration des lambourdes de support, compris remplacement d'éléments altérées. (prov. 50%)
- Mise en place d'un platelage provisoire pendant le chantier
- Nettoyage, ponçage de la face visible des lames
- Traitement des lames de parquet
- Traitement des lames des lambourdes
- Repose du parquet selon calepinage d'origine, compris fourniture et pose de lames complémentaires
- Création de bordures périphériques en chêne
- Les réservations en sol pour les prises électriques
- Le protocole plomb pour le ponçage du parquet
- Nettoyage et application d'un vernis

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour le sol parquet à bâton rompu

3.02 RESTAURATION ET MODIFICATION DES BANQUETTES ADOSSEES

Restauration et modification des banquettes adossées. L'entreprise devra fournir son protocole d'intervention ainsi que la méthodologie détaillée pour l'exécution de la prestation. L'ensemble sera soumis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre avant démarrage de celle-ci.

3.02.01 Travaux préalables

Dépose pour retour en atelier comprenant :

- Dépose des protections mises en place
- Dépoussiérage sous aspiration équipée d'un filtre HEPA.
- Démontage et dépose avec soin de l'ensemble des banquettes adossées, compris dosserets, protection pour transport en atelier.
- Analyse en laboratoire agréé des tissus, rembourrages et surfaces accessibles pour déterminer la teneur en plomb.
- un bilan des restaurations et modifications,
- les plans nécessaires compris relevé de l'ouvrage,
- un repérage des éléments rapportés ou décoratifs,
- une étude des matériaux,
- une identification des parasites, etc. (si nécessaire),
- un constat d'état et proposition d'intervention

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble.

3.02.02 Travaux de restauration

Restauration des menuiseries et de la sellerie des assises comprenant :

- Dépose des textiles et évacuation en filière adaptée
- Rembourrage des assisses et dosserets, compris réfections des sangles et ressorts.

- Fourniture et mise en œuvre de nouveau velours de teinte et d'aspect identique à l'existant.
- Vérification des structures bois et assemblages et reprise au besoin.
- Traitement préventif contre les insectes xylophages.
- Nettoyage et vernissage des bois.
- Protection, transport et amenée sur site et remontage complet

Repose compris toutes sujétions de mise en œuvre et de transport à pied d'œuvre. Traitement de finition.
Repose des éléments comprenant si nécessaire :
-Emballage en atelier, chargement en camion et transport sur le chantier, manutentions, dépose des emballages et évacuations.
-repose de l'ensemble compris toutes sujétions d'exécution.
Toutes autres sujétions incluses (non limitatif).

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble.

3.03 RESTAURATION DES PORTES ET CHAMBRANLES

Restauration des portes et chambranles. L'entreprise devra fournir son protocole d'intervention ainsi que la méthodologie détaillée pour l'exécution de la prestation. L'ensemble sera soumis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre avant démarrage de celle-ci.

3.03.01 Travaux préalables

Dépose pour retour en atelier comprenant :
- Dépose, protections et transport en atelier des vantaux des portes
- Protection sur place des chambranles, couronnements et panneaux d'ébrasement conservés en place.
- Stratigraphie des panneaux pour vérifier la cohérence des décors avec les autres menuiseries.
- Réalisation d'un constat d'état et essais de nettoyage.

3.03.02 Travaux de restauration

Restauration des portes et chambranles comprenant :
- Nettoyage selon protocole.
- Vérification des bois et assemblages.
- Traitement des désordres, épaufrures et lacunes superficielles.
- Reprise des filets et moulurations dorés altérés.
- Vérification et reprise des serrures, paumelles, ferrures et fixations.
- Protection, transport et repose après restauration des décors peints.

Repose compris toutes sujétions de mise en œuvre et de transport à pied d'œuvre. Traitement de finition.
Repose des éléments comprenant si nécessaire :
-Emballage en atelier, chargement en camion et transport sur le chantier, manutentions, dépose des emballages et évacuations.
-repose de l'ensemble compris toutes sujétions d'exécution.
Toutes autres sujétions incluses (non limitatif).

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour la porte Nord-Est, entrée principale du public
Pour la porte Nord-Ouest, entrée du public
Pour la porte Est, vers estrade des jurés.

3.04 DEPOSE SANS CONSERVATION DE MENUISERIES

Dépose en démolition de la double porte Nord-Ouest, couverte de tissus compris évacuation en centre de tri adapté.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble concerné

3.05 RESTAURATION DES LAMBRIS D'APPUI

Restauration des lambris d'appui. L'entreprise devra fournir son protocole d'intervention ainsi que la méthodologie détaillée pour l'exécution de la prestation. L'ensemble sera soumis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre avant démarrage de celle-ci.

3.05.01 Travaux préalables

Dépose pour retour en atelier comprenant :
- Dépoussiérage préalable à la brosse douce sous aspiration HEPA.
- Repérage, documentation photographique et marquage individuel de chaque élément.
- Dépose soignée de l'ensemble des lambris d'appui, protection, mise en caisse et transport en atelier.
- Réalisation d'un constat d'état et essais de nettoyage.
- Élargissement ponctuel des sondages stratigraphiques.
- Analyse en laboratoire des couches vertes afin de vérifier l'hypothèse d'un traitement du bois à base de cuivre.

3.05.02 Travaux de restauration

Restauration des lambris comprenant :
- Nettoyage selon protocole validé.
- Vérification des bois, assemblages et éléments moulurés.
- Complément à neuf des parties trop altérées par greffes, flipots, etc.
- Masticage des lacunes et usures superficielles.
- Remise en teinte à l'identique de l'existant.
- Protection, mise en caisse, transport et repose après restauration.

Repose compris toutes sujétions de mise en œuvre et de transport à pied d'œuvre. Traitement de finition.
Repose des éléments comprenant si nécessaire :
-Emballage en atelier, chargement en camion et transport sur le chantier, manutentions, dépose des emballages et évacuations.
-repose de l'ensemble compris toutes sujétions d'exécution.
Toutes autres sujétions incluses (non limitatif).

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble.

3.06 CREATION DES BANQUETTES ADOSSEES

Création de banquette adossées avec dosserets pour petites estrades de part et d'autre de l'emmarchement de l'estrade de dimensions 273 cm long. x 61 cm larg. x 45 cm ht.

Ensemble comprenant l'ossature en chêne, sellerie (sangles, ressorts et rembourrage), tapisserie en velours de teinte et d'aspect identique à l'existant. Création d'un accoudoir.

Finition par vernissage des bois.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble.

3.07 POSE D'UNE MOQUETTE SUR L'ESTRADE

Fourniture et pose d'une moquette anti-feu classée M1 sur le sol de l'estrade. Teinte unie et finition à soumettre à l'approbation de la maîtrise d'œuvre. Ensemble suivant norme NF DTU 53.2.

Pose collée sur estrade bois. La colle utilisée devra être compatibles avec le classement au feu de l'ensemble (certifiées à faibles émissions de COV) pour maintenir la performance globale de réaction au feu du système.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble de la moquette neuve sur estrade neuve

3.08 RESTAURATION DES CACHES-RIDEAUX

Restauration des caches-rideaux comprenant notamment :

- Dépose avec soin des caches-rideaux, protection, mise en caisse pour transport en atelier.
- Nettoyage soigné des bois dorés
- Consolidation ponctuelles des zones de bois fragilisées
- Refixage ou remplacement discret des éléments détériorés (moulures, retours latéraux).
- Nettoyage et complément de dorure à la feuille
- Remise en état de la tringlerie, traitement anti-corrosion, vérification des fixations et remplacement des liens de sécurité
- Traitement des éléments conservés
- Restitution des moulures
- Repose des caches-rideaux.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble.

3.09 RESTAURATION DES DEUX GRILLES MENUISEES

Restauration in-situ des 2 grilles menuisées présentes de part et d'autre de la chapelle sur le mur. Ensemble en coordination avec le lot décors peints.

L'entreprise devra fournir son protocole d'intervention ainsi que la méthodologie détaillée pour l'exécution de la prestation. L'ensemble sera soumis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre avant démarrage de celle-ci.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble des deux grilles.

4.00 TRAVAUX DIVERS

4.01 TRAVAUX EN REGIE

Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour divers en provision

4.02 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

L'entreprise devra prévoir l'établissement d'un dossier documentaire pour l'ensemble des ouvrages réalisés. Le dossier documentaire devra être fourni en 3 exemplaires, dactylographiés et reliés accompagné par un format informatique.

Frais d'établissement du DDOE. L'entreprise devra prévoir l'établissement d'un dossier documentaire pour l'ensemble des ouvrages réalisés.

Le dossier documentaire devra être fourni en 3 exemplaires, dactylographiés et reliés.

Un dossier devra être fourni sous forme de Clé USB.

4.02.01 Le rapport technique :

Le rapport devra comprendre :

- l'ensemble des plans, coupes et élévations des menuiseries et mobiliers à l'échelle 1/5ème avec indication de l'ensemble des observations.
- l'ensemble des explications concernant l'historique et le déroulement du chantier
- la chronologie du processus d'intervention.
- L'ensemble des fiches techniques des matériaux employés
- Les rapports, études, contrôles, note de calcul, etc…

4.02.02 Le dossier photographique :

Le dossier photographique doit comporter des vues de l'édifice ou des parties de l'édifice concernées avant travaux, des vues de différentes phases de chantier, et des vues de l'édifice une fois les travaux achevés.

Les photographies devront donner une vue exhaustive du chantier (vue d'ensemble, de détails et des ouvrages à reprendre).

Les photographies doivent être numérotées et présentées sous forme de tirage en couleur et légendées sur format A4. Chaque feuille doit porter l'identification de la commune et de l'édifice (ou partie de l'édifice) et une légende.

Un schéma de l'édifice sera figuré en marge de chaque feuille, et une flèche de couleur situera l'élément photographié sur le schéma.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble des travaux

4.03 GRAVOIS

Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de décharge. Pour l'ensemble des travaux ci-avant décrits.

Mode de métré : Suivant cadre de décomposition global et forfaitaire

Localisation - Observations particulières

Pour l'ensemble des gravats et déchets non pollués
Pour l'ensemble des gravats et déchets pollués