31 - TOULOUSE	Palais de justice
Restauration de la Grand'Chambre	PRO DCE
Plan du sous-sol	Etat actuel
1.75e	Octobre 2026
2	C. Amiot A.C.M.H.

0 0,5 1 2 3 4 5m

Légende

- Parement brique altéré
- Parement brique déjointoyé
- Poteaux ou semelles en bois en contact direct avec le sol ou noyés dans le ciment, altération du bois
- Dalle et semelles en ciment

Espace hors intervention

présence de terres dissimulant le fond de l'espace voûté

présence d'une fissure sur l'arc

base de la maçonnerie en galets, affouillée et désorganisée

poteaux de bois semi-enterré

étaiements

briques pulvérulentes

base de la maçonnerie en galets, affouillée et désorganisée

conduite de ventilation menant vers l'espace archéologique

dalle ciment

sol en terre battue, présence de nombreux objets, conduits ciment, éléments de bois, etc

Sous-sol

-2,64m

pile maçonnée altérée à la base

étaiements

-2,44m

-3,37m

-3,18m

-3,52m

Ancienne chaufferie

poteau dissimulé dans un coffrage de plâtre

pile et charpente dissimulées dans un coffrage de plâtre et ciment

dalle de ciment et support de l'ancienne chaudière

cloison altérée

I J K L E F G H A B C D

N