31 - TOULOUSE — **Palais de justice**
Restauration de la Grand'Chambre — **PRO DCE**

Plan du sous-sol — Etat projeté

1.75e — Octobre 2026

26 — C. Amiot A.C.M.H.

Légende

Solives ou poutres à remplacer

Fourniture et pose de nouveaux poteaux

N

0 0,5 1 2 3 4 5m

Espace hors intervention

M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M

1 2 3 4 5 6 7

solive manquante, confortation par un poteau

remplacement des solives déposer pour la création de la trémie

remplacement de la poutre de section trop faible

pose de poteaux en renforcement de la poutre

dépose de la poutre de renfort et remplacement de la poutre altérée

remplacement des solives sectionnées