Légende

Elément à remplacer

Fourniture et pose de nouveaux éléments

31 - TOULOUSE	**Palais de justice**
Restauration de la Grand'Chambre	**PRO DCE**
Plan des charpentes Niveau haut	Etat projeté
1.75e	Octobre 2026
31	C. Amiot A.C.M.H.

N

0 0,5 1 2 3 4 5m

poutre armée Ouest (3 parties)

F.2

F.3

poutre armée Est (3 parties)

F.1

F.1

2

création d'une croix de Saint-André pour stopper le flambement

traitement contre les xylophages de l'ensemble des charpentes

1

remplacement de l'arbalétrier

3

~~arêtier~~ Ouest

poutre armée Ouest (3 parties)

F.2

F.3

poutre armée Est (3 parties)

arêtier Est

1 Restauration des charpentes de couverture

2 Consolidation des fermes F.2 et F.3

3 Mise en place de chevrons et voliges