ANNEXE 1 _ L'ATTRI 1 DPGF – Décomposition du prix global et forfaitaire

MAPATVX032026MESS45 LOT 5 – Gros œuvre

N° LIGNE	OFFRES – TRAVAUX	MONTANT (€ HT)	Taux de TVA à appliquer
1	Constat d'huissier		
2	Installation de chantier complète : bâches, palissades, signalétique et balisage ERP, protections des ouvrages conservés, confinement anti-poussière		
3	Plan d'installation de chantier et plan de circulation, soumis au maître d'œuvre avant démarrage		
4	Repli de chantier et nettoyage intégral des zones d'intervention en fin de travaux		
5	Dépose soignée du carrelage de cuisine professionnelle, colle/chape associée si requis, protection des réseaux, tri et évacuation en décharge agréée		
6	Dépose du parquet flottant, tri filière bois, évacuation en décharge agréée		
7	Dépose des parois légères (plaques de plâtre, carreaux de plâtre ou similaires) zone cuisine : vérification préalable des réseaux encastrés, reprise des liaisons périphériques, tri et évacuation		
8	Dépose des cloisons amovibles sur rail, panneau par panneau (panneaux, joints, habillages, serrures, portes), rails conservés en place, protection des ouvrages attenants, tri et évacuation		
9	Dépose soignée des équipements fixes et semi-fixes (pianos, fours, friteuses, bains-marie, tables inox, hottes et caissons de ventilation, plonges, meubles, rayonnages, matériel frigorifique), déconnexion mécanique, tri sélectif, évacuation ou remise au MO selon instruction, rebouchage sommaire des percements		
10	Dépose de l'ensemble des revêtements muraux (faïences, carrelages, panneaux inox, lambris) sur la totalité des parois de la zone cuisine, piquage et purge du mortier de pose, protection, tri et évacuation		
11	Décaissement de la zone des anciens vestiaires (profondeur validée avec lots 4 et 7), évacuation des matériaux, réglage et compactage du fond de forme (tolérance 10 mm/2 m)		
12	Coordination technique avec les lots 1 et 2 : réunion de synthèse, établissement et validation du plan de réservations		
13	Percements et carottages pour réservations des réseaux des lots 1 et 2, tous types de parois (béton, maçonnerie, cloison légère)		
14	Fourreaux coupe-feu aux traversées de parois séparatives et planchers coupe-feu, calfeutrement coupe-feu conforme, fourniture des PV d'essais et fiches techniques au DOE		
15	Réservations pour siphons de sol Ø40 cm minimum : fond de forme dressé et compacté, parois verticales stables, préparation des arrivées/sorties EU/EV pour raccordement par le lot 2		
16	Étude de structure par BET (dimensionnement de l'IPN, vérification de stabilité, rapport de calcul et plans d'exécution, visa maître d'œuvre)		
17	Étaiement provisoire adapté selon préconisations du BET		
18	Découpe soignée de la paroi aux dimensions requises (scie ou carottage)		
19	Fourniture et pose de l'IPN dimensionné par le BET, appuis de part et d'autre, protection anticorrosion		
20	Reprises de maçonnerie (tableaux, piédroits, linteau), enduits de finition prêts à peindre (tolérance 5 mm/2 m), nettoyage complet de la zone		
	TOTAL HT (TVA 5.5%)	**0,00**	
	TOTAL HT (TVA 10%)	**0,00**	
	TOTAL HT (TVA 20%)	**0,00**	
	TVA 5.5%	**0,00**	
	TVA 10%	**0,00**	
	TVA 20%	**0,00**	
	TOTAL TTC	**0,00**	