GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE

Lot 1 - Hôpital J. Monod - Bâtiments Monod Nord et Monod Sud

Marque DEF		
Désignation des appareils constituant l'installation		Quantité
Famille	Produit	
ALARME/ARRET TECHNIQUE COMMANDABLE - Adressable	ETCO BOITE	5
ALARME/ARRET TECHNIQUE COMMANDABLE - Adressable	ETCO RAIL DIN	1
Alimentation	ALBA150 - Alimentation pour Forte ou Antarès 4	13
Alimentation chargeur	ACS 48.3 - Alimentation AES 48V 3A	11
Alimentation chargeur	ACS 48.6 - Alimentation ACS 48V 6A	8
Alimentation chargeur	ALCH1.5A - Alim Chargeur 24V 1.5A	1
Alimentation chargeur	ALCH-24-1.5A/DS+ - Alimentation chargeur 24V/1.5A	2
Alimentation chargeur	POWERLINE AU224 - Alimentation 24V/2A en coffret	1
Alimentation chargeur	POWERLINE AU648 - Alimentation 48V/6A en coffret	1
Bus adressable (type)	Boucle/ligne	1036
Carte de ligne - adressable	CGB - Carte de gestion de boucle Antares 4	14
Carte de ligne - adressable	MG2B - Carte 256 pts lig/bou FORTE	40
Carte face avant	EGA4 -Base d'exploitation ANTARES 4	21
Carte face avant	ESANT4 - Exploitation Système ANTARES4	14
Carte face avant	FORTE-S - Face avant FORTE ECS	4
Carte face avant - Carte face avant avec facette	USCA4 - Platine 24 fonctions US/UCMC Antarès 4	8
Carte mère - Carte mère boucle adressable	CPUB/1 - Unité centrale Antares 4	7
Carte mère - Carte mère boucle adressable	MB2B - Unité centrale FORTE	6
Carte relais	C20R - Carte 20 relais programmable	13
CMSI - Adressable	ANTARES 4	7
Déclencheurs manuels - Adressable	DMOA - Décl. manuel adressable à led Orion	262
Détecteurs ponctuels - Adressable	OA-O - Dét. optique adressable Orion	3053
Détecteurs ponctuels - Adressable	OAO-S/NG - Dét. opt. adressable Sirius/Orion	2
Détecteurs ponctuels - Adressable	OA-T - Dét. thermique adressable Orion	85
Détecteurs ponctuels - Adressable	VIRA - Dét. flamme double I.R. Vega	2
ECS - Adressable	Cassiopée FORTE S	6
Modules déportés - Adressable	ED4L - Module déporté 4 adresses	31
Modules déportés - Adressable	ED4R - Module déporté 4 relais	58
Modules déportés - Adressable	EDBDA-Module Antares 4/5 reprise BDA	76
Source de secours	Batterie 12V/17Ah	58
Source de secours	Batterie 12V/24Ah	62
Source de secours	Batterie 12V/38Ah	12
Source de secours	Batterie 12V/7Ah	2
Voie DAS/DCT/RELAIS	Voie de commande	2632

Lot 1 - Hôpital J. Monod - Bâtiment PFME

Marque DEF		
Désignation des appareils constituant l'installation		**Quantité**
Famille	**Produit**	
Alimentation	ALBA150 - Alimentation pour Forte ou Antarès 4	5
Alimentation chargeur	ACS 24.2A.BAC-Alimentation 24V/2A en coffret	1
Alimentation chargeur	ACS 24.7A - Alimentation AES 24V 7A	1
Alimentation chargeur	ACS 48.6 - Alimentation ACS 48V 6A	5
Bus adressable (type)	Boucle/ligne	234
Carte de ligne - adressable	CGB - Carte de gestion de boucle Antares 4	4
Carte de ligne - adressable	MG2B - Carte 256 pts lig/bou FORTE	9
Carte face avant	EGA4 -Base d'exploitation ANTARES 4	15
Carte face avant	ESANT4 - Exploitation Système ANTARES4	13
Carte face avant - Carte face avant avec facette	USCA4 - Platine 24 fonctions US/UCMC Antarès 4	9
Carte mère - Carte mère boucle adressable	CPUB/1 - Unité centrale Antares 4	2
Carte mère - Carte mère boucle adressable	MB2B - Unité centrale FORTE	3
Carte relais	C20R - Carte 20 relais programmable	39
CMSI - Adressable	ANTARES 4	2
Déclencheurs manuels - Adressable	DMOA - Décl. manuel adressable à led Orion	78
Détecteurs ponctuels - Adressable	OA-O - Dét. optique adressable Orion	1722
Détecteurs ponctuels - Adressable	OA-T - Dét. thermique adressable Orion	16
Détecteurs ponctuels - Adressable	ORION+ - Dét. adressable Orion	1
ECS - Adressable	Cassiopée FORTE S	3
Modules déportés - Adressable	ED4L - Module déporté 4 adresses	5
Modules déportés - Adressable	EDL - Module déporté une adresse	464
Source de secours	Batterie 12V/12Ah	4
Source de secours	Batterie 12V/17Ah	4
Source de secours	Batterie 12V/24Ah	10
Source de secours	Batterie 12V/38Ah	16
Voie DAS/DCT/RELAIS	Voie de commande	7036

Lot 1 - Hôpital J. Monod – Local TGBT Monod Nord

Marque DEF		
Désignation des appareils constituant l'installation		**Quantité**
Famille	**Produit**	
Carte de ligne	EXEAG Module (Carte d'extinction Polaris 2/6/10)	1
Carte face avant	Module CB2P10C (Carte de base Polaris C2/6/10)	1
DAS évacuation	PL EVAC	3
DAS évacuation	PLx2000 (Entrée Interdite)	3
Déclencheur éléctrique	BREGE28 -boitier de raccordement pour DECT Polaris	2
Déclencheurs manuels - Conventionnel	BCME28 - Décl. manuel d'extinction	3
Détecteurs ponctuels - Conventionnel	OC-O - Dét. optique fumée Orion	8
ECS - Conventionnel	POLARIS C 2/6/10	1
Extinction : réservoir	IG100 (AZOTE) 3 litres 100 Bars PILOTE LPG	1
Extinction : réservoir	Réservoir d'agent extincteur	6
Source de secours	Batterie 12V/7Ah	2

Lot 2 - GHH - Hors Hôpital J. Monod

Hôpital Flaubert

Marque DEF						
Désignation des appareils constituant l'installation						
Etablissement	**Catégorie**	**Marque**	**Type**	**CMSI**	**Nb. DM**	**Nb. DAI**
Internat Flaubert	A	DEF	POLARIS C2610		8	11
Pavillon Soret	A	DEF	CASSIOPE FORTE	ANTARES 4	15	275
Terrasses de Flaubert	A	DEF	CASSIOPE FORTE	ANTARES 4	26	632
Pavillon France	A	DEF	CASSIOPE MEZZO 2C		16	109
Pavillon Normandie	A	DEF	CASSIOPE MEZZO 2C		13	97

Lot 2 - GHH - Hors Hôpital J. Monod

Hôpital P. Janet

Marque DEF						
Désignation des appareils constituant l'installation						
Etablissement	**Catégorie**	**Marque**	**Type**	**CMSI**	**Nb. DM**	**Nb. DAI**
Ex-Delos	A	DEF	CASSIOPE FORTE S	ANTARES 4	11	115
Delos	A	DEF	CASSIOPE FORTE C	ANTARES 4	8	153
J. L'Huissier	A	DEF	CASSIOPE PIANO S	ANTARES 3	24	37
Caravelle	A	DEF	CASSIOPE FORTE S	ANTARES 5	9	131
Cuisine - Bloc Central	A	DEF	FORTE S	ANTARES 5	189 points	
Alizé	A	DEF	FORTE S	ANTARES 5	8	117
Equinoxe	A	DEF	CASSIOPE MEZZO 2C		11	99
UAC	A	DEF	CASSIOPE PIANO C		9	61

Lot 2 - GHH - Hors Hôpital J. Monod

Marque DEF						
Désignation des appareils constituant l'installation						
Etablissement	**Catégorie**	**Marque**	**Type**	**CMSI**	**Nb. DM**	**Nb. DAI**
J. Monod **Cuisine Centrale** **Magasins Généraux**	A	DEF	CASSIOPE	ANTARES	30	324
J. Monod SMR	SSI Type A - ERP 4ème Cat. – Soins Médicaux et de Réadapation Ouverture 2ème semestre 2027					

Nom elmt	Quantité
LEONIS DUO S ECS adr. Com. Metal 12U 1024adr. Max	1
M1BT carte extension 1 boucle adressable LEONIS	4
ANTARES 5-A BAIE	1
USCA5 - Platine 26 fonctions ANTARES 5	3
M2BD Module gestion 2 boucles (Edx) ANTARES 5	1
M10RL Module 10 Relais programmables ANTARES 5	1
M4COM Module communication ANTARES 5	1
Convertisseur RJ45/Fibre	1
Pack 2 Cages optique multimode 2km MGR-OO MRLE-OO	2
PACK1_A5V Etiquettes Antares 5	1
PACK2_A5V Etiquettes Antares 5	2
PACK3_A5V Etiquettes Antares 5	3
PACK6_A5V Etiquettes Antares 5	1
CLARION+ TRE ECRAN COULEUR	6
Baie 19" 43U	1
FACE 8U	2
FACE 3U	2
Détecteur adressable LOA avec son socle SLX	357
Détecteur adressable LOTA avec son socle SLX	120
IA Ind. action Vega/Orion 3 bornes	302
IAE - Indicateur action étanche	9
Déclencheur manuel adressable LDMA avec son socle	16
VPDM - Volet de protection DM Orion	16
LDMA-IP DM adressable IP65 gamme LOTA	10
ZEPHYR-AGS	35
ZEPHYR-DSAF avec socle	10
Radiance RCW - Avertisseur Lumineux	53
Socle 2.5 gamme radiance	53
ED4L - Module déporté 4 adresses	20
ED4L - Module déporté 4 adresses	9
ED4V Module déporté 4 lignes - 16 ED1D par ligne	9
ED1D - Module 1 adresse pour un DAS (1 LT et 2 LC)	154
ED4R - Module déporté 4 relais	6
ETLC - Elmt.terminal ligne contrôle	56
ETLT -Elt.termin.ligne télécommande	45
Dispositif Adaptateur de Commande (E-DAC)	3
POWERLINE 24-4/R - Alim. en rack	1
Batterie 12 volts 12Ah	2
AU648 (48-6 coffret)	4
Batterie 12 volts 17Ah	16
POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret	1
Batterie 12 volts 12Ah	2
VISIODEF 3D Licence MONOPOSTE	1
VISIODEF 3D LEONIS Centrale ou Base supplémentaire	2

Lot 3 – GHH - Hors Hôpital J. Monod

Marque ASD						
Désignation des appareils constituant l'installation						
Etablissement	**Catégorie**	**Marque**	**Type**	**CMSI**	**Nb. DM**	**Nb. DAI**
P. Janet - Boréal	A	ASD	HEPHAIS S1024	ATENA	153 points	
Le Havre - Barrière d'Or	A	ASD	HEPHAIS C128		53 points	
Lillebonne - Maison Thérapeutique	A	ASD	ALPHAC2/6/10			12

Lot 5 - GHH - Hors Hôpital J. Monod

Marque CHUBB						
Désignation des appareils constituant l'installation						
Etablissement	**Catégorie**	**Marque**	**Type**	**CMSI**	**Nb. DM**	**Nb. DAI**
Institut de Formation Paramédicale	A	CHUBB	UTI.PACK		29	35
Local Serveur Monod *(4 bouteilles Argo 55)*		CHUBB	UTEX.PACK	Ambiance	2	13
Flaubert – Bretonneau		CHUBB	INFLUENCE-I		26 points	
Flaubert – Phare	A	CHUBB	UTI.COM	CMSI.COM	255 points	
Flaubert – Liberté	A	CHUBB	UTI.COM	CMSI.COM	273 points	

Lot 6 - GHH - Hors Hôpital J. Monod

Marque AVISS - NUGELEC et Autres				
Désignation des appareils constituant l'installation				
Etablissement		**Marque**	**Type**	**Nb. DM**
Le Havre	**P. Janet – Maison de l'adolescent**	NUGELEC	4	12
Le Havre	**P. Janet – Internat**	NUGELEC	4	4
Le Havre	**rue de Préssencé**	NUGELEC	4	7
Le Havre	**rue de Verdun**	SAFT URA	4	8
Le Havre	**La Croix Blanche - rue Desramé**	NEUTRONIC	4	10
Le Havre	**Crèche Kinoko**	NUGELEC	4	5
Le Havre	**J. Monod – Blanchisserie**	AVISS ADRESS IV CMSI AGORA	A	DAI : 48 DM : 14
Bolbec	**Les Lucioles**	NUGELEC	4	6

Bolbec	**rue Léon Gambetta**	FINSECU TASMAN 8	4	11
Lillebonne	**CMP Futura**	ALPHA C2/6/10	4	4
Fécamp	**rue Gambetta**	NEUTRONIC	4	10

VERIFICATION ET REMPLACEMENT DES BATTERIES 2023 - 2026 - GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE - HORS J. MONOD

JANET									
ALIZE	CMSI - 2 x 12V 17 Ah	29/02/24	ECS - 2 x 12V 12Ah	29/02/24	AES - 2 x 12V 24 Ah	24/01/26			Vérifiées et remplacées le 24/01/2026
BOREAL	SSI Réceptionné Août 2026								
CARAVELLE	4 x 12V 17Ah	28/11/25	4 x 12V 17 Ah	28/11/25					
EQUINOXE	2 x 12V 7Ah	29/02/24	ECS - 2 x 12V 17 Ah	29/02/24	UGA - 1 x 12V 2,2 Ah	01/03/24	transmetteur 1 x 12V 7Ah	17/05/26	
DELOS	CMSI - 2 x 12V 17 Ah	29/02/24	ECS - 2 x 12V 17 Ah	01/11/23	AES - 4 x 12V 24 Ah	29/02/24			
EX DELOS	CMSI - 2 x 12V 17 Ah	29/02/24	ECS - 2 x 12V 17 Ah	09/01/23	AES - 2 x 12V 7 Ah	31/03/23	AES - 4 x 12V 17 Ah	07/11/23	
BLOC CENTRAL	CMSI - 2 x 12V 17 Ah	MES	ECS - 2 x 12V 17 Ah	MES	AES - 2 x 12V 12 Ah	MES	AES - 4 x 12V 12 Ah	10/09/26	MES Fév/2024 - Bat non datées
JEAN L'HUISSIER	CMSI - 4 x 12V 12 Ah	01/03/24	ECS - 2 x 12V 7Ah	17/03/26					Vérifiées et remplacées le 17/03/2026
UAC	CMSI - 1 x 12V 1,2Ah	13/12/25	ECS - 2 x 12V 7Ah	24/03/26					

FLAUBERT											
SORET	SDI - 2 x 12V 17Ah	20/01/26	CMSI - 2 x 12V 17Ah	20/01/26	AES 48V - 4 x 12V 24Ah	20/01/26	AES réarmement mot - 2 x 12V 12Ah	20/01/26	AES haut gauche - 2 x 12V 12Ah	20/01/2026	transmetteur tel 1 x 12v 7Ah	20/01/2026	Vérifiées et remplacées le 20/01/2026
INTERNAT	SSI - 2 x 12V 7Ah	07/11/23	UGA - 1 x 12v 1,2 Ah	07/11/23									
TERRASSE DE FLAUBERT	SDI - 2 x 12V 17Ah	28/04/25	CMSI - 2 x 12V 17Ah	21/05/25	AES 48V - 4 x 12V 24 Ah	17/03/26	AES 24V - 2 x 12V 12 Ah	17/03/26					Vérifiées et remplacées le 17/03/2026
France	SSI - 2 x 12V 7Ah	20/01/26	UGA - 1 x 12V 2,1 Ah	20/01/26	AES 48V - 4 x 12V 12 Ah	17/03/26	AES 24V - 2 x 12V 18 Ah	17/03/26					Vérifiées et remplacées le 17/03/2026
NORMANDIE	SSI - 2 x 12V 7Ah	20/01/26	UGA - 1 x 12V 2,1 Ah	01/03/24	AES 48V - 4 x 12V 12 Ah	01/03/24							Vérifiées et remplacées le 20/01/2026
PHARE	SDI - 2 x 12V 17Ah	22/06/23	CMSI - 2 x 12V 7Ah	22/06/23	AES 48V - 4 x 12V 38 Ah	22/06/23							
LIBERTE	SDI - 2 x 12V 17Ah	28/06/23	CMSI - 2 x 12V 7Ah	28/06/23	AES 48V - 4 x 12V 38 Ah	28/06/23							
BRETONNEAU	SDI - 2 x 12V 17Ah	12/06/23	CMSI - 2 x 12V 7Ah	12/06/23	AES 24V - 2 x 12V 65 Ah	Non datées							

SITES EXTERIEURS									
IFP	2 x 12v 4 Ah	20/03/26							Vérifiées et remplacées le 20/03/2026
MAISON DE L'ADOLESCENT	Accu Nugelec (Type 4)		AES - 2 x 12V 1,2Ah	20/06/2025					Nouvelle centrale Vérifiées le 17/03/2026
BARRIERE D'OR	SSI - 2 x 12V 7 Ah	20/01/2026	UGA - 1 x 12v 1,2 Ah	20/01/2026					Vérifiées et remplacées le 20/01/2026

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CAUX-VALLÉE DE SEINE - LILLEBONNE - BOLBEC

Lot 3 - Lillebonne - Site Rosenberg

Marque ASD	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
ECS SEPHI HEPHAIS 1024	3
CMSI DELTA 256	3
Alimentation électrique de sécurité	7
DAI optique	1191
Indicateur d'action	1191
Déclencheur manuel adresse	104
Tableau de report ALPHA RE	14
Détecteur de fumée par aspiration	2
DAS	
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	175
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	203
CCF (vérif commande+remise en état de veille)	128

Lot 3 - Bolbec - Site Fauquet

Marque ASD	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
ECS SEPHI HEPHAIS 1024	1
CMSI DELTA 256	1
Alimentation électrique de sécurité	8
DAI optique	647
Indicateur d'action	647
Déclencheur manuel adresse	47
Tableau de report ALPHA RE	12
Détecteur de fumée par aspiration	2
DAS	

VDF (vérif commande+remise en état de veille)	75
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	29
CCF (vérif commande+remise en état de veille)	29
Diffuseur lumineux	0

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU PAYS DES HAUTES FALAISES - FÉCAMP

Lot 2 - Fécamp - Centre de gérontologie Yvon Lamour (CGYL)

Marque DEF	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SDI *CASSIOPEE* FORTE S **(4 boucles utilisées et équipés)**	1
Détecteur de fumée optique type OA-O adresse	285
Détecteur optique/thermique type OA-M adresse	2
Détecteur thermovelocimètrique type OA-T adresse	12
Indicateur d'action	130
Déclencheur manuel adresse BHAL/DMOA/DMOCL	30
Report d'alarme ALTRA+	1
Batteries 12V 17Ah	4
Alimentation (AES) 48V	1
CMSI ANTARES 4	1
Tableau Répétiteur exploitation STAR DI	3
Alarmes Générales Sélectives AVAGS-ALT	6
Batteries 12V 24Ah	4
DAS	
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	53
CCF (vérif commande+remise en état de veille)	35
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	43
Arrêt moteur désenfumage (vérif commande+remise en état de veille)	7
IS (vérif commande+remise en état de veille)	4
NSA (vérif commande+remise en état de veille)	9
Déverrouillage contrôle accès / Module déportés 4 adresses ED4L	20

Avertisseurs sonores AVS 2000	6
Exutoire agora (Pneumatique cartouches de gaz à la charge de l'exploitant pour les essais)	2

Lot 3 - Fécamp - EHPAD des Moulins au Roy

Marque ASD	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SDI HEPHAIS 1024	1
CMSI DELTA 256	1
Alimentation électrique de sécurité	2
DAI optique OA05	259
DAI Thermovélocimétrique	6
DAI linéaire	2
Déclencheur manuel adresse DMA05	23
Indicateur d'action IND05	74
Tableau de report ALPHA RE	4
AGS 2000	34
Modules déportés	
DAS	
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	20
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	22
CR (vérif commande+remise en état de veille)	2
IS (vérif commande+remise en état de veille)	9
NSA (vérif commande+remise en état de veille)	5
Arrêt VMC (vérif commande+remise en état de veille)	10

Lot 3 - Fécamp - EHPAD du du Bois Martel

Marque ASD	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SDI HEPHAIS 1024	1
CMSI DELTA 256	1
Alimentation électrique de sécurité	2
DAI optique	189
DAI optique à compensation thermique	6
DAI Thermovelocimétrique	6
Indicateur d'action	74

Déclencheur manuel adresse	22
Tableau de report ALPHA RE	4
AGS 2000	22
Modules déportés	
DAS	
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	14
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	27
CR (vérif commande+remise en état de veille)	1
IS (vérif commande+remise en état de veille)	22
NSA (vérif commande+remise en état de veille)	6
Arrêt VMC (vérif commande+remise en état de veille)	4

Lot 4 - Fécamp - Pôle Logistique

Marque SIEMENS	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SDI FC2020	1
SMSI SST10	1
DAI optique FDO221	51
DAI FDOOT241	3
DAI multiponctuel (système aspirant) DM-TP-25-L TITANUS PRO SENS	1
Déclencheur manuel SINTESO FDM221	12
Diffuseur sonore DIF24	6
Diffuseur sonore T105N	6
Alimentation AES 24V 8A	2
Tableau répétiteur TR110	2
DAS	
IS (vérif commande+remise en état de veille)	1
Arrêt ventilation (vérif commande+remise en état de veille)	1

Lot 5 - Fécamp - CHI du Pays des Hautes Falaises

Marque CHUBB	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
UTI COM	2
I SCAN O Optique adresse	1131
I SCAN TV THERMOVELO adresse	17
I SCAN T THERMOSTATIQUE adresse	9
Interface ICC I SCAN FILAIRE (continuité de ligne)	53
Indicateur d'action	263
Déclencheur manuel adresse DM500KAC/SR2T/F	73
Déclencheur manuel étanche	2
Sirène CHORUS S3 NFS	38
imprimante	2
Variation 48V 450W	1
Variation 24V 225W	2
Alim 60 W résonance coffret	3
CMSI COM	1
Extension 256 points UAI 2B	6
Extension 4ZA	2
Extension 16 fonctions	7
LON rep evac	26
Satc 4 voies LON LPT	24
Satc 8 voies LON LPT	37
DAS	
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	145
CCF (vérif commande+remise en état de veille)	132
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	128
Arrêt moteur (vérif commande+remise en état de veille)	22
IS (vérif commande+remise en état de veille)	24
NSA (vérif commande+remise en état de veille)	29
Arrêt VMC (vérif commande+remise en état de veille)	28

-

Lot 5 - Fécamp - EHPAD du Shamrock

Marque CHUBB	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
UTI COM / CMSI COM	1
I SCAN+ O Optique adresse	205
I SCAN+ O Optique ICC adresse	32
I SCAN+ TV ICC adresse	3
Indicateur d'action 2000	90
Déclencheur manuel adresse	24
Déclencheur manuel étanche	2
Diffuseur sonore SONOS DC socle bas	7
Alimentation 120W résonance	1
Variation 48V 450W	1
Variation 24V 225W	2
Alimentation AES 48V 8A C180 SB	1
Report alarme LON rep evac/mes	4
Satc 4 voies LON LPT	
Satc 8 voies LON LPT	
DAS	
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	25
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	27
CR (vérif commande+remise en état de veille)	6
IS (vérif commande+remise en état de veille)	9
NSA (vérif commande+remise en état de veille)	3

Lot 6 - Fécamp - Institut de Formation des Professionnels de Santé

Marque FINSECUR	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
Equipement d'alarme sonore et visuel FINECUR celtic BAAS PR8 de type 4 la source normale d'alimentation est le réseau	1
Déclencheur manuel de type à membrane déformable	14
PCF	15
Sirènes flash ref SONORA BAAS LSA	26
Diffuseur sonore de l'alarme générale finsecur ref SONORA BAAS SA	14
AES slat 48a4c48sb	1
Batterie d'accumulateurs 12 (source auxiliaire)	4

EHPAD PUBLICS LES ESCALES – LE HAVRE

Lot 2 – Résidence Desain Jean

Marque DEF	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
Centrale ECS DEF	1
Centrale CMSI DEF ANTARES	1
Détecteurs optique ou thermique	529
Déclencheurs manuels	34
Tableau report	6
Clapets coupe-feu	30
Portes coupe-feu	25
trappe de désenfumage	64
Moteurs	9
Coffret de relayage	9

Lot 2 - Résidence Colibris

Marque DEF	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
Centrale ECS DEF	1
Centrale CMSI DEF ANTARES	1
Détecteurs optique ou thermique	325
Déclencheurs manuels	29
Tableau report	5
Clapets coupe-feu	30
Portes coupe-feu	25
trappe de désenfumage	60
Moteurs	9
Coffret de relayage	9

Lot 3 - Résidence Sanvic

Marque ASD	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
Centrale CMSI DELTA 256	1
SDI HEPHAIS S1024	1
Diffuseurs sonores AVS 2000 (2) + AGS 2000 (32)	34
Contact de position des portes coupe-feu	1
transmetteur téléphonique SIMPL VOX	1
Indicateurs d'action INDO5	207
Déclencheurs manuels DMA05	29
Déclencheurs manuels verts RCP310G	5
Détecteurs automatiques OA12 et TA12	269
Volet d'amenée d'air PANDORA ISOP	5
Tableaux de report APHA RE + synthèse TRSDI	2

Lot 3 - Résidence Guillaume le Conquérant

Marque ASD	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
Centrale ECS HEPHAIS S1024	1
Centrale CMSI SEFI DELTA 256	1
Tableaux report	4
Détecteurs incendie OA05F	243
Déclencheurs manuels DMA05F	33
Indicateurs d'actions	154
Clapets coupe-feu	13
Portes coupe-feu	32
Volets de désenfumage	30

Lot 3 - Résidence Iris

Marque ASD	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
Centrale ECS HEPHAIS 1024	1
Centrale CMSI SEFI DELTA 256	1
Tableaux de report	5
Détecteurs incendie dont 2 thermo	176
Déclencheurs manuels BA 95	49
Indicateurs d'actions	109
Issues de secours	10
Portes coupe-feu	18
Volets de désenfumage	20

Lot 6 - Résidence La Transat

Marque AVISS	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SDI AVISS- ADORES IV COMCEPT	1
CMSI AVISS-AGORA CONCEPT	1
Détecteurs optiques	388
Détecteurs thermo	3
Déclencheurs manuels	42
Indicateurs d'action	208
Volets de désenfumage	118
Clapets coupe-feu	46
Portes coupe-feu	41
Tableaux répétiteurs	5
Alarmes sélectives	51
Moteur	9

EHPAD de la Belle Etoile – Montivilliers

Lot 6 – EHPAD de la Belle Etoile

Marque AVISS	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SDI ADDRES 4	1
CMSI AGORA BUS	1
Détecteurs optique ou thermique	262
Déclencheurs manuels	23
Clapets coupe-feu	13
Portes coupe-feu	14
Volets de désenfumage	30
Moteurs	11
Diffuseurs sonores	49

CENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE - PONT-AUDEMER

Lot 4 - Pont-Audemer - CH de la Risle

Marque SIEMENS	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SDI	1
Détecteur Optique adresse	740
Détecteur THERMOVELO adresse	15
Détecteur THERMOSTATIQUE adresse	24
Détecteur linéaire	1
Tableau répétiteur B3 Q580	8
Indicateur d'action	
Déclencheur manuel adressable DM 1131	51
Déclencheur manuel standard SINTESO FDM 225	11
Alarme générale sélective 48 V AGS 48	40
Flash lumineux type PA1280	32
Diffuseur sonore classe B et 90 db	8
CMSI Baie SIEMENS STT20	**3**
CMSI COM de marque SIEMENS STT20	3
Façade déportée Siemens CC11	2
Coffret B3 Q460 SIEMENS	1
Batteries 12 v 12 Ah à 38 Ah	38
Imprimante de façade	2
Ouvrant de façade	11
Exutoires de désenfumage	5
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	60
CCF (vérif commande+remise en état de veille)	53
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	86
Arrêt moteur (vérif commande+remise en état de veille)	15
IS (vérif commande+remise en état de veille)	15
Tourelle de désenfumage	15
NSA (vérif commande+remise en état de veille)	7

Arrêt VMC (vérif commande+remise en état de veille)	6

Le descriptif ci-dessus est donné à titre indicatif.
Le SSI du CH de la Risle FERA l'objet d'un avenant lors du transfert du CH de la RISLE vers le nouvel établissement.
A ce jour, nous ne disposons pas encore de l'inventaire de la nouvelle installation.
En septembre 2027, le déménagement sera réalisé. La nouvelle installation sera alors à prendre en compte.
Par contre sur le vieil établissement, la sécurité incendie sera maintenue jusqu'à la revente complète du site (environ 6 mois). Le bâtiment pharmacie sera conservé et modifié. Un avenant sera alors réalisé sur les modifications apportées.

Sur le site de l'EHPAD Les 4 Saisons, une extension est en cours de réalisation. Ce bâtiment et la galerie seront la liaison entre le nouvel établissement et l'EHPAD :

Marque SIEMENS	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
Détecteur Optique adresse	12
Coffret de raccordement MEA 20 SIEMENS couvrant la zone	1
Déclencheur manuel alarme incendie	4
Déclencheur manuel porte automatique	6
Sirène	1
Non-Stop Ascenseur	1

EHPAD LES FRANCHES TERRES - BEUZEVILLE

Lot 6 - Beuzeville - EHPAD Les Franches Terres

Marque AVISS	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
SSI avec baie 19 pouces 42 unités	1
Détecteur VOAIN Optique adresse	147
Détecteur VTHAN THERMOVELO adresse	3
Détecteur VOPAN optique adresse	25
Indicateur d'action	85
Déclencheur manuel adresse type BA 95	3

Alarme générale sélectives type AVAGS	15
Diffuseur sonores type AVSU	10
Boîtiers déportés type BD	49
Faces déportées pour SDI ADRESS III type UAE	3
Imprimante de façade	1
Alimentation secourue AES 61490 48 vcc avec batteries	1
CMSI DELTA	1
Départ à émission 48 vcc hotte	1
Départ à émission 48 vcc trappes de désenfumage + visu	10
Départ à émission 48 vcc moteur de désenfumage + visu	10
Départ rupture 48 vcc portes coupe-feu	2
Départ émission 48 vcc clapet coupe-feu + visu	2
DAS	
VDF (vérif commande+remise en état de veille)	25
CCF (vérif commande+remise en état de veille)	10
PCF (vérif commande+remise en état de veille)	9
Commande tourelle de désenfumage	5
Issues de secours	4
NSA (vérif commande+remise en état de veille)	5
Arrêt VMC (vérif commande+remise en état de veille)	10

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

Lot 5 - Bâtiment - Les Merisiers

Marque CHUBB	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
CENTRALE UTI COM EQUIPEE CARTE UAI 28 LON FTT CARTE CF 16 F LON FTT CARTE EXTENSION 4ZA	 3 4 1
IMPRIMANTE	1
DETECTEUR I SCAN O OPTIQUE ADRESSE	246 +1
ASTREINTE TELEPHONIQUE	1
DETECTEUR I SCAN TV THERMOVELO ADRESSE	3
DETECTEUR I SCAN M MULTIPLICATEUR ADRESSE	1
DECLENCHEUR MANUEL	22
IA 2000	68
CENTRALE CMSI COM	1
VARIATION 46V 225W CCF 38	2
ALIM 120W RESONNANCE RACK	2
CARTE SAT 8 VOIES LON SEC	20
SIRENE CHORUS S3NFS CHUBBSEC	8
LON REP EVAC/MES	3
BOITIER REPORT BZ 1L	20
PCF (vérif commande et remise à l'état de veille)	22
CR (vérif commande et remise à l'état de veille)	6
VDF (vérif commande et remise à l'état de veille)	49
CCF ((vérif commande et remise à l'état de veille)	41
IS (vérif commande et remise à l'état de veille)	4
NSA (vérif commande et remise à l'état de veille)	8
Arrêt ventilation (vérif commande et remise à l'état de veille)	1

Lot 5 - Bâtiment - Les Tilleuls Les Hêtres

Marque CHUBB	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
DETECTEURI SCAN O OPTIQUE ADRESSE	372
DETECTEUR I SCAN TV THERMOVELO ADRESSE	9
IA 2000	180
DECLENCHEUR MANUEL	20
DIFFUSEUR SONORE PSS60089 SONOS DC SOCLE BAS	34
LON REP EVAC/MES	5
Arrêt ventilation (vérif. commande et remise à l'état de veille)	1
CCF ((vérif. commande et remise à l'état de veille)	28
CR (vérif. commande et remise à l'état de veille)	5
VDF (vérif. commande et remise à l'état de veille)	27

Lot 5 - Bâtiment - Les Marronniers

Marque CHUBB	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL	3

Lot 5 - Bâtiment - Rose Duvrac

Marque CHUBB	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL	2

Lot 5 - Bâtiment – Les Pommiers

Marque CHUBB	
Désignation des appareils constituant l'installation	**Quantité**
DETECTEUR INCENDIE	137
INDICATEUR D'ACTION	70
PORTES DE RECOUPEMENT	4
VERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS	10