# ANNEXE TECHNIQUE N° 1 AU CCTP

## Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

### Lot 1 – CPO-CRP et UEROS – Centre Lillois (Lille)

Appel d'offres ouvert

**RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL.** La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

**CLRP**
3, rue du Docteur Charcot, 59000 Lille (lot 1)
SSI de catégorie A – deux bâtiments : administratif et atelier

| Famille | Recensement |
|---|---|
| **Détection automatique** | • Détecteurs optiques : 216<br>• Détecteurs thermiques : 7<br>• Indicateurs d'action : 182<br>• 6 reports sur bip |
| **Déclenchement manuel** | Déclencheurs manuels : 38 raccordés au SSI, 4 rattachés aux équipements d'alarme de type 4. |
| **Centrale de traitement** | • 1 SSI de catégorie A composé de deux centrales : 1 équipement de contrôle et de signalisation (ECS) et 1 centralisateur de mise en sécurité avec UGA intégrée (CMSI / UGA) – marque Siemens<br>• 2 équipements d'alarme de type 4 et 2 BAAS<br>• 3 alimentations électriques de sécurité : 2 en 48 V et 1 en 24 V<br>• 14 batteries 12 V — 12 de 17 Ah et 2 de 38 Ah<br>• Tableau répétiteur d'exploitation |
| **Alarme & évacuation** | • Diffuseurs sonores : 2<br>• Diffuseurs lumineux : 18<br>• Diffuseurs sonores et lumineux : 33 |
| **Mise en sécurité** | • Portes coupe-feu : 14<br>• Ouvrants en façade : 5<br>• Trappes de désenfumage : 5<br>• Relayage pour ventilateur : 1<br>• Relayage pour ventilateur surpresseur d'escalier : 1<br>• Électrovanne : 1<br>• Arrêt technique VMC : 1<br>• Issues de secours : 4<br>• Non-stop ascenseur : 4 |