ANNEXE TECHNIQUE N° 10 AU CCTP

Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

Lot 10 – Centre Antoine de Saint-Exupéry et MAS « Les Hélianthes » (Vendin-le-Vieil)

Appel d'offres ouvert

RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL. La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

CASE MAS Vendin-le-Vieil (lot 10)

ERP type U, 2e catégorie – 2 SSI Siemens : CASE (local SSI accueil) et MAS (accueil)

Famille	Recensement
Détection automatique	• 817 détecteurs optiques Siemens FDO221 (622 CASE + 195 MAS) • 17 détecteurs thermovélocimétriques Siemens FDT221 (CASE) • 2 détecteurs multicritères Siemens FDOOT241-A (CASE) • 2 détecteurs linéaires Siemens FDL241 (CASE) • 2 détecteurs de flamme Siemens FDF241-9 (CASE) • 494 indicateurs d'action (421 CASE + 73 MAS)
Déclenchement manuel	60 déclencheurs manuels Siemens Sinteso (49 FDM221 CASE + 11 FDM225 MAS)
Centrale de traitement	• 2 ECS Siemens (FC2060R CASE + FC2040 MAS) • 2 CMSI Siemens STT20 • 12 tableaux répétiteurs FT2011 (8 CASE + 4 MAS)
Alarme & évacuation	• 45 diffuseurs d'alarme générale sélective (20 AGS24 CASE + 25 AGS48 MAS) • 22 diffuseurs sonores 110 dB SG110 (CASE) • 6 diffuseurs sonores avec flash ROLPL-SOLISTA (CASE) • 37 flashs lumineux SOLISTA (19 CASE + 18 MAS)
Mise en sécurité	• 103 portes coupe-feu (63 CASE + 40 MAS) • 2 clapets coupe-feu (CASE) • 31 clapets coupe-feu motorisés (2 CASE + 29 MAS) • 38 volets de désenfumage (10 CASE + 28 MAS) • 22 skydomes (3 CASE + 19 MAS) • 4 DAC de commande des skydomes (MAS) • 1 ventilateur de désenfumage (CASE) • 11 fermetures anti-panique électromagnétiques (CASE) • 6 déverrouillages d'issues de secours et de SAS (MAS) • 9 non-stop ascenseurs (CASE) • 1 arrêt CTA / VMC (MAS)
Autre	• 3 AES (2 CASE + 1 MAS) • 18 batteries 12 V (de 12 à 38 Ah)