ANNEXE TECHNIQUE N° 2 AU CCTP

Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

Lot 2 – DITEP de l'Oise (Laigneville, Le Meux, Lévignen, Verneuil-en-Halatte)

Appel d'offres ouvert

RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL. La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

Lévignen

Équipement d'alarme de type 4 radio EATON

Famille	Recensement
Détection automatique	Aucun détecteur automatique (type 4)
Déclenchement manuel	4 déclencheurs manuels
Centrale de traitement	1 centrale EATON radio (RDC, salon)
Alarme & évacuation	• 3 diffuseurs sonores • 3 diffuseurs lumineux
Mise en sécurité	
Autre	Piles des périphériques radio

Laigneville

Équipement d'alarme de type 4 radio EATON

Famille	Recensement
Détection automatique	Aucun détecteur automatique (type 4)
Déclenchement manuel	5 déclencheurs manuels (2 rez-de-jardin, 2 rez-de-chaussée, 1 étage)
Centrale de traitement	1 centrale EATON radio (rez-de-jardin)
Alarme & évacuation	6 diffuseurs sonores / lumineux DS/DL (2 par niveau)
Mise en sécurité	
Autre	Piles des périphériques radio

Verneuil-en-Halatte

Équipement d'alarme de type 4 radio NUGELEC (EATON)

Famille	Recensement
Détection automatique	Aucun détecteur automatique (type 4)
Déclenchement manuel	3 déclencheurs manuels radio (réf. 30317)
Centrale de traitement	1 centrale radio NUGELEC NUG31211, 1 zone (salon)
Alarme & évacuation	• 2 diffuseurs sonores radio (réf. 30449) • 2 diffuseurs lumineux radio (réf. 30499)
Mise en sécurité	
Autre	• 1 batterie de centrale 6 V 0,6 Ah (2026) • 1 pile lithium CR2 3 V par déclencheur manuel • 4 piles lithium AA 1,5 V par diffuseur

Le Meux

SSI CHUBB (ECS-CMSI)

Famille	Recensement
Détection automatique	Nombre et type de détecteurs non indiqués dans le rapport de maintenance
Déclenchement manuel	Nombre de déclencheurs manuels non indiqué dans le rapport de maintenance
Centrale de traitement	1 ECS-CMSI CHUBB (rez-de-chaussée, bâtiment principal)
Alarme & évacuation	Nombre de diffuseurs non indiqué dans le rapport de maintenance
Mise en sécurité	Dispositifs de compartimentage ou de désenfumage commandés par le CMSI – nature et nombre non indiqués
Autre	Batteries non indiquées dans le rapport de maintenance