ANNEXE TECHNIQUE N° 3 AU CCTP

Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

Lot 3 – DITEP de l'Aisne (Mercin-et-Vaux, Fère-en-Tardenois, Gauchy, Chauny)

Appel d'offres ouvert

RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL. La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

Mercin-et-Vaux

SSI CHUBB – bâtiment principal et bâtiment annexe

Famille	Recensement
Détection automatique	• 8 détecteurs optiques CHUBB CSCAN+O • 1 indicateur d'action CHUBB IA2000
Déclenchement manuel	12 déclencheurs manuels CHUBB MCP2A
Centrale de traitement	1 ECS CHUBB UTC.COM
Alarme & évacuation	• 2 diffuseurs sonores CHUBB SONOS • 5 flashs SOLISTA LX
Mise en sécurité	
Autre	• 2 batteries 12 V 4,5 Ah (SDI, 2021) • 2 batteries 12 V 2,1 Ah (CMSI, 2021)

Chauny

SSI CHUBB de 2015 – ERP types R, H, L, N, 5e catégorie

Famille	Recensement
Détection automatique	• 9 détecteurs optiques CHUBB C SCAN+O • 3 indicateurs d'action CHUBB IA 2000
Déclenchement manuel	5 déclencheurs manuels CHUBB MCP2AR910S
Centrale de traitement	1 ECS CHUBB UTC.COM
Alarme & évacuation	• 4 diffuseurs sonores et lumineux CHUBB ROLP VAD • 4 diffuseurs lumineux SOLISTA LX
Mise en sécurité	
Autre	• 2 batteries 12 V 4,5 Ah (SDI, 2026) • 2 batteries 12 V 2,1 Ah (UGA, 2024)

Fère-en-Tardenois

SSI CHUBB

Famille	Recensement
Détection automatique	6 détecteurs optiques CHUBB CSCAN+O
Déclenchement manuel	4 déclencheurs manuels CHUBB MCP2A
Centrale de traitement	1 ECS CHUBB UTC.COM
Alarme & évacuation	• 3 diffuseurs sonores et lumineux CHUBB ROLP VAD • 2 flashs SOLISTA
Mise en sécurité	
Autre	• 2 batteries 12 V 2,1 Ah (SDI, 2025) • 2 batteries 12 V 4,5 Ah (CMSI, 2025)

Gauchy

SSI CHUBB – ERP type R, 5e catégorie

Famille	Recensement
Détection automatique	8 détecteurs optiques CHUBB C SCAN+O
Déclenchement manuel	6 déclencheurs manuels CHUBB MCP2A
Centrale de traitement	• 1 ECS CHUBB UTC-COM • 1 module déporté CHUBB IMAGE/S2000
Alarme & évacuation	• 4 diffuseurs sonores et lumineux CHUBB (DS DL ROLP VAD) • 6 diffuseurs lumineux SOLISTA LX
Mise en sécurité	
Autre	• 2 batteries 12 V 4,5 Ah (SDI, 2025) • 2 batteries 12 V 2,1 Ah (UGA, 2025) • 2e bâtiment (classe d'école) : équipement d'alarme de type 4, hors contrat actuel – composition non indiquée