ANNEXE TECHNIQUE N° 5 AU CCTP

Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

Lot 5 – Foyer de vie et FAM « La Juvenery » (Sainte-Catherine-lès-Arras)

Appel d'offres ouvert

RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL. La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

FAM La Juvènery (lot 5)

2 installations : SSI CHUBB et SSI DEF Cassiopée

Famille	Recensement
Détection automatique	• 206 détecteurs optiques ISCANO (CHUBB) • 11 détecteurs thermiques ISCANTV (CHUBB) • 180 détecteurs optiques (DEF) • 1 détecteur thermique (DEF)
Déclenchement manuel	• 38 déclencheurs manuels (CHUBB) • 18 déclencheurs manuels (DEF)
Centrale de traitement	• 1 ECS et 1 CMSI CHUBB • 5 reports sur évacuation (CHUBB) • 1 ECS DEF Cassiopée et 1 CMSI DEF • 2 reports (DEF)
Alarme & évacuation	• 12 AGD (DEF) • 2 diffuseurs sonores (DEF)
Mise en sécurité	• 16 portes coupe-feu (CHUBB) • 8 volets de désenfumage (CHUBB) • 6 ouvrants (CHUBB) • 8 skydomes (CHUBB) • 4 arrêts VMC (CHUBB) • 30 portes coupe-feu (DEF) • 26 clapets coupe-feu (DEF) • 6 volets de désenfumage (DEF) • 13 ouvrants (DEF) • 15 skydomes (DEF) • 1 exutoire (DEF) • 1 arrêt VMC (DEF)
Autre	• 6 batteries 12 V 26 Ah (CHUBB) • 2 batteries 12 V 17 Ah (DEF)

FDV La Juvènery (lot 5)

2 installations : SSI Finsecur Kara 8 (salle de sport) et équipement d'alarme de type 4 Finsecur (accueil du bâtiment administration)

Famille	Recensement
Détection automatique	11 détecteurs optiques CAP112 DO Finsecur (salle de sport)
Déclenchement manuel	• 12 déclencheurs manuels NEMO (salle de sport – SSI Kara 8) • 15 déclencheurs manuels NEMO (bâtiment administration – équipement de type 4)
Centrale de traitement	• 1 ECS Finsecur Kara 8 (salle de sport) • 1 report Finsecur (salle de sport) • 1 équipement d'alarme de type 4 Finsecur (bâtiment administration)
Alarme & évacuation	• 3 diffuseurs sonores Finsecur (bâtiment administration) • 5 AGS Finsecur (bâtiment administration)
Mise en sécurité	• 4 portes coupe-feu (bâtiment administration) • 6 volets de désenfumage (bâtiment administration) • 1 ouvrant (bâtiment administration)
Autre	• 1 batterie 12 V 17 Ah (salle de sport) • 1 batterie 12 V 1,3 Ah (bâtiment administration)