ANNEXE TECHNIQUE N° 6 AU CCTP

Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

Lot 6 – CRF Saint-Lazare (Beauvais)

Appel d'offres ouvert

RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL. La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

CRF Saint-Lazare – 14, rue Pierre et Marie Curie, 60000 Beauvais (lot 6)

SSI de catégorie A – ERP type J, 4e catégorie – site de plusieurs bâtiments

Famille	Recensement
Détection automatique	• 583 détecteurs optiques Siemens FDO221 • 21 détecteurs optiques Siemens FDO241 • 21 détecteurs thermovélocimétriques Siemens FDT221
Déclenchement manuel	63 déclencheurs manuels Siemens FDM225
Centrale de traitement	• 1 ECS Siemens FC2060R • 1 CMSI Siemens STT20 • 19 tableaux répétiteurs FT2011 • 1 UCMC • 1 US
Alarme & évacuation	• 43 flashs lumineux DSAF • Buzzers AGS : présents, quantité à relever • Diffuseurs sonores DIF48 • 1 UGA
Mise en sécurité	• 66 portes coupe-feu • 34 clapets coupe-feu • 69 volets de désenfumage • 8 exutoires de désenfumage • 10 ouvrants de façade • 16 ventilateurs de désenfumage • 16 coffrets de relayage • 10 arrêts CTA / ventilation • 7 déverrouillages d'issues de secours • 29 non-stop ascenseur
Autre	• 4 AES AES48-4B-S • 2 batteries ECS 12 V 26 Ah • 2 batteries CMSI 12 V 12 Ah • 16 batteries AES 12 V 17 Ah