RDC

N-1

RUE

TUNNEL

RDC

N-1

N-2

PC SECURITE

Coupure d'urgence pompier bâtiment Bleu

A créer

A créer

A créer

Tranchée optionnelle N°4. Le tirage du marché devra réaliser le câblage de la boîte de tirage existante jusqu'au local de nouveau départ MGA.

Tranchée optionnelle N°2

Tranchée optionnelle N°3

Tranchée optionnelle N°4

GAINE REMONTEE DE CABLES

SOUS FOURREAUX ENTERRES

LEGENDE

- Câblage AU Existant
- A créer câblage et BG AU
- Dévoiement câblage AU
- Tranches optionnelles
- A Déposer

–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
0	24/07/2026	Phase PRO-DCE	–	–	–
Indice	Date	Objet de révision	Dessiné	Vérifié	Approuvé

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE

MAITRE D'OUVRAGE

CNMSS
247 avenue Jacques Cartier
83085 TOULON CEDEX 9
Tel : 04 94 16 36 00

ARTELIA INDUSTRIE

36 Avenue José Nobre
ZI ECOPOLIS SUD
13500 MARTIGUES
Tel : 04 42 81 63 01

NOTA : Le synoptique est fourni à titre indicatif et non limitatif. Il appartient au titulaire du marché de réaliser une pré-étude en phase de chiffrage, en tenant compte des éventuelles discordances de longueur et de section avec les autres documents contractuels, puis de la confirmer en phase d'études d'exécution. Ces études devront être validées par la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle avant tout démarrage des travaux.

MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRQUES DU BATIMENT BLEU ET LE DESENFUMAGE DU BATIMENT BRUN

Synoptique arrêts d'urgence bâtiment Bleu

PHASE	ECHELLE	N° DE PLAN	INDICE
PRO–DCE	–	MTL039–ELE–0803–SYNOPTIQUE AU	0