Bilan des besoins en ventilations hygiéniques

			Ventilation					
	Pièces	**Surface en m²**	**Débit existant en m³/h**	**Occupation existante estimée selon Code du travail**	**Occupation max Projet**	**Débit unitaire réglementaire en m³/h**	**Débit hygiénique total réglementaire en m³/h**	**CTA**
Bâtiment B	Computer Labs	241	490	20	108	18	1944	CTA Labs
	Salle de réunion 1	18	50	2	10	18	180	CTA Exist. B
	Salle de réunion 2	15	90	4	10	18	180	CTA Exist. B
	Bureau de direction	12	25	1	1	25	25	CTA Exist. B
	Réception	12	25	1	2	25	50	CTA Exist. B
	Bureau Staff	26	50	2	10	25	250	CTA Exist. B
	Serveur	9	25	1	0	18	50	CTA Exist. B
	Pedago	52	125	5	18	18	324	CTA Exist. B
	Seats and stages	188	350	14	75	18	1350	CTA Seats
	Stockage	10	0	0	0	0	50	CTA Exist. B
	Circulation							
	Sanitaire B Homme					120	120	VMC Existante
	Sanitaire B Femme					105	105	VMC Existante
Bâtiment C	Auditorium	163	275	11	105	18	1890	CTA Auditorium
	Local associatif	25	100	4	10	18	180	CTA Exist. C
	Cafétaria / Lounge	92	225	9	42	22	924	CTA Exist. C
	Salle de réunion 3	26	50	2	15	18	270	CTA Exist. C
	Circulation							
	Sanitaire C Homme					90	90	VMC Existante
	Sanitaire C Femme					90	90	VMC Existante