MAITRE D'OUVRAGE

PREFECTURE DE LA MAYENNE

46, rue Mazagran

53 000 LAVAL

PRÉFET
DE LA MAYENNE
Liberté
Égalité
Fraternité

REFECTION DU BLOC SANITAIRES OUEST - CITE ADMINISTRATIVE DE LAVAL

90, rue Mac Donald - 53 000 LAVAL

D.P.G.F

DCE

OCTOBRE 2026

Lot n° 03 MENUISERIES / AGENCEMENTS INTERIEURS - FAUX PLAFONDS

Architecte

Anthony MORIN - Architecte DPLG

14, rue du vieux chemin

53 260 PARNE SUR ROC

Tél : 0243906813

E-Mail : morinanthony@morin-architecte.fr



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

REFECTION DU BLOC SANITAIRES OUEST - CITE ADMINISTRATIVE DE LAVAL

LOT n°03. MENUISERIES / AGENCEMENTS INTERIEURS - FAUX PLAFONDS

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03	MENUISERIES / AGENCEMENTS INTERIEURS - FAUX PLAFONDS				
03.1	APPROVISIONNEMENT DE CHANTIER				
03.1.1	Dossier d'Ouvrages Exécutés	ft	1		
03.1.2	Nettoyage quotidien du chantier	ft	1		
	Sous-Total HT de APPROVISIONNEMENT DE CHANTIER				
03.2	CLOISONS				
03.2.1	Cloison de distribution sur ossature métallique				
03.2.1.1	Cloison de distribution 98/48 - EI 60 - M48 simple 60cm - avec isolant (2Ba13/face)	m²	11,06		
03.2.2	Percement et reprise de cloison/enduit plâtre	u	12		
	Sous-Total HT de CLOISONS				
03.3	AGENCEMENT STRATIFIE COMPACT				
03.3.1	Doublage LDR ép 10cm en stratifié compact 1 face	m²	23,16		
03.3.2	Coffres en stratifié compact	m²	31,26		
03.3.3	Colonne d'étagères en stratifié compact	ml	5,00		
03.3.4	Contre-cloisons en stratifié compact	m²	119,89		
03.3.5	Cloisons en stratifié compact	m²	78,48		
	Sous-Total HT de AGENCEMENT STRATIFIE COMPACT				
03.4	PORTES ET CHASSIS VITRES INTERIEURS				
03.4.1	Porte pleine 1 vantail stratifié - 830x2040ht - Ei30 - ferme porte	u	1		
03.4.2	Bloc gaine 1 vantail stratifié - 500x1600ht - Ei30	u	5		
03.4.3	Trappe murale Ei30 - 30x30cm	u	6		
03.4.4	Porte pleine 1 vt stratifié - 830x2040ht - ferme porte	u	6		
03.4.5	Porte pleine 1 vantail stratifié - 830x2040ht - barre PMR	u	1		
03.4.6	Porte pleine 1 vt stratifié - 830x2040ht - verrou	u	12		
03.4.7	Porte pleine 1 vantail placage hydro - 830x2040ht - verrou	u	2		
03.4.8	Porte pleine 1 vantail placage hydro - 830x2040ht - verrou - barre PMR	u	3		
	Sous-Total HT de PORTES ET CHASSIS VITRES INTERIEURS				

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

REFECTION DU BLOC SANITAIRES OUEST - CITE ADMINISTRATIVE DE LAVAL

LOT n°03. MENUISERIES / AGENCEMENTS INTERIEURS - FAUX PLAFONDS

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03.5	OUVRAGES DIVERS ET FINITION				
03.5.1	Pose sans fourniture des bâtis d'huisseries	u	36		
03.5.2	Butées de portes	u	24		
03.5.3	Signalétiques intérieures	u	18		
03.5.4	Plinthes bois MDF 10x100mm	ml	18,22		
03.5.5	Traitement des angles saillants par bandes armées	ens	1		
03.5.6	Traitements des joints par bandes+enduit	ft	1		
	Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS ET FINITION				
03.6	PLAFONDS				
03.6.1	Plafond droit 1BA15 "feu" sur ossature métallique R60 - sous plancher béton	m²	1,93		
	Sous-Total HT de PLAFONDS				
03.7	FAUX-PLAFOND				
03.7.1	Faux plafond 600x600 hygiène - blanc bords A sur T24 - αw 0.95	m²	72,00		
	Sous-Total HT de FAUX-PLAFOND				
MONTANT HT - 03 - MENUISERIES / AGENCEMENTS INTERIEURS - FAUX PLAFONDS					
MONTANT TVA - 20,00%					
MONTANT TTC - 03 - MENUISERIES / AGENCEMENTS INTERIEURS - FAUX PLAFONDS					