EIFFAGE CONSTRUCTION
MAINE ET LOIRE

Beaucouzé le: 01-août-14

SECURISATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE DES BATIMENTS DU CHU

Devis de travaux complémentaire n° 1 Bis

Libellé	U	Qté	P.U.	Montant hors taxes
TERRASSEMENTS				
Travaux en moins value				
Fouilles en rigoles et en trous	M3	-16.54	36.15	- 598.02 €
Evacuation à la DP	M3	-16.54	13.76	- 227.51 €
Total Travaux en moins Value				**- 598.02 €**
Travaux en plus value				
Fouille en pleine masse	M3	180.00	9.60	1 728.78 €
Evacuation à la DP	M3	180.00	13.76	2 475.90 €
Total Travaux en plus Value				**4 204.68 €**
TOTAL TERRASSEMENTS				**3 606.66 €**
FONDATIONS SUPERFICIELLES				
Travaux en moins value				
Semelles Filantes (Béton, Aciers)	M3	-10.003	242.07	- 2 421.43 €
Total Travaux en moins Value				**- 2 421.43 €**
Travaux en plus value				
Pieux diam 820mm	U	88	256.05	22 532.66 €
Gros Béton sous semelles (filantes, isolées, puits…)	M3	317.472	149.73	47 535.08 €
Longrines (Coffrage, Aciers, Béton)	M2	132.71	185.22	24 581.02 €
Total Travaux en plus Value				**94 648.77 €**
TOTAL FONDATIONS SUPERFICIELLES				**92 227.34 €**
SOUBASSEMENTS				
Travaux en plus value				
Voiles (Coffrage, Aciers, Béton)	M2	99.5	185.22	18 429.74 €
Total Travaux en plus Value				**18 429.74 €**
TOTAL SOUBASSEMENTS				**18 429.74 €**
DALLAGES				

	Travaux en moins value				
	Dallage Béton Ep 15 Non armé	M2	-509.04	48.58	- 24 729.16 €
	Total Travaux en moins Value				**- 24 729.16 €**
	Travaux en plus value				
	Dallage Béton portée Ep 18 armé	M2	509.04	75.73	38 547.56 €
	Total Travaux en plus Value				**38 547.56 €**
	TOTAL DALLAGES				**13 818.40 €**
	FOSSE POUR CUVES ENTERREES				
	Travaux en moins value				
	Fouille en pleine masse y compris évacuation à la décharge	M3	-1019.801	9.63	- 9 819.15 €
	Reprise des terres pour remblaiement	M3	-323.723	27.51	- 8 905.62 €
	Remblais avec apport de sable	M3	-213.723	49.59	- 10 598.84 €
	Evacuation à la DP	M3	-126.078	13.76	- 1 734.20 €
	Total Travaux en moins Value				**- 31 057.82 €**
	Travaux en plus value				
	Fouille dans blindage	M3	460	48.44	22 280.79 €
	Paroi berlinoise provisoire études et honoraires (pas de dépose du dispositif prévue après la mise en place des cuves)	M2	168	467.31	78 508.00 €
	Total Travaux en plus Value				**100 788.79 €**
	TOTAL FOSSE POUR CUVES ENTERREES				**69 730.97 €**
	Remise Commerciale	**F**	**-1**	**2813.12**	**- 2 813.12 €**
		Montant TOTAL H.T.			**195 000.00 €**
		TVA 20 %			39 000.00 €
		Montant TOTAL TTC			234 000.00 €

Nota:
Seuls les travaux mentionnés au présent devis seront exécutés
Devis réalisé suivant rapport géotechnique complet G2 PRO du 11/07/2014 de la Société ICSEO
Délai d'approbation du présent Devis: **06/08/2014**
Délai d'exécution: 3 Semaines
Délai complémentaire au Marché de Base: **Planning Marché + 3 Semaines**
Travaux soumis aux conditions du marché de base,suivant Article 3.3.1 du CCAP (Index BT 01)

BON POUR ACCORD :