DEPARTEMENT
DE L'ARIEGE

Commune de FOIX
10 rue des Salenques - 09000
Section "C" – Parcelle 848 - Superficie 819 m²

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DÉPARTEMENTAL DE L'ARIÈGE (SGCD 09)

TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT bâtiment Salenques Haut

C.D.P.G.F

LOT 3 : MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - SERRURERIE

DCE indC - OCTOBRE 2026

Le maître d'œuvre
SCP D'ARCHITECTURE BENAZET-PINZIO

Tel : 05 61 05 87 50
Email : architectes@benazet-pinzio.fr

Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%

LOT 03 :

MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - SERRURERIE

* Ce quantitatif est donné à titre indicatif, l'entreprise devra vérifier et éventuellement ajuster les métrés et les quantités pour faire sa proposition.

* Généralités et articles ci-après conforme au CCTP

* Notas suivant CCTP

CHAPITRE A : MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

* Notas : réalisation de menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique totale. Remplissage en vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité gaz argon (ug = 1,1).
Coefficient thermique : Uw : 1.50W/m².K.

3-01 **Châssis fixe trapézoïdal**

- local 302 / terrasse 2 – dim 102 / 170+130		**PM**	**EN**	**VARIANTE**	

3-02 **Baie vitrée 2 vantaux coulissants**

- local 304 + 305 / terrasse 1 – ensemble menuisé composé de 2 baies coulissantes (dim 240/174 + 188 / 174) avec montant complémentaire – dim totale 436 / 174		**PM**	**EN**	**VARIANTE**	
- local 301b / terrasse 2 – dim 210/174		**PM**	**EN**	**VARIANTE**	
- local 302 / terrasse 2 – dim 170/174		**PM**	**EN**	**VARIANTE**	

3-03 **Habillage seuil**

- habillage seuil baies terrasse 1		**PM**	**EN**	**VARIANTE**	
- habillage seuil baies terrasse 2		**PM**	**EN**	**VARIANTE**	

3-04 **Entrée d'air**

- menuiseries ci-dessus		**PM**	**EN**	**VARIANTE**	

Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA %

3-05 **Brise soleil orientable et relevable à lames reliées (BSO)**

- local 304 / terrasse 1 – dim 188 / 174	U	1			20 %
- local 305 / terrasse 1 – dim 240/174	U	1			20 %
- local 301b / terrasse 2 – dim 210/174	U	1			20 %
- local 302 / terrasse 2 – dim 170/174	U	1			20 %

MONTANT HT CHAPITRE A		20 %

CHAPITRE B : SERRURERIE - DIVERS

3-06 **Lisses de sécurisation**

- ouvertures basses - terrasse 1 – dim tableau 65 cm	U	2			20 %
- ouvertures basses - terrasse 2 – dim tableau 65 cm	U	2			20 %

3-07 **Travaux ponctuels**

Travaux ponctuels à effectuer sur demande stricte de l'architecte			POUR	MÉMOIRE	

MONTANT HT CHAPITRE B		20 %

MONTANT TOTAL HT LOT 3		
TVA 20,00 %		
MONTANT TOTAL TTC LOT 3		

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA %

NOTA IMPORTANT

Afin de permettre au maître d'ouvrage d'effectuer son choix, il est obligatoire aux entreprises de répondre au chapitre VARIANTE décrit ci-après.

CHAPITRE C : VARIANTE

3-08 VARIANTE 1 : RECALIBRAGE DES FAÇADES AU DROIT DES TROPEZIENNES

3-08-1 Châssis fixe trapézoïdal

- local 302 / terrasse 2 – dim 102 / 170+130	U	1			20 %

3-08-2 Baie vitrée 2 vantaux coulissants

- local 304 + 305 / terrasse 1 – ensemble menuisé composé de 2 baies coulissantes (dim 240/174 + 188 / 174) avec montant complémentaire – dim totale 436 / 174	Ens	1			20 %
- local 301b / terrasse 2 – dim 210/174	U	1			20 %
- local 302 / terrasse 2 – dim 170/174	U	1			20 %

3-08-3 Habillage seuil

- habillage seuil baies terrasse 1	ml	4,40			20 %
- habillage seuil baies terrasse 2	ml	4,80			20 %

3-08-4 Entrée d'air

- menuiseries ci-dessus	U	5			20 %

MONTANT TOTAL HT DE LA VARIANTE 1		
TVA 20 %		
MONTANT TOTAL TTC DE LA VARIANTE 1		