WALLIS ET FUTUNA

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTRUCTION DU BATIMENT
« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 01 : FONDATION - GROS ŒUVRE - MACONNERIE

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 01 : FONDATION - GROS ŒUVRE - MACONNERIE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
1,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
1,001	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)	TX		Inclus dans les prix	
1,002	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage)			A la charge du MO	
1,003	Installation de chantier	F	1,00		
1,004	Implantation du projet	F	1,00		
1,005	Essais bétons	F	8,00		
1,006	Plans d'executions				
	Plan de structure béton armé	F	1,00		
	Dossier des ouvrages exécutés	F	1,00		
	Nota : Voir Plans architecturaux				
	Nota : Voir Schémas de principes et détails				
	Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2				
	Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC				
	Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME				
	Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP				
	Nota : Voir RICT - SOCOTEC				
			TRAVAUX PRELIMINAIRES		
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
1,100	**INFRASTRUCTURES**				
1,101	Fouilles isolées				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	4,00		
1,102	Fouilles en tranchées				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	16,50		
1,103	Béton de propreté				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	1,50		
1,104	Remblais de fouilles				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	11,00		
1,105	Traitement anti-termites (3,00 m autour du batiment)				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	1071,00		
1,106	Béton Armé pour massif de pied de poteaux				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	2,00		
1,107	Béton Armé pour Semelles				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	2,00		
1,108	Béton Armé pour Bêches				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	3,50		
1,109	Protection des ouvrages enterrés				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	81,00		
1,110	Film Polyane				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	649,00		
1,111	Réglage Remblais couche de forme (5cm)				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	32,50		
1,112	Béton Armé pour dalle radier au sol				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	146,00		
			INFRASTRUCTURES		

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 01 : FONDATION - GROS ŒUVRE - MACONNERIE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
1,200	**SUPERSTRUCTURES**				
1,201	Béton Armé pour voiles standard (compris acrotères)				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	178,00		
			SUPERSTRUCTURES		
1,300	**MACONNERIES - FINITIONS - DIVERS**				
1,301	Maçonnerie en agglomérés creux ép., 0.10 (h=+2,80)				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	15,00		
1,302	Raidisseurs verticaux et chainages horizontaux				
	SALLE D'ARCHIVES	M3	0,50		
1,303	Enduits ciment				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	30,00		
1,304	Appui de fenêtres				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	16,00		
1,305	Tableaux et voussures				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	229,00		
1,306	Scellement de bâtis				
	SALLE D'ARCHIVES	U	22,00		
1,307	Seuils de portes				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	8,00		
1,308	Réservations et rebouchages				
	SALLE D'ARCHIVES	F	1,00		
1,309	Réservation Réseau Climatisation				
	SALLE D'ARCHIVES	F	1,00		
1,310	Traitement Joint de dilatation au sol				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	19,00		
1,311	Traitement Joint de dilatation vertical				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	36,50		
1,312	Habillage pierre de lave				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	30,00		
1,313	Habillage brique de terre crue				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	20,00		
1,314	Couvre-joint circulable au sol				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	19,00		
1,315	Couvre-joint vertical extérieur (façade)				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	7,50		
1,316	Couvre-joint vertical intérieur				
	SALLE D'ARCHIVES	ML	29,00		
1,317	Réservation trémies rebouchage				
	SALLE D'ARCHIVES	F	1,00		
1,318	Scellement divers autres corps d'états (pour mémoire)				
	SALLE D'ARCHIVES	F	1,00		
1,319	Revêtement résine époxy de sol (pour mémoire validité produit 6 mois)				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	185,00		
			MACONNERIES - FINITIONS - DIVERS		
	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.				

L'entreprise (Date et signature) :

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 01 : FONDATION - GROS ŒUVRE - MACONNERIE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	OPTIONS / PSE				
1,400	**FINITIONS**				
1,401	Peinture epoxy "pare-vapeur" Façades magasin d'archives - Peinture primaire époxy extérieur "pare-vapeur"				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	117,00		
1,402	Peinture epoxy "pare-vapeur" Autres Façades - Peinture primaire époxy extérieur "pare-vapeur"				
	SALLE D'ARCHIVES	M2	366,00		
			FINITIONS		
1,500	**LOCAL GROUPE ELECTROGENE**				
	INFRASTRUCTURES				
1,501	Fouilles en tranchées	M3	2,00		
1,502	Béton de propreté	M3	0,50		
1,503	Remblais de fouilles	M3	1,00		
1,504	Traitement anti-termites (3,00 m autour du batiment)	M2	92,00		
1,505	Béton Armé pour Bêches	M3	1,50		
1,506	Protection des ouvrages enterrés	M2	14,00		
1,507	Film Polyane	M2	10,00		
1,508	Réglage Remblais couche de forme (5cm)	M3	1,00		
1,509	Béton Armé pour dalle radier au sol	M3	1,50		
			LOCAL GROUPE ELECTROGENE		
	MONTANT TOTAL DES PSE H.T.				

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.	

L'entreprise (Date et signature) :