WALLIS ET FUTUNA

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTRUCTION DU BATIMENT
« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 04 : CHARPENTE - COUVERTURE - PEINTURE

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 04 : CHARPENTE - COUVERTURE - PEINTURE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
4,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
4,001	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)	TX		Inclus dans les prix	
4,002	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage)			A la charge du MO	
4,003	Installation et repli de chantier	F	1,00		
4,004	Etudes et plans	F	1,00		
4,005	Dossier des ouvrages executés	F	1,00		
	Nota : Voir Plans architecturaux				
	Nota : Voir Schémas de principes et détails				
	Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2				
	Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC				
	Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME				
	Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP				
	Nota : Voir RICT - SOCOTEC				
			TRAVAUX PRELIMINAIRES		
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
4,100	**CHARPENTE**				
4,101	Bois massif 50x250 planches de rive	ml	26,00		
4,102	Bois massif 75x100 ramasse pannes, pannes, bandeaux	ml	50,00		
4,103	Bois massif 75x150 pannes	ml	21,00		
4,104	Bois massif 75x200 pannes	ml	9,00		
4,105	Lamellé collé GL 24 h , 200x400 arbas auvent parvis	ml	16,00		
4,106	T-Car acier 100x4 poteaux aretier	kg	31,00		
4,107	T-Car acier 80x3,2 butons	kg	305,00		
4,108	T-Car acier 30x3,2 cache compresseur	kg	311,00		
4,109	T-Rec acier 50x150x3,2 poutre reception noue	kg	105,00		
4,110	T-Rec acier 50x150x3,2 queues de pannes	kg	350,00		
4,111	T-Rec acier 50x150x3,2 noue	kg	238,00		
4,112	IPE 400 aretiers	kg	1760,00		
4,113	IPE 400 arbaletriers	kg	1294,00		
4,114	IPE 300 aretiers	kg	1120,00		
4,115	IPE 300 arbaletriers	kg	2077,00		
4,116	IPE 220 arbaletriers	kg	660,00		
4,117	C 150--20/10ème pannes	ml	570,00		
4,118	U 152x4--20/10ème ramasse pannes	ml	11,00		
4,119	Chatière acces cable panneaux phtovoltaique	U	1,00		
4,120	Platines et ancrages	kg	217,00		
4,121	Surface à peindre (platines / T-Car acier 30x3,2 cache compresseur)	m²	25,00		
4,122	Surface à lasurer (tous éléments charpente bois apparente)	m²	65,00		
			CHARPENTE		

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 04 : CHARPENTE - COUVERTURE - PEINTURE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
4,200	**COUVERTURE**				
4,201	Couverture bac nervuré (type TRIMDEK ou COVERMAX)	m²	840,00		
4,202	Sisalation tendue	m²	840,00		
4,203	Isolant thermique laine de roche 15 cm	m²	690,00		
4,204	Faux plafond tôle NERVOLATTE perforées (support isolant thermique)	m²	690,00		
4,205	Sous forget PVC rampant débord de toiture	m²	100,00		
4,206	Sous forget PVC rampant "imitation bois" auvents	m²	44,00		
4,207	Panneaux décoratifs " alucobond " cache compresseur	m²	43,00		
4,208	Cheneau périphérique (y compris protection intérieure complémentaire)	ml	110,00		
4,209	Bandeau périphérique	ml	102,00		
4,210	Tôle faîtière tôle 63/100ème prélaquée	ml	41,00		
4,211	Coiffe de finition d'arêtier et de noues tôle 63/100ème prélaquée	ml	85,00		
4,212	Accessoire sous arêtier	ml	58,00		
4,213	Accessoire pour noues	ml	27,00		
4,214	Accessoire de finition pour rives tôle 63/100ème prélaquée auvents	ml	18,00		
			COUVERTURE		
4,300	**DIVERS**				
4,301	Naissances E,P Diamètre 160mm	U	11,00		
4,302	Descentes E,P Diamètre 160mm	ml	55,00		
4,303	Ligne de vie (compris platine)	ml	17,00		
			DIVERS		
	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.				

L'entreprise (Date et signature) :

OPTIONS / PSE

4,400	**ARETIER**				
4,401	IPE 300 aretiers pour extension future du bâtiment	kg	559,00		
			ARETIER		
4,500	**LOCAL GROUPE ELECTROGENE**				
4,501	Kit carport 18 m² Wallis Steel	Ens	1,00		
			LOCAL GROUPE ELECTROGENE		
	MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T.				

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.	

L'entreprise (Date et signature) :