WALLIS ET FUTUNA

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTRUCTION DU BATIMENT
« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 06 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE – SECURITE - GROUPE ELECTROGENE

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 06 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE - GROUPE ELECTROGENE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
6,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
6,001	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)	TX		Inclus dans les prix	
6,002	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage)			A la charge du MO	
6,003	Plans d'exécutions et récolements	F		Inclus dans les prix	
	Nota : Voir Plans architecturaux				
	Nota : Voir Schémas de principes et détails				
	Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2				
	Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC				
	Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME				
	Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP				
	Nota : Voir RICT - SOCOTEC				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
	DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANT FORT				
6,100	**Installation primaire de distribution**				
6,101	Installation de chantier	Ens	1,00		
6,102	Mise à la terre	Ens	1,00		
6,103	Mise à la terre du neutre local comptage	Ens	1,00		
6,104	Liaison Équipotentielles	Ens	1,00		
6,105	Caleutrement coupe-Feu	Ens	1,00		
6,200	**Distribution basse tension**				
6,201	Equipement muret technique M1	Ens	1,00		
6,202	Equipement comptage	Ens	1,00		
6,203	Disjoncteur de branchement 160A et coupure visible	Ens	1,00		
6,204	Tableau Général Basse Tension TGBT	Ens	1,00		
6,300	**Chemin de cable**				
6,301	Chemins de câbles CFO				
	*300*50*	ML	5,00		
	*200*50*	ML	30,00		
	*100*50*	ML	10,00		
6,302	Chemins de câbles CFA				
	*200*50*	ML	10,00		
	*100*50*	ML	30,00		
6,400	**Réseaux sous batiment**				
6,401	TPC Courant fort sous dalle				
	rouge 110	ML	6,00		
	rouge 63	ML	20,00		
6,402	PVC 41/45 SPT aiguillés	ML	10,00		
6,500	**Canalisations principale**				
6,501	Liaison Disjoncteur branchement - TGBT en cable 4x95 U1000AR2V	ML	60,00		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
6,600	**Canalisations secondaire**				
	Liaisons éclairages (au point lumineux)	U	167,00		
	Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC)	U	12,00		
6,601	Depuis le TGBT				
	Séche-mains automatique optique en cable U1000R2V 3G2,5	U	1,00		
	Ventilateur de gaine Air neuf ou Air Extrait en cable U1000R2V 3G1,5	U	9,00		
	Bouche extraction motorisée en cable U1000R2V 3G1,5	U	4,00		
	Centrale de donnée bioclimatique en cable U1000R2V 3G1,5	U	2,00		
	Déshumidificateur en cable U1000R2V 3G2,5	U	5,00		
	Vitrine d'exposition controlé en cable U1000R2V 3G1,5	U	4,00		
	Armoire Réfrigéré Froid positif en cable U1000R2V 3G2,5	U	2,00		
	Groupe Extérieur UE Split Gainable 6,5kW elec en cable U1000R2V 5G2,5	U	2,00		
	Groupe Extérieur UE Split 14kW elec en cable U1000R2V 5G6	U	2,00		
	Groupe Extérieur UE Split en cable U1000R2V 3G2,5	U	14,00		
	Alarme Incendie en cable CR1 3G1,5	U	1,00		
	Alarme intrusion U1000R2V 3G1,5	U	1,00		
	Baie informatique U1000R2V 3G2,5	U	1,00		
	Brasseur d'air U1000R2V 3G1,5	U	7,00		
	Volet Roulant U1000R2V 3G1,5	U	1,00		
	Horloge de commande climatisation en câble U1000R2V 3G1,5	U	2,00		
	Step en câble U1000R2V 3G1,5	U	1,00		
	Capteur enregistreur température et hydrométrie en câble U1000R2V 3G1,5	U	11,00		
6,700	**Appareillages électrique**				
6,701	Zones « Nobles »				
	Interrupteur simple allumage ou va et vient	U	12,00		
	Bouton poussoir	U	5,00		
	Prise de courant 2P+T	U	46,00		
	Détecteur de mouvement en encastré 360°	U	9,00		
	Détecteur de présence en saillie 180°	U	4,00		
	Liaison HDMI inclus prise murale	Ens	1,00		
6,702	Poste de travail				
	Poste de travail B1 (3PC Normal+2 résa RJ)	U	7,00		
	Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ)	U	1,00		
	Poste de travail B3 (2PC Normal + 1 résa RJ)	U	2,00		
6,703	Zone « techniques », humide ou exterieur				
	Interrupteur simple allumage ou va et vient IP55	U	3,00		
	Prise de courant 2P+T IP55	U	2,00		
	Arrêt d'urgence	U	1,00		
6,704	Sèche Main	U	1,00		
6,800	**Lustrerie**				
	Dalle LED 60x60 encastré - LED 33W	U	12,00		
	Dalle LED 60x60 saillie - LED 33W	U	4,00		
	Dalle LED 120x60 saillie - LED 26W	U	8,00		
	Downlight encastré LED 15W	U	29,00		
	Spot encastré LED 13,4W	U	1,00		
	Réglette étanche LED 21W	U	39,00		
	Downlight décoratif LED 11W	U	21,00		
	Projecteur extérieur décoratif LED 16W - 3000k	U	2,00		
	Hublot Etanche Carré décoratif extérieur LED 21W avec détecteur	U	11,00		
	Suspension Noir Extérieur/blanc interieur LED 27W	U	3,00		
	Projecteur extérieur LED 53W - 3000k	U	8,00		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
6,900	**Eclairage de sécurité**				
	BAPI	Ens	1,00		
	Bloc autonome d'évacuation en applique y compris cablage	Ens	23,00		
	Bloc autonome étanche d'évacuation en applique y compris cablage	Ens	5,00		
			DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANT FORT		
	DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANT FAIBLE				
7,100	**Architecture VDI**				
7,101	Baie VDI principale	U	1,00		
7,102	Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux	Ens	4,00		
7,103	Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces	Ens	4,00		
7,104	Plateau Équipement 19 Pouces	Ens	1,00		
7,105	Bandeau De 6 Prises 2P+T	Ens	1,00		
7,106	Liaison informatique Catégorie 6A Sur Noyau Standard pour prise RJ45	U	26,00		
7,107	Cordons Cat6 1ml	U	15,00		
7,108	Cordons Cat6 2ml	U	11,00		
7,109	Prise RJ45 sur poste de travail	U	17,00		
7,110	Prise RJ45 hors poste de travail	U	10,00		
7,200	**Alarme Incendie**				
7,201	Centrale incendie type 1 comprenant ECS - CMSI et AES	Ens	1,00		
7,202	Détecteur Optique adressable	U	15,00		
7,203	Indicateur d'action	U	9,00		
7,204	Declencheur manuel adressable	U	4,00		
7,205	Diffuseur sonore	U	3,00		
7,206	Diffuseur sonore avec Flash lumineux	U	3,00		
7,207	Flash Lumineux	U	2,00		
7,208	Asservissement Arrêt ventilation et Porte coupe feu	Ens	1,00		
7,209	Asservissement Porte coupe feu	Ens	1,00		
7,210	Tableau report d'alarme d'exploitation	U	1,00		
7,211	Tableau report d'alarme téléphonique	U	1,00		
7,212	Essai et mise en service	Ens	1,00		
7,300	**Alarme intrusion**				
7,301	Centrale intrusion avec clavier	Ens	1,00		
7,302	Module déporté	U	1,00		
7,303	Clavier à code	Ens	2,00		
7,304	Détecteur de mouvement double technologie y compris cablage	U	9,00		
7,305	Sirène interieure intrusion 110dB y compris cablage	U	4,00		
7,306	Essai et mise en service	Ens	1,00		
			DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANT FAIBLE		

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 06 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE - GROUPE ELECTROGENE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SECURITE				
7,400	**Travaux de sécurité**				
7,401	Extincteur A Co2. 2 Kg	Ens	1,00		
7,402	Extincteur A Co2. 5 Kg	Ens	1,00		
7,403	Extincteur A H2O 6 Litres	Ens	3,00		
7,404	Extincteur A H2O 6 Litres avec additif	Ens	7,00		
7,405	Consigne Générale d'Incendie	Ens	5,00		
7,406	Consigne Accident Électrique Et Homme Foudroyé	Ens	1,00		
7,407	Pancarte interdiction de fumer	Ens	2,00		
7,408	Plan D'évacuation	Ens	3,00		
7,409	Pancarte Plan D'Intervention	Ens	2,00		
7,410	Registre De Sécurité	Ens	1,00		
7,411	Études d'exécution et DOE pour plans de sécurité	Ens	1,00		
			DESCRIPTIF DES TRAVAUX SECURITE		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					

L'entreprise (Date et signature) :

OPTIONS					
7,500	**OPTIONS / PSE**				
7,501	Groupe Electrogène de 80kVA comprenant : - Groupe Electrogène capoté et insonorisé de 80kVA - Option cuve 48h - Equipement de sécurité du local poste	Ens	1,00		
7,502	Liaison en cable AR2V 4x95mm2 entre TGBT et GE	ML	60,00		
7,503	Inverseur de source automatique de 160A	Ens	1,00		
7,504	Bac à sable avec pelle	Ens	1,00		
			OPTIONS / PSE		
MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T.					

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.	

L'entreprise (Date et signature) :