WALLIS ET FUTUNA

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTRUCTION DU BATIMENT
« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 07 : PLOMBERIE - SANITAIRES

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT N°07 : PLOMBERIE - SANITAIRES

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
7,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
7,001	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)	TX		Inclus dans les prix	
7,002	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage)			A la charge du MO	
7,003	Etudes d'exécution	F	1,00		
7,004	DOE, essais et mise en service	F	1,00		
	Nota : Voir Plans architecturaux				
	Nota : Voir Schémas de principes et détails				
	Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2				
	Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC				
	Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME				
	Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP				
	Nota : Voir RICT - SOCOTEC				
			TRAVAUX PRELIMINAIRES		
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
7,100	**ADDUCTION D'EAU POTABLE**				
7,101	Réseaux AEP : Canalisation PEHD DN25	ML	9,00		
7,102	Filtre	U	2,00		
7,103	Réducteur de pression	U	2,00		
			ADDUCTION D'EAU POTABLE		
7,200	**DISTRIBUTION**				
7,201	Nourrices				
7,201	Nourrice EF, y/c vannes d'arrêt et étiquettes	Ens	2,00		
7,201	Coffret d'encastrement	U	2,00		
7,202	Réseaux de distribution EF en multicouche	ML	38,00		
			DISTRIBUTION		
7,300	**EVACUATIONS**				
7,301	Réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux vannes et condensats				
7,301	Tube PVC EU/EV Ø100 y/c raccords et accessoires	ML	5,00		
7,301	Tube PVC EU Ø63 y/c raccords et accessoires	ML	18,00		
7,301	Tube PVC EU Ø50/40/32 y/c raccords et accessoires	ML	49,00		
7,301	Attentes condensats PVC Ø32	U	15,00		
7,302	Siphon de sol	U	1,00		
			EVACUATIONS		

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT N°07 : PLOMBERIE - SANITAIRES

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
7,400	**APPAREILS SANITAIRES**				
7,401	Evier 2 bacs et robinetterie eau froide	Ens	1,00		
7,402	Bac déversoir et robinetterie eau froide	Ens	1,00		
7,403	Vasque à encastrer et robinetterie temporisée eau froide	Ens	1,00		
7,404	WC à poser	Ens	1,00		
7,405	Distributeur de papier toilette	U	3,00		
7,406	Distributeur de savon	U	3,00		
7,407	Distributeur mural d'essuie-mains	U	3,00		
7,408	Miroir	Ens	1,00		
7,409	Patère	U	4,00		
		APPAREILS SANITAIRES			
7,500	**APPAREILS SANITAIRES PMR**				
7,501	Lavabo autoportant PMR, robinetterie temporisée eau froide	Ens	2,00		
7,502	WC à poser PMR	Ens	2,00		
7,503	Barre d'appui coudée 135° PMR	U	2,00		
7,504	Barre d'appui relevable PMR	U	2,00		
7,505	Miroir incliné PMR	Ens	2,00		
		APPAREILS SANITAIRES PMR			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					

L'entreprise (Date et signature) :