WALLIS ET FUTUNA

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTRUCTION DU BATIMENT
« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 09 : MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT - SIGNALETIQUE

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS » -

LOT 09 : MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT - SIGNALETIQUE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
9,001	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)	TX		Inclus dans les prix	
9,002	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage)			A la charge du MO	
9,003	Plans d'exécutions et récolements	F	1,00		
	Nota : Voir Plans architecturaux				
	Nota : Voir Schémas de principes et détails				
	Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2				
	Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC				
	Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME				
	Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP				
	Nota : Voir RICT - SOCOTEC				
			TRAVAUX PRELIMINAIRES		
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
9,100	**MENUISERIE BOIS**				
9,101	Une couche d'impression sur les bâtis de porte A la charge du peintre	Ens	1,00	A la charge du lot peinture	
9,102	Bloc portes				
	Bloc portes stratifié à 1 vantail de 100*210 + poignée inox, serrure à cylindre – **BPB1**				
	ESPACE PUBLICS - A				
A02	Accueil	U	3,00		
A05	Sanitaires du public	U	1,00		
	BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B				
B06	Salle de détente	U	1,00		
B07	Sanitaires du personnel	U	1,00		
	LOCAUX TECHNIQUES - E				
E02	Local technique	U	1,00		
	Bloc portes stratifié à 1 vantail de 100*210 + poignée inox, serrure à condamnation & décondamnation – **BPB2**				
	ESPACE PUBLICS - A				
A05	Sanitaires du public	U	2,00		
	Bloc portes stratifié à 1 vantail de 100*210 **coupe-feu de degré 1/2 heure + ferme porte**, poignée inox , serrure à cylindre – **BPB3**				
	BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B				
B03	Bureau individuels / Numérisation	U	1,00		
B08	Stockage (matériel et fourniture)	U	1,00		
	LOCAUX TECHNIQUES - E				
E01	Local serveur	U	1,00		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte tierce stratifié de 150*210 + **Barre anti-panique + Crémone à levier** + poignée inox , serrure à cylindre – **BPB4**				
	SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F				
F01	Circulations intérieures	U	1,00		
	Bloc porte tierce 2 vantaux stratifié de 150*210 + **coupe-feu de degré 1/2 heure + selecteur de fermeture + ventouses electromagnétiques** + poignée inox , serrure à cylindre – **BPB5**				
	SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F				
F01	Circulations intérieures	U	1,00		
	Bloc porte tierce stratifié de 150*210, **coupe-feu de degré 1/2 heure + ferme porte + selecteur de fermeture** + poignée inox, serrure à cylindre – **BPB6**				
	ENTREE / TRAITEMENT - C				
C02	Salle de quarantaine	U	1,00		
C03	Salle de tri	U	1,00		
	Bloc porte tierce stratifié de 150*210, **coupe feu degré 1 heure + ferme porte + sélecteur de fermeture + occulus** + poignée inox, serrure à cylindre, ouverture à 180° – **BPB7**				
	LOCAUX DE CONVERSATIONS - D				
D01	Magasin d'archives Standards	U	1,00		
D02	Magasin spécifique - Supports 3D	U	1,00		
D03	Magasin spécifique - Supports médias	U	1,00		
9,103	Organigramme des clés	Ens	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
9,200	**AGENCEMENT**				
9,201	Comptoir d'accueil Hall, Dimensions : 2200*800*800 mm avec Plan corian ou équivalent + Plan corian pour acceuil visiteur de 1700*400*40mm				
	ESPACE PUBLICS - A				
A02	Accueil	Ens	1,00		
	Comptoir d'accueil en L Salle de lecture, Dimensions : 2600*800*800/850 mm et 1200*800*800/850 mm + Plan stratifié ou équivalent en L				
	ESPACE PUBLICS - A				
A03	Salle de lecture	Ens	1,00		
9,202	Meuble cafeteria avec réservation évier + rangement Dimensions : 2770*600*850 mm - Plan corian ou équivalent				
	BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B				
B06	Salle de détente	Ens	1,00		
9,203	Meuble en Corian pour Vasque				
	Meuble de 1000*600 mm				
	ESPACE PUBLICS - A				
	Sanitaires du public	Ens	1,00		
		AGENCEMENT			

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS » -

LOT 09 : MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT - SIGNALETIQUE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,300	**SIGNALETIQUE**				
9,301	Signalétique de porte 300 x 150 mm				
	ESPACE PUBLICS - A				
A02	Accueil	U	3,00		
A03	Salle de lecture	U	1,00		
A04	Salle d'exposition	U	2,00		
A05	Sanitaires du public, sanitaires Femmes (PMR), sanitaires Hommes	U	3,00		
	BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B				
B01	Chef de service	U	1,00		
B02	Bureaux secrétaire de direction	U	1,00		
B03	Bureaux individuels Numérisation	U	1,00		
B05	Salle de réunion	U	1,00		
B06	Salle de détente	U	1,00		
B07	Sanitaires du personnel, sanitaires Femmes (PMR), sanitaires Hommes	U	1,00		
B08	Stockage (matériel et fourniture)	U	1,00		
	ENTREE / TRAITEMENT - C				
C02	Salle de quarantaine	U	1,00		
C03	Salle de tri	U	1,00		
	LOCAUX DE CONVERSATIONS - D				
D01	Magasin d'archives Standards	U	1,00		
D02	Magasin spécifique - Supports 3D	U	1,00		
D03	Magasin spécifique - Supports médias	U	1,00		
	LOCAUX TECHNIQUES - E				
E01	Local serveur	U	1,00		
E02	Local technique	U	1,00		
E03	Local entretien / déchets	U	1,00		
	SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F				
F01	Circulations intérieures	U	3,00		
9,302	Signalétique Extérieur en façade				
	Panneau alucobond "ARCHIVES & MÉMOIRE - WALLIS & FUTUNA" 4500*800	Ens	2		
			SIGNALETIQUE		
	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.				

L'entreprise (Date et signature) :

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS » -

LOT 09 : MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT - SIGNALETIQUE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	OPTIONS / PSE				
0,100	**OPTIONS**				
9,200	**AGENCEMENT**				
9,201	Agencement placard y compris porte coulissante				
	BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B				
B01	Chef de service				
	4260*450*2500 – PL01	Ens	1,00		
	BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B				
B02	Bureaux secrétaire de direction				
	1700*450*2500 – PL02	Ens	1,00		
	ESPACE PUBLICS - A				
A02	Accueil				
	2300*450*2500 – PL03	Ens	1,00		
			AGENCEMENT		
	MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T.				

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.	

L'entreprise (Date et signature) :