**WALLIS ET FUTUNA**

**MAÎTRISE D'OUVRAGE :**
**ADMINISTRATION SUPERIEUR**
**DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA**
**B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA**
**Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24**

*Liberté • Égalité • Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# CONSTRUCTION DU BATIMENT
# « ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

**PIECE N°04**

# D.P.G.F.
## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## LOT 11 : PLÂTRERIE - CLOISON - FAUX PLAFOND

**GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE**
**ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE**
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

# CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

## LOT 11 : PLÂTRERIE - CLOISON - FAUX PLAFOND

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX |
|---|---|---|---|---|---|
| **11,000** | **TRAVAUX PRELIMINAIRES** | | | | |
| 11,001 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise) | TX | | Inclus dans les prix | |
| 11,002 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage) | | | A la charge du MO | |
| 11,003 | Échafaudages ou moyen de levage | F | | Inclus dans les prix | |
| 11,004 | Plans d'exécutions et récolements | F | | Inclus dans les prix | |
| | **Nota : Voir Plans architecturaux** | | | | |
| | **Nota : Voir Schémas de principes et détails** | | | | |
| | **Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2** | | | | |
| | **Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT** | | | | |
| | **Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE** | | | | |
| | **Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC** | | | | |
| | **Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME** | | | | |
| | **Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP** | | | | |
| | **Nota : Voir RICT - SOCOTEC** | | | | |
| | | | **TRAVAUX PRELIMINAIRES** | | |
| | **Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.** | | | | |
| **11,100** | **CLOISON** | | | | |
| 11,101 | Gaine technique en Placoplatre | | | | |
| E02 | Coffrage : 160*160 mm | Ens | 1,00 | | |
| A04 | Coffrage : 160*160 mm | Ens | 1,00 | | |
| A05 | Coffrage : 600*160 mm | Ens | 1,00 | | |
| B05 | Coffrage : 160*160 mm | Ens | 1,00 | | |
| B06 | Coffrage : 160*160 mm | Ens | 1,00 | | |
| | | | **CLOISON** | | |
| **11,200** | **FAUX PLAFOND** | | | | |
| 11,201 | Faux plafond horizontal dalles 60*60 | | | | |
| | **ESPACE PUBLICS - A** | | | | |
| A02 | Accueil | M2 | 9,00 | | |
| A03 | Salle de lecture | M2 | 40,00 | | |
| A04 | Salle d'exposition | M2 | 70,70 | | |
| | **BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B** | | | | |
| B01 | Chef de service | M2 | 14,05 | | |
| B02 | Bureaux secrétaire de direction | M2 | 12,00 | | |
| B03 | Bureaux individuels / Numérisation | M2 | 10,50 | | |
| B05 | Salle de réunion | M2 | 23,00 | | |
| | **SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F** | | | | |
| F01 | Circulations intérieures | M2 | 57,75 | | |
| 11,202 | Plafonds horizontal Placoplatre hydrofuge | | | | |
| | **ESPACE PUBLICS - A** | | | | |
| A05 | Sanitaires du public | M2 | 12,95 | | |
| | **BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B** | | | | |
| B07 | Sanitaires du personnel | M2 | 8,10 | | |

## CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

### LOT 11 : PLÂTRERIE - CLOISON - FAUX PLAFOND

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 11,203 | Plafonds horizontal Placoplatre perforé | | | | |
| | **ESPACE PUBLICS - A** | | | | |
| A01 | Hall | M2 | 36,40 | | |
| | **SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F** | | | | |
| | SAS | M2 | 7,45 | | |
| | | | | | |
| 11,204 | Faux plafond PVC | | | | |
| | **BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B** | | | | |
| B06 | Salle de détente | M2 | 11,80 | | |
| | | | | | |
| 11,205 | Faux plafonds placoplâtre coupe-feu 2H + Isolant en laine de verre 200 mm | | | | |
| | **ENTREE / TRAITEMENT - C** | | | | |
| C02 | Salle de quarantaine | M2 | 12,00 | | |
| C03 | Salle de tri | M2 | 30,25 | | |
| | **LOCAUX DE CONVERSATIONS - D** | | | | |
| D01 | Magasin d'archives Standards | M2 | 183,05 | | |
| D02 | Magasin spécifique - Supports 3D | M2 | 30,00 | | |
| D03 | Magasin spécifique - Supports médias | M2 | 10,00 | | |
| | **LOCAUX TECHNIQUES - E** | | | | |
| E03 | Local entretien / déchets | M2 | 4,00 | | |
| | | | | | |
| 11,206 | Faux plafonds placoplâtre coupe-feu 1H + Isolant en laine de verre 150 mm | | | | |
| | **BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B** | | | | |
| B08 | Stockage (matériel et fourniture) | M2 | 8,95 | | |
| | **LOCAUX TECHNIQUES - E** | | | | |
| E01 | Local serveur | M2 | 4,00 | | |
| E02 | Local technique | M2 | 6,00 | | |
| | | | | | |
| 11,207 | Trappes de visites | | | | |
| | Trappes de visites 60*60 | Ens | 8,00 | | |
| | | | | | |
| | | **FAUX PLAFOND** | | | |
| | | | | | |
| **MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.** | | | | | |

**L'entreprise (Date et signature) :**