WALLIS ET FUTUNA

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTRUCTION DU BATIMENT
« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 13 : INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 13 : INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
13,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
13,001	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)	TX		Inclus dans les prix	
13,002	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage)			A la charge du MO	
13,003	Démarches administratives - Conformité - Essais - Mise en service	Ens	1,00		
13,004	Plans EXE et remise des DOE	F	1,00		
	Nota : Voir Plans architecturaux				
	Nota : Voir Schémas de principes et détails				
	Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2				
	Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC				
	Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME				
	Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP				
	Nota : Voir RICT - SOCOTEC				
			TRAVAUX PRELIMINAIRES		
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
13,100	**INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE - Champs C1 et C2**				
13,101	Panneaux photovoltaïques 450 Wc	U	49,00		
13,102	Structure et fixations	Ens	1,00		
13,103	Micro-onduleur 380 W	U	49,00		
13,104	Relais de découplage coupleur de phase	U	2,00		
13,105	Câblage électrique y/c chemins de câble et pénétration	Ens	1,00		
13,106	TGPV	Ens	1,00		
13,107	Mise à la terre et LEP	F	1,00		
13,108	Signalisation de sécurité et étiquetage	F	1,00		
13,109	Monitoring et suivi - Interface et paramétrage	Ens	1,00		
			INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE - Champs C1 et C2		
	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.				

L'entreprise (Date et signature) :

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 13 : INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	OPTIONS / PSE				
13,100	**INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE - Champ C3**				
13,101	Panneaux photovoltaïques 450 Wc	U	51,00		
13,102	Structure et fixations	Ens	1,00		
13,103	Micro-onduleur 380 W	U	51,00		
13,104	Relais de découplage coupleur de phase	U	2,00		
13,105	Câblage électrique y/c chemins de câble et pénétration	Ens	1,00		
13,106	TGPV (protections électriques)	Ens	1,00		
13,107	Mise à la terre et LEP	F	1,00		
13,108	Signalisation de sécurité et étiquetage	F	1,00		
		INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE - Champ C3			
	MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T.				

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.	

L'entreprise (Date et signature) :