WALLIS ET FUTUNA

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTRUCTION DU BATIMENT
« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 14 : MOBILIER

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00
secretariat.mmw@mmw.nc

M.M.W
MMW ARCHITECTURE
AGENCE D'ARCHITECTURE

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 14 : MOBILIER

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
14,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
14,001	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)	TX		Inclus dans les prix	
14,002	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge du Maître d'ouvrage)			A la charge du MO	
14,003	Transport et installtion	F	1,00		
	Nota : Voir Plans architecturaux				
	Nota : Voir Schémas de principes et détails				
	Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2				
	Nota : Voir Plans BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC				
	Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME				
	Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP				
	Nota : Voir RICT - SOCOTEC				
			TRAVAUX PRELIMINAIRES		
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
14,100	**MOBILIER**				
14,101	Etagère de rangement				
	Etagère de rangement fixe 100*35*220cm **- Repère E1**				
	ENTREE / TRAITEMENT - C				
C02	Salle de quarantaine	U	4,00		
C03	Salle de tri	U	10,00		
	LOCAUX DE CONVERSATIONS - D				
D02	Magasin spécifique - Supports 3D	U	16,00		
D03	Magasin spécifique - Supports Média	U	1,00		
	Etagère de rangement 100*40*250cm **- Repère E2**				
	LOCAUX TECHNIQUES - E				
E01	Local serveur	U	1,00		
B08	Stockage (matériel et fourniture)	U	4,00		
14,102	Etagère de rangement fixe double face H.225 x P.(35*2) x L.625 (5*125)cm / 7 NIVEAUX - Repère E3				
D01	Magasin d'archives Standards	U	6,00		
	Etagère de rangement fixe simple face H.225 x P.35 x L.625 (5*125)cm / 7 NIVEAUX - Repère E3				
D01	Magasin d'archives Standards	U	2,00		
14,103	Etagère de rangement mobile H.225 X P.70 X L.585cm / 7 NIVEAUX - Repère E4				
D01	Magasin d'archives Standards	U	12,00		
	Base mobile pour rayonnage RAP L.615 X P.70cm - Repère E4				
D01	Magasin d'archives Standards	U	12,00		
14,104	Plancher technique en Agglo CTBH 19mm sous les étagères fixes et mobiles				
D01	Magasin d'archives Standards	M2	148,00		

CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 14 : MOBILIER

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
14,105	Banquette 180*45*45cm **- Repère E5**				
	ESPACE PUBLICS - A				
A01	Hall	U	2,00		
			MOBILIER		
	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.				

L'entreprise (Date et signature) :