PHASE DCE ARCHIVES DE WALLIS

BILAN DE PUISSSANCE Indice : 0 SITUATION / DESIGNATION ALIMENTATIONS	Unité	Nbre de points	P (kW)	P Total (kW)	Nature	COS PHI	Ib (A) Mono	Kf	Pa moyenne réseau (kVA) Tri
Ensemble Eclairage									
Dalle LED 60x60 encastré - LED 33W	Ens	12	**0,033**	**0,40**	2P+T	*0,9*	1,9	*0,80*	0,35
Dalle LED 60x60 saillie - LED 33W	Ens	4	**0,033**	**0,13**	2P+T	*0,9*	0,6	*0,70*	0,10
Dalle LED 120x60 saillie - LED 26W	Ens	8	**0,033**	**0,26**	2P+T	*0,9*	1,3	*0,90*	0,27
Downlight encastré LED 15W	Ens	29	**0,015**	**0,44**	2P+T	*0,9*	2,1	*0,30*	0,15
Spot encastré LED 13,4W	Ens	1	**0,014**	**0,01**	2P+T	*0,9*	0,1	*0,80*	0,01
Réglette étanche LED 21W	Ens	39	**0,021**	**0,82**	2P+T	*0,9*	4,0	*0,90*	0,82
Downlight décoratif LED 11W	Ens	21	**0,011**	**0,23**	2P+T	*0,9*	1,1	*0,90*	0,23
Projecteur extérieur décoratif LED 20W - 3000k	Ens	2	**0,020**	**0,04**	2P+T	*0,9*	0,2	*0,30*	0,01
Hublot Etanche Carré décoratif extérieur LED 21W avec détecteur	Ens	11	**0,021**	**0,23**	2P+T	*0,9*	1,1	*0,70*	0,18
Suspension Noir Extérieur/blanc interieur LED 27W	Ens	3	**0,027**	**0,08**	2P+T	*0,9*	0,4	*0,70*	0,06
Projecteur extérieur LED 35W - 3000k	Ens	8	**0,035**	**0,28**	2P+T	*0,9*	1,4	*0,30*	0,09
Ensemble PC+ Divers									
Ensemble Prise de courant	Ens	67	**0,300**	**20,10**	2P+T	*0,9*	97,1	*0,20*	4,48
Dives équipements technique (Alarme incendie, baie informatique, etc..)	Ens	1	**3,000**	**3,00**	2P+T	*0,9*	14,5	*0,50*	1,67
Seche main	Ens	2	**2,000**	**4,00**	2P+T	*0,9*	19,3	*0,50*	0,00
Ensemble Traitement d'air / Climatisation / Ventilation									
Climatisation (hors secours)	Ens	1	**65,000**	**65,00**	3+N+T	*0,9*	314,0	*0,70*	50,76
Traitement d'air (déshumidificateur)	Ens	1	**10,000**	**10,00**	3+N+T	*0,9*	48,3	*0,70*	7,81
Ensemble de Ventilation	Ens	1	**1,500**	**1,50**	3+N+T	*0,9*	7,2	*0,70*	1,17
TOTAL Pa TRIPHASE (KVA)									**68,2**
Coef. Foisonnement de l'ensemble									**0,85**
TOTAL Pa TRIPHASE AVEC COEFF. JdB (KVA)									**58,0**
TOTAL I (A)									**84**