Création d'un garage ERIS - DISP DIJON

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F)

Lot 01 - Terrassements – Gros-œuvre - VRD

REF.	DESIGNATION	U	Q MOE	Prix en €	Total en €
3	**Préparation de chantier**				**0,00 €**
3.1	Etudes d'exécution à charge de l'entreprise	Ft	1,00		0,00 €
3.2	Constat d'huissier	Ft	1,00		0,00 €
3.3	Localisation des réseaux enterrés	Ft	1,00		0,00 €
4	**Installation chantier**				**0,00 €**
4.1	Installation chantier	Ft	1,00		0,00 €
5	**Dévoiement réseau EP**				**0,00 €**
5.1	Démolition et réfection d'enrobés pour tranchées	ml	41,00		0,00 €
5.2	Fouilles en tranchées	ml	41,00		0,00 €
5.3	Réseaux EP				
	Réseaux EP - diamètre 300mm	ml	41,00		0,00 €
5.4	Remblaiement des tranchées	ml	41,00		0,00 €
5.5	Regards extérieurs				
	Regards extérieurs - Dim 0,60x0,60m - 1,10m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
5.6	Raccordement	u	2,00		0,00 €
6	**Dévoiement réseau Télécom**				**0,00 €**
6.1	Dévoiement du réseau Télécom	Ft	1,00		0,00 €
7	**Terrassements**				**0,00 €**
7.1	Démolition d'enrobés et bordures	m²	585,00		0,00 €
7.2	Terrassements en pleine masse	m3	482,00		0,00 €
7.3	Remblaiements	m3	115,00		0,00 €
7.4	Reprise des terres et évacuation	m3	367,00		0,00 €
7.5	Plateforme chantier GNT de 0.15m épaisseur	m3	75,00		0,00 €
8	**Fondations**				**0,00 €**
8.1	Fouilles en tranchées	m3	52,00		0,00 €
8.2	Gros béton	m3	28,00		0,00 €
8.3	Semelles filantes de 0.70x0.30m ht	ml	98,70		0,00 €
9	**Plancher bas RDC**				**0,00 €**
9.1	Fouilles en tranchées pour réseaux intérieurs et remblaiement	ml	57,00		0,00 €
9.2	Réseaux intérieurs humides				
	Réseaux EP - diamètre 100mm	ml	57,00		0,00 €
9.3	Regards intérieurs				
9.3.1	Regards intérieurs - Dim 0,30x0,30m - 0,40m prof. - Tampon béton	u	6,00		0,00 €
9.3.2	Regards intérieurs - Dim 0,30x0,30m - 0,40m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
9.3.3	Regards intérieurs - Dim 0,30x0,30m - 0,45m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
9.3.4	Regards intérieurs - Dim 0,40x0,40m - 0,50m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
9.4	Réutilisation de la couche de forme existante pour plateforme sous dallage	m²	403,00		0,00 €
9.5	Plus-value pour plateforme sous dallage avec apport de matériaux	m²	403,00		0,00 €
9.6	Bordures T2	ml	35,00		0,00 €
9.7	Isolation sous dallage de 10cm	m²	403,00		0,00 €
9.8	Dallage sur terre-plein lissé	m²	403,00		0,00 €
9.9	Forme de pente	u	4,00		0,00 €
9.10	Résine de sol	m²	403,00		0,00 €
9.11	Peinture de marquage au sol				
9.11.1	Peinture de marquage au sol - Lignes	ml	105,00		0,00 €
9.11.2	Peinture de marquage au sol – Numérotations places	u	12,00		0,00 €
10	**Elévations**				**0,00 €**
10.1	Adaptation du bardage existant	Ft	1,00		0,00 €
10.2	Murs à coffrage et isolation intégrés	m²	532,00		0,00 €
10.3	PV voiles biais	Ft	1,00		0,00 €
10.4	Murs à coffrage intégré	m²	3,00		0,00 €
10.5	Dalle béton	m²	3,50		0,00 €
10.6	Lasure façade	m²	420,00		0,00 €
10.7	Protection contre les graffitis	m²	193,00		0,00 €
11	**Ouvrages divers**				**0,00 €**
11.1	Imperméabilisation des voiles enterrés	m²	74,00		0,00 €
11.2	Protection par nappe géocomposite	m²	74,00		0,00 €
11.3	Drainage périphérique	ml	86,00		0,00 €
11.4	Seuils	ml	10,50		0,00 €
11.5	Palier extérieur 1.80x1.20m	u	1,00		0,00 €
11.6	Robinet de puisage	u	1,00		0,00 €

11.7	Siphon de sol	u	1,00		0,00 €
11.8	Butée de parking en caoutchouc de 1.80m	u	12,00		0,00 €
11.9	Mise à la terre	Ft	1,00		0,00 €
11.10	Isolation en sous face de dalle 150mm	m²	3,50		0,00 €
11.11	Plafonds suspendus métalliques en cassettes - Extérieur	m²	3,50		0,00 €
11.12	Nettoyage de fin de chantier	Ft	1,00		0,00 €
12	**Réseaux d'alimentation AEP**				**0,00 €**
12.1	Démolition et réfection d'enrobés pour tranchées	ml	12,00		0,00 €
12.2	Fouilles en tranchées	ml	12,00		0,00 €
12.3	Réseaux AEP				
12.3.1	Réseaux AEP PEHD diamètre 40mm	ml	26,00		0,00 €
12.3.2	Chambre de tirage AEP	u	1,00		0,00 €
12.3.3	Bouche à clé	u	1,00		0,00 €
12.3.4	Raccordement réseaux AEP	u	1,00		0,00 €
12.4	Remblaiement des tranchées	ml	12,00		0,00 €
13	**Réseaux d'évacuation extérieur**				**0,00 €**
13.1	Démolition et réfection d'enrobés pour tranchées	ml	30,00		0,00 €
13.2	Fouilles en tranchées	ml	90,00		0,00 €
13.3	Réseaux EP et EU/EV				
	Réseaux EU/EV et EP - diamètre 100mm	ml	55,00		0,00 €
	Réseaux EP - diamètre 125mm	ml	34,00		0,00 €
	Réseaux EP - diamètre 160mm	ml	33,00		0,00 €
13.4	Séparateur à hydrocarbures	u	1,00		0,00 €
13.5	Caniveaux avec grille fonte	ml	10,50		0,00 €
13.6	Regards extérieurs				
	Regards extérieurs - Dim 0,30x0,30m - 0,30m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
	Regards extérieurs - Dim 0,30x0,30m - 0,40m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
	Regards extérieurs - Dim 0,30x0,30m - 0,40m prof. - Tampon fonte C250	u	1,00		0,00 €
	Regards extérieurs - Dim 0,30x0,30m - 0,45m prof. - Tampon fonte C250	u	1,00		0,00 €
	Regards extérieurs - Dim 0,40x0,40m - 0,50m prof. - Tampon fonte C250	u	1,00		0,00 €
	Regards intérieurs - Dim 0,50x0,50m - 0,50m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
	Regards extérieurs - Dim 0,50x0,50m - 0,55m prof. - Tampon fonte C250	u	1,00		0,00 €
	Regards intérieurs - Dim 0,50x0,50m - 0,60m prof. - Tampon grille fonte C250	u	1,00		0,00 €
13.7	Raccordement	u	2,00		0,00 €
13.8	Remblaiement des tranchées	ml	90,00		0,00 €
14	**Aménagements extérieurs**				**0,00 €**
14.1	Voiries lourdes enrobés	m²	110,00		0,00 €
14.2	Revêtement graviers	m²	50,00		0,00 €
14.3	Bordures T2	ml	7,00		0,00 €
14.4	Panneau de signalisation	u	1,00		0,00 €
14.5	Marquage au sol sur enrobé	Ft	1,00		0,00 €
15	**Divers**				**0,00 €**
15.1	Dossier de recollement	Ft	1,00		0,00 €

TOTAL, H.T. :	**0,00 €**
T.V.A. (20%), H.T. :	**0,00 €**
TOTAL, T.T.C. :	**0,00 €**