Date : 09/10/2026 **Indice : 0**

BILAN DE PUISSANCE

MAISON D'ARRET DE LONS-LE SAUNIER

Phase PRO

Synthèse

PUISSANCE PROJET	
TD1_QRE	26 kVA
TOTAL PUISSANCE	**26 kVA**

TOTAL PUISSANCE	26 kVA

Document non contractuel. Ce document constitue un élément de la faisabilité en cours de définition. Les informations présentées seront développées dans les phases ultérieures du projet.

Date : 09/10/2026 **Indice : 0**

MAISON D'ARRET DE LONS-LE SAUNIER

TD1_QRE

Désignations	Puissances Unitaires	Unités	Qté	Fs	Fu	Puissances foisonnées	Unitées
Eclairage							
Type 1	20,0	VA	35	1	1	0,70	kVA
Type 2	42,0	VA	11	1	1	0,46	kVA
Type 3	22,0	VA	44	1	1	0,97	kVA
Type 4	8,0	VA	44	1	1	0,35	kVA
Type 5	9,0	VA	28	1	1	0,25	kVA
Type 6	22,0	VA	0	1	1	0,00	kVA
Type 7	40,0	VA	4	1	1	0,16	kVA
Type 8	60,0	VA	0	1	1	0,00	kVA
Type 9	30,0	VA	5	1	1	0,15	kVA
Type EXT1	40,0	VA	4	1	1	0,16	kVA
Prises et PAI							
Prise	150,0	VA	27	1	0,3	1,2	kVA
Frigo	200,0	VA	22	0,6	0,4	1,1	kVA
Plaque	1500,0	VA	22	0,6	0,4	7,9	kVA
Point d'accès B (2PCN + 2 PCO + 2 RJ45)	600,0	VA	2	0,8	0,4	0,4	kVA
Point d'accès C (1PCN + 1 RJ45)	150,0	VA	22	0,8	0,4	1,1	kVA
Divers							
Baie informatique	2000,0	VA	2	1	1	4,0	kVA
Forces CVC/PB							
Extracteur EXT01	500,0	VA	1	1	1	0,5	kVA
Extracteur EXT02	123,8	VA	1	1	1	0,1	kVA
CTA combles	2550,0	VA	1	1	1	2,6	kVA
					Total :	**22,0**	**kVA**

Date : 09/10/2026 **Indice : 0**

MAISON D'ARRET DE LONS-LE SAUNIER

TD1_QRE

Désignations	Puissances Unitaires	Unités	Qté	Fs	Fu	Puissances foisonnées	Unitées

20% de réserve :	4,4 KVA
Total Puissance TD1_QRE :	**26 KVA**

Intensité :	38 A/Ph