# LOT N°02 : FINITIONS

| Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **PLATRERIE & PLAFONDS** | | | | |
| 1 | Adaptations des existants | | | | |
| *1.1* | *Dépose de cloisons* | *5* | *m2* | | **0,00 €** |
| *1.2* | *Dépose de plafonds* | *210* | *m2* | | **0,00 €** |
| *1.3* | *Cloisons provisoires de chantier* | *1* | *Ens* | | **0,00 €** |
| 2 | Contre-cloisons | | | | |
| *2.1* | *Doublage isolé sur ossatures contre mur de façade* | | | | |
| *2.2.1* | *Locaux de stockage (épicerie et produits d'entretien)* | *20* | *m2* | | **0,00 €** |
| *2.2.2* | *Bureaux (option)* | *26* | *m2* | | **0,00 €** |
| *2.2* | *Habillage salle du personnel , laverie* | *32* | *m2* | | **0,00 €** |
| 3 | Cloisons 72/48 type Habito | | | | |
| *3.1* | *Rebouchage porte 2 vtx du couloir* | *1* | *Ens* | | **0,00 €** |
| *3.2* | *Rebouchage porte 1 vantail des bureaux (option)* | *2* | *Ens* | | **0,00 €** |
| *3.3* | *Rebouchage de mur contre chambres froides* | *2* | *Ens* | | **0,00 €** |
| *5.1* | *Habillage mural PVC rigide type Décochoc* | *67* | *m2* | | **0,00 €** |
| 4 | Plafonds | | | | |
| *4.1* | *Habillage trémie de lanterneau* | *1* | *Ens* | | **0,00 €** |
| *5.2.2* | *Faux-plafonds lessivables* | *201* | *m2* | | **0,00 €** |
| *5.3* | *Faux-plafonds acoustiques bureaux (option)* | *31* | *m2* | | **0,00 €** |
| | | ***Sous-total Plâtrerie - plafonds (HT) :*** | | | |
| | | | | | |
| **B** | **MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS.** | | | | |
| 1 | Adaptations des existants | | | | |
| *1.1* | *Dépose de blocs-porte* | *5* | *Ens* | | **0,00 €** |
| 2 | Bolcs-porte simple vantail stratifiée | | | | |
| *2.1* | *Portes local épicerie et produits d'entretien* | *3* | *U.* | | **0,00 €** |
| 3 | Bolcs-porte double vantaux parement Acrovyn | | | | |
| *3.1* | *Couloir vers chambres froides. Portes 80 + 83* | *1* | *U.* | | **0,00 €** |
| *3.2* | *Couloir vers local chariots. Portes 90 + 93* | *1* | *U.* | | **0,00 €** |
| 4 | Travaux divers | | | | |
| *5.1* | *Habillage mural PVC rigide type Décochoc* | *58* | *m2* | | **0,00 €** |
| *5.2* | *Protections murales* | | | | |
| *5.2.1* | *Lisses bois doubles (haute et basse)* | *25* | *ml* | | **0,00 €** |
| *5.2.2* | *Pare-chocs type impact 120* | *23* | *ml* | | **0,00 €** |
| *5.3* | *Mains courantes tubulaires* | *1* | *Ens* | | **0,00 €** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Sous-total Menuiseries bois (HT) :*** | | | |
| | | | | | |
| **C** | **REVETEMENTS DE SOLS / REVETEMENTS MURAUX** | | | | |
| 1 | Adaptations des existants | | | | |
| *1.1* | *Dépose diverses* | | | | |
| *1.1.1* | *Dépose de sol souples épicerie et produits d'entretien* | *23* | *m2* | | **0,00 €** |
| *1.1.2* | *Dépose de sol souples bureaux (option)* | *31* | *m2* | | **0,00 €** |
| *1.1.3* | *Dépose de carrelage (en réparation)* | *2* | *m2* | | **0,00 €** |
| 2 | Préparation - ragréage | | | | |
| *2.1* | *Locaux restructurés* | | | | |
| *2.1.1* | *Locaux de stockage (épicerie et produits d'entretien)* | *23* | *m2* | | **0,00 €** |
| *2.1.2* | *Bureaux (option)* | *31* | *m2* | | **0,00 €** |
| *2.2* | *Démolition de chape (chambre froide négative)* | *13* | *m2* | | **0,00 €** |
| 3 | Etanchéité sous carrelage | | | | |
| *3.1* | *A définir après sondage* | *1* | *m2* | | **0,00 €** |
| 4 | Carrelage blanc 20 x 20 | | | | |
| *4.1* | *A définir après sondage* | *1* | *m2* | | **0,00 €** |
| 5 | Sols souples PVC U4P4 | | | | |
| *5.1* | *Barrière anti-remontée d'humidité* | *23* | *m2* | | **0,00 €** |
| *5.2* | *Sol PVC U4P4* | *23* | *m2* | | **0,00 €** |
| *5.3* | *Traitement des remontées en plinthes contre murs* | *24* | *ml* | | **0,00 €** |
| 6 | Siphon de sol | | | | |
| *6.1* | *Siphon 300 x 300 mm* | *2* | *U* | | **0,00 €** |
| 7 | Cornière inox de protection | | | | |
| *7.1* | *Cornière 150 x 50 mm* | *5,4* | *ml* | | **0,00 €** |
| *7.2* | *Profil U 100 x 100 x 50 mm* | *5,1* | *ml* | | **0,00 €** |
| | | ***Sous-total Revêtements sols & murs (HT) :*** | | | |
| | | | | | |
| **D** | **TRAVAUX DE PEINTURE** | | | | |
| 1 | Préparation des supports | | | | |
| *1.1* | *Locaux restructurés (Livraisons, épicerie, couloir principal* | *375* | *m2* | | **0,00 €** |
| *1.2* | *Bureaux (option)* | *96* | *m2* | | **0,00 €** |
| 2 | Peinture sur toile de verre | | | | |
| *2.1* | *Locaux restructurés* | *375* | *m2* | | **0,00 €** |
| *2.2* | *Bureaux (option)* | *96* | *m2* | | **0,00 €** |
| 3 | Peinture sur ouvrages divers de menuiseries bois | | | | |
| *3.1* | *Lisse, portes, plinthes* | *5* | *m2* | | **0,00 €** |
| 4 | Peinture sur Tuyauteries cuivre | | | | |
| *4.1* | *Sur tuyauteries neuves* | *2* | *m2* | | **0,00 €** |
| 5 | Peinture sur Tuyauteries PVC | | | | |
| *5.1* | *Sur tuyauteries EU* | *3* | *m2* | | **0,00 €** |
| 6 | Peinture de sol anti-poussière | | | | |
| *6.1* | *Peinture de signalisation jaune sur bordure de trottoir au droit des groupes froids. (Bordures, hachures)* | *15* | *m2* | | **0,00 €** |
| 7 | Nettoyage de chantier | | | | |
| *7.1* | *Tous les locaux concernés par les travaux (env 500 m2)* | *1* | *Ens* | | **0,00 €** |
| | | ***Sous-total Peintures (HT) :*** | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Montant HT** | **0,00 €** |
| **TVA 20 %** | |
| **Montant TTC** | |