BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES (BPUF)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage **:**
Voies navigables de France

Représentant du Pouvoir Adjudicateur **:**
Monsieur le directeur général de Voies navigables de France

Représentant du Pouvoir adjudicateur par délégation **:**
Monsieur le Responsable du Service Opérationnelle de Paris

Maitrise d'œuvre :
Confluences

Objet du marché **:** Travaux de compensation de zone humide dans le parc du Pâtis à Meaux (77)

CONFLUENCES
Ingénieurs conseil

À compléter en chiffres et en lettres pour chacun des prix

N°	Désignation du prix et prix HT en lettres	Prix H.T. en chiffres
	A. Postes généraux	
A.1	Ce prix rémunère, forfaitairement, les frais d'installation de chantier, notamment : l'amenée, mise en place, entretien et repli d'installations et emprises de chantier y compris le barriérage et clôture de chantier. Le forfait : ….....	
A.2	Ce prix rémunère, forfaitairement, les frais d'établissement du PAQ et du plan de respect de l'environnement. Le forfait : ….....	
A.3	Ce prix rémunère, forfaitairement, les frais d'établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Le forfait : ….....	
	B. Étape préliminaire : gestion de la végétation en place	
B.1	Ce prix rémunère, au m², le fauchage et le broyage de la végétation du site, à l'exception des jeunes plants arbustifs destinés à être transplantés, ainsi que leur stockage. Le m^2 : ….....	
B.2	Ce prix rémunère, au m², l'arrachage et et l'évacuation des espèces exotiques envahissantes. Le m^2: ….....	
	C. Travaux de Terrassement	
C.1	Ce prix rémunère, au m3, le décapage des terres végétales de la depression humide et des mares sur 20 cm de sol, stockage provisoire sur site et reprise pour régalage fin et soignée sur la surface après terrassement. Le m^3 : ….....	
C.2	Ce prix rémunère, au m3, le terrassement et évacuation des terres limono-sableuse pour la création de la dépression humide et des mares selon les coupes fournies. Le m^3 : ….....	

C3	Ce prix rémunère, au m3, la moins-value pour évacuation sur un site du maitre d'ouvrage Le m^3 : ….....	
C.4	Ce prix rémunère, au m3, l'approvisionnement, l'application et le compactage d'un matériau argileux de 20 cm sur le fond et sur 40 cm de hauteur sur les berges. Le m^3 : ….....	
D. Semis et Plantation		
D.1	Ce prix rémunère, au m², les semis humides pour la mégaphorbiaie comprenant la fourniture, la préparation du sol et la mise en œuvre. Le m^2: ….....	
D.2	Ce prix rémunère, au m², les semis humides pour la prairie humide comprenant la fourniture, la préparation du sol et la mise en œuvre. Le m^2 : ….....	
D.3	Ce prix rémunère, au m², les semis pour la strate herbacée du boisement alluvial et lisière comprenant la fourniture, la préparation du sol et la mise en œuvre. Le m^2 : ….....	
D.4	Ce prix rémunère à l'unité, la transplantation des jeunes plants forestiers présents sur site dans le boisement alluvial avec taille de préparation et pralinage préalable. L'unité : ….....	
D.5	Ce prix rémunère à l'unité, la plantations arbustes baliveaux 60/80 en racines nues, y compris dispositifs de protection dans le boisement alluvial (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix alba). L'unité : ….....	
E. Travaux de finalisation et de gestion		
E.1	Ce prix rémunère, forfaitairement, les travaux de finalisation des semis et plantation mise en œuvre selon les dispositions du fascicule 35. Le forfait : ….....	
E.2	Ce prix rémunère, au m², la gestion de la prairie humide existante conservée dans la continuité de la prairie humide plantée, comprenant arrachage des	

	chardons, deux fauches par an avec évacuation des produits de fauche.	
	Le m^2 : ….....	

A Le

Signature