Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

TRAVAUX DE RECONSTITUTION PARTIELLE DU DALLAGE DU QUAI DE MATA'UTU

TRANCHE FERME

Repère	Désignation	U	Q	PU	MONTANT
	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
	Dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	1		
	Installation de chantier	Ens	1		
	Repli de Chantier	Ens	1		
				SOUS-TOTAL HT POSTE	
	TRAVAUX DE DÉMOLITION				
2.1.1	Démolition du dallage béton existant, y compris armatures, découpe en périphérie, évacuation des gravois au CET et toutes sujétions de mise en œuvre	m^2	128,69		
2.1.2	Sondage	Ft	PM		PM
				SOUS-TOTAL HT POSTE	
	PRÉPARATION DU SUPPORT				
2.2.1	Purge sous dallage	m^3	PM		PM
2.2.2	Régalage et finition de la forme sous dallage (10 cm)	m^3	12,869		
2.2.3	Film polyane	m^2	128,69		
2.2.4	Goujonnage et renforcement des armatures	ml	45,70		
				SOUS-TOTAL HT POSTE	
	RECONSTRUCTION DU DALLAGE				
2.3.1	Réalisation de dallage en béton en milieu agressif,épaisseur 20 cm, classe C35/45 X3 et toutes sujétions de mise en œuvre	m^3	25,738		
2.3.2	Joints de fractionnement en vis à vis du dallage existant et de dilatation	ml	45,70		
				SOUS-TOTAL HT POSTE	
TOTAL HT TRANCHE FERME					

TRANCHE OPTIONNELLE 1

	TRAVAUX DE DÉMOLITION				
2.1.1	Démolition du dallage béton existant, y compris armatures, découpe en périphérie, évacuation des gravois au CET et toutes sujétions de mise en œuvre	m^2	58,41		
2.1.2	Sondage	Ft	PM		PM
				SOUS-TOTAL HT POSTE	
	PRÉPARATION DU SUPPORT				
2.2.1	Purge sous dallage	m^3	PM		PM
2.2.2	Régalage et finition de la forme sous dallage (10 cm)	m^3	5,841		
2.2.3	Film polyane	m^2	58,41		
2.2.4	Goujonnage et renforcement des armatures	ml	21,67		
				SOUS-TOTAL HT POSTE	
	RECONSTRUCTION DU DALLAGE				
2.3.1	Réalisation de dallage en béton en milieu agressif,épaisseur 20 cm, classe C35/45 X3 et toutes sujétions de mise en œuvre	m^3	11,682		
2.3.2	Joints de fractionnement en vis à vis du dallage existant et de dilatation	ml	21,67		
				SOUS-TOTAL HT POSTE	
TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE 1					
	TOTAL TF + TO1				

Date et Signature de l'entreprise