PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD

Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général
de la zone de défense et de sécurité Sud

Secrétariat général pour l'administration
du ministère de l'Intérieur Sud



REFECTION DES FACADES
CENTRE DE VACANCES LE NEOUVIELLE
FONDATION JEAN MOULIN
RUE DU PRE
65170 SAINT LARY SOULAN

Lot 1 - Peinture des façades

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Version 2 – 06/11/2024

Table des matières

1.Etudes :.....3
2 Travaux :.....3
2.1 Installation de chantier :.....3
2.2 Echafaudage - Nacelle :.....3
2.3 Préparation des supports :.....3
2.4 Peinture des façades :.....3
2.5 Nettoyage de fin de chantier :.....3

1. Etudes :

L'entreprise devra soumettre à valider du maître d'œuvre l'ensemble des plans d'exécution de ses ouvrages accompagnés des notes de calculs nécessaire à la bonne réalisation des travaux dans les règles de l'art.

2 Travaux :

2.1 Installation de chantier :

Certains espaces extérieurs seront mis à disposition du chantier.
Les équipements de levage, d'évacuation, de stockage seront cantonnés sur cette emprise. Les véhicules des entreprises pourront être stockés dans cette zone.

2.2 Echafaudage - Nacelle :

L'ensemble des travaux à réaliser en hauteur devront être exécutés en toute sécurité, soit par la mise en place d'échafaudage sur les façades, soit depuis une nacelle par du personnel habilité.

2.3 Préparation des supports :

- **Lavage des façades**

L'entreprise devra réaliser un lavage à haute pression de l'ensemble des éléments devant être repeints, prévoir également un nettoyage en pied de bâtiment des salissures tombées au sol et évacuation en décharge ;

- **Sondage des enduits**

L'entreprise devra prévoir des sondages des enduits afin de ne pas peindre des éléments qui risquent de tomber dans les mois, ou années qui viennent ;

- **Purge des éléments décollés**

Suite aux sondages, tout élément d'enduit décollé devra faire l'objet d'une purge, prévoir l'évacuation des gravats occasionnés ;

- **Reprise des parties d'enduit retirées**

Reprise des parties d'enduit ayant fait l'objet d'une purge.

2.4 Peinture des façades :

- Peinture

Fourniture et mise en œuvre de 2 couches de peinture type résine polyuréthane pour façades.

2.5 Nettoyage de fin de chantier :

L'entreprise devra prévoir un nettoyage complet des abords du bâtiment si non mise en place de protections et une remise en état des lieux