PHASE: DCE

REF : 25-08

dossier de consultation des entreprises

réorganisation des locaux du site du square du tribunal judiciaire

boulevard Léon Gambetta, 46005 Cahors

CDPGF

cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

lot n°07 | cloisons, doublages, faux plafonds

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

Ministère de la Justice / SG / DIRSG Sud / DI Toulouse
Bâtiment A / 1er Etage, Accueil Justice
1 Place Emile Blouin CS 20009
31952 TOULOUSE Cedex 9

MAÎTRISE D'OEUVRE :

EREAH
8 rue de Soyouz
31240 L'Union
09 72 11 05 93
guillaume.dufour@ereah.fr
www.ereah.fr

strate
3 rue Gutenberg
31200 Toulouse
05 36 89 18 63
contact@strate-archi.fr
www.strate-archi.fr

INDICE : 0

17/09/26

articles		U	prix unitaire	total ht détaillé

7. cloisons, doublages, faux plafonds

7.1. cloisons

7.1.1.	**cloison de distribution type 98/48 standard**	180 m²		
7.1.2.	**cloison de distribution type 98/48 hydrofuge**	pm		
7.1.3.	**cloison coupe-feu EI60**	18 m²		
7.1.4.	**joue verticale en plaques de plâtre pour faux plafond**	14 m²		

7.2. blocs-portes de distribution

7.2.1.	**repose de blocs-portes de distribution standard en réemploi**	10 u		
7.2.2.	**bloc-porte intérieur coupe-feu EI30 (CF 1/2 h)**	3 u		

7.3. doublages

7.3.1.	**isolation par l'intérieur sur ossature métallique avec isolant fibre de bois**	135,5 m²		
7.3.2.	**doublage intérieur sur ossature métallique sans isolant**	16,5 m²		
7.3.3.	**doublage collé**	20 m²		

7.4. plafonds

7.4.1.	**plafond rampant isolé sur ossature métallique sous poutres métalliques de sheds**	37 m²		
7.4.2.	**faux plafonds suspendu démontable**	56,5 m²		
7.4.3.	**plafond suspendu sur ossature métallique CF1H**	3,5 m²		

7.5. gestion du chantier

7.5.1.	**gestion des déchets afférent au lot**	1 F		

TOTAL