Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -

FUMIÈRE INTRABOIS

LOT n°01. DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD - GROS-OEUVRE

Offre entreprise : A renseigner

N°	Désignation			U	Qté BET	Qté Entreprise	Prix Unitaire	Montant HT
01	TERRASSEMENT - GROS-OEUVRE							
01.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES							
01.2.1	INSTALLATION DE CHANTIER							
01.2.1.1	CLÔTURE DE CHANTIER - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.1.2	PANNEAU DE CHANTIER			u	1			
Métré	1	=	1					
01.2.1.3	CANTONNEMENT			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.1.4	BRANCHEMENTS DE CHANTIER			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.1.5	ACCÈS DE CHANTIER			ft	1			
Métré	1	=	1					
	Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER							
01.2.2	GÉNÉRALITÉS							
01.2.2.1	TRAÇAGES - TRAIT DE NIVEAU			PM				
01.2.2.2	PIQUETAGE, IMPLANTATION ET VÉRIFICATION DES PROSPECTS							
01.2.2.2.1	GÉOMÈTRE EXPERT			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.2.2.2	BASE D'IMPLANTATION			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.2.2.3	IMPLANTATION			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.2.2.4	PROCÈS-VERBAL			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.2.3	OBLIGATIONS LIÉES AU MARCHÉ			PM				
01.2.2.4	ÉTUDES ET PLANS D'EXÉCUTION DES STRUCTURES ET DES OUVRAGES			ft	1			
Métré	1	=	1					
01.2.2.5	PLANS DES OUVRAGES EXÉCUTÉS			ft	1			
Métré	1	=	1					
	Sous-Total HT de GÉNÉRALITÉS							
01.2.3	DÉMOLITIONS							
01.2.3.1	DÉMOLITION DE VOILES			ml	46.55			
Métré	15,36+15,25+5,94+5,66+4,34	=	46,55					
01.2.3.2	DÉMOLITION DE DALLAGE			m²	670.00			
Métré	295,00+173,00+202,00	=	670,00					

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -

FUMIÈRE INTRABOIS

LOT n°01. DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD - GROS-OEUVRE

Offre entreprise : A renseigner

N°	Désignation	U	Qté BET	Qté Entreprise	Prix Unitaire	Montant HT
	Sous-Total HT de DÉMOLITIONS					
01.2.4	TRAVAUX DE TERRASSEMENTS					
01.2.4.1	FOUILLES EN PLEINE MASSE	m³	440.895			
Métré	Fumière : (14,10+0,70+0,40)x(20,65+0,30x2)x(2,73/2) = 440,895					
01.2.4.2	FOUILLES COMPLÉMENTAIRES EN TRANCHÉES, RIGOLES, PUITS OU EN TROUS	m³	80.587			
Métré	Semelles Fumière : (20,65+0,20x2)x(2,40+0,20x2)x0,50 = 29,470 (20,65+0,20x2)x(2,40+0,20x2)x0,50 = 29,470 (1,80+0,20x2)x9,30x0,30 = 6,138 Gros béton Fumière : (2,40x7,60x0,20)x2 = 7,296 Gros béton Fosse à lisier : 1,40x4,72x0,10 = 0,661 Semelles Fosse à lisier : (1,40+0,30x2)x4,72x0,80 = 7,552					
01.2.4.3	MISE À LA TERRE	ft	1			
Métré	1 = 1					
01.2.4.4	REMBLAIEMENT	m³	220.606			
Métré	Fouilles : 440,895+80,587 = 521,482 Déduire volume semelles + gros béton : 0-7,957-56,564-0,25x0,50x11,00 = -65,896 Déduire emprise fumière : 0-222,21x(2,73/2) = -303,317 Remblais sous dallage TP fumière : (17,5x0,71)/2x11,00 = 68,337					
01.2.4.5	ÉVACUATION DES TERRES EXCÉDENTAIRES	m³	318.008			
Métré	Volume emprise fumière : 222,21x(2,73/2) = 303,317 Fouilles complémentaires : 80,587 = 80,587 Déduire gros béton, semelles, bêches : 0-7,957-56,564-0,25x0,50x11,00 = -65,896					
01.2.4.6	PRÉSENCE D'EAU DANS LA FOUILLE	PM				
01.2.4.7	DRAINAGE	ml	60.00			
Métré	Fumière : 20,00x2+15,00 = 55,00 Fosse à lisier : 5,00 = 5,00					
	Sous-Total HT de TRAVAUX DE TERRASSEMENTS					
01.2.5	FONDATIONS SUPERFICIELLES					

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -

FUMIÈRE INTRABOIS

LOT n°01. DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD - GROS-OEUVRE

Offre entreprise : A renseigner

N°	Désignation	U	Qté BET	Qté Entreprise	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.5.1	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	PM				
01.2.5.2	GROS BÉTON	m³	7.957			
Métré	Fumière : 2,40x7,60x0,20 = 3,648 x2 = 7,296 Fosse à lisier : 1,40x4,72x0,10 = 0,661					
01.2.5.3	BÉTON DE PROPRETÉ	m²	4.57			
Métré	10,15x(0,25+0,10x2) = 4,57					
01.2.5.4	SEMELLES FILANTES					
01.2.5.4.1	BÉTON	m³	56.564			
Métré	Fumière : 2,40x0,50x(20,65x2) = 49,560 1,80x0,30x9,30 = 5,022 Fosse à lisier : 1,40x0,30x4,72 = 1,982					
01.2.5.4.2	COFFRAGE	m²	55.35			
Métré	Fumière : (20,65x2+2,40x2)x0,50x2 = 46,10 (9,30x2)x0,30 = 5,58 Fosse à lisier : (4,72x2+1,40x2)x0,30 = 3,67					
01.2.5.4.3	ACIERS H.A.	kg	7 859.500			
Métré	Fumière : 54,582x140 = 7 641,480 Fosse à lisier : 1,982x110 = 218,020					
01.2.5.5	BÊCHES					
01.2.5.5.1	BÉTON	m³	1.925			
Métré	0,25x0,70x11,00 = 1,925					
01.2.5.5.2	COFFRAGE	m²	15.75			
Métré	11,00x0,70x2+0,25x0,70x2 = 15,75					
01.2.5.5.3	ACIERS H.A.	kg	192.500			
Métré	1,925x100 = 192,500					
	Sous-Total HT de FONDATIONS SUPERFICIELLES					
01.2.6	INFRASTRUCTURE					
01.2.6.1	VOILES					
01.2.6.1.1	BÉTON	m³	59.409			
Métré	Fumière : (19,15x2+11,00)x4,23x0,25 = 52,135 (2,00x2)x2,83x0,25 = 2,830 (2,00)x3,13x0,25 = 1,565 Fosse à lisier : (4,72)x2,44x0,25 = 2,879					
01.2.6.1.2	COFFRAGE	m²	477.24			
Métré	Fumière :					

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -

FUMIÈRE INTRABOIS

LOT n°01. DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD - GROS-OEUVRE

Offre entreprise : A renseigner

N°	Désignation	U	Qté BET	Qté Entreprise	Prix Unitaire	Montant HT
	(19,15x2+19,15x2+11,00x2) x4,25 = 419,05 (2,00x2+2,00x2)x2,83 = 22,64 (2,00x2)x3,13 = 12,52 Fosse à lisier : (4,72x2)x2,44 = 23,03					
01.2.6.1.3	ACIERS H.A.	kg	2 545.600			
Métré	Fumière : 56,530x(130x1/3) = 2 449,633 Fosse à lisier : 2,879x(100x1/3) = 95,967					
01.2.6.1.4	ACIERS T.S.	kg	5 091.200			
Métré	Fumière : 56,530x(130x2/3) = 4 899,267 Fosse à lisier : 2,879x(100x2/3) = 191,933					
01.2.6.2	POTEAUX					
01.2.6.2.1	BÉTON	m³	6.264			
Métré	0,50x0,50x3,13 = 0,783 x8 = 6,264					
01.2.6.2.2	COFFRAGE	m²	50.08			
Métré	(0,50x2+0,50x2)x3,13 = 6,26 x8 = 50,08					
01.2.6.2.3	ACIERS H.A.	kg	939.600			
Métré	6,264x150 = 939,600					
01.2.6.3	POSE DE PLATINES DE PRÉ-SCELLEMENT	u	8			
Métré	8 = 8					
01.2.6.4	DALLAGE SUR TERRE-PLEIN	m²	365.61			
Métré	Dallage fumière : 11,00x17,51 = 192,61 Dallage devant la fumière : 173,00 = 173,00					
01.2.6.5	CANIVEAU FILANT AVEC CAILLEBOTIS	ml	11.00			
Métré	11,00 = 11,00					
01.2.6.6	RÉFECTION PONCTUELLE DU DALLAGE EXISTANT	m²	45.97			
Métré	Fosse à lisier : 8,97-1,00x1,00 = 7,97 Contre fumière existante : 38,00 = 38,00					
01.2.6.7	SURPROFONDEUR DE VIDANGE DE LA FOSSE À LISIER	u	1			
	Sous-Total HT de INFRASTRUCTURE					
01.2.7	RESEAUX DIVERS					
01.2.7.1	CONTRÖLE ET ESSAIS DES CANALISATIONS	u	1			
Métré	1 = 1					
01.2.7.2	EVACUATION DES EAUX DE PLUIE DE LA COUVERTURE					
Métré	Canalisation PVC 100mm : 8,50 = 8,50	ml	8.50			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -

FUMIÈRE INTRABOIS

LOT n°01. DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD - GROS-OEUVRE

Offre entreprise : A renseigner

N°	Désignation	U	Qté BET	Qté Entreprise	Prix Unitaire	Montant HT
Métré	Regard pied de descente EP avec tampon béton 50x50 :	u	1			
	1 = 1					
01.2.7.3	COLLECTE DES EAUX DE RUISSELEMENT DE LA FUMIERE					
Métré	Canalisation PVC 160mm :	ml	7.00			
	7,00 = 7,00					
Métré	Regard étanche avec tampon fonte 50x50, classe D400 :	u	1			
	1 = 1					
01.2.7.4	TRAITEMENT DES EFLUENTS					
Métré	Canalisation PVC pression PN16 150mm :	ml	75.00			
	75,00 = 75,00					
	Sous-Total HT de RESEAUX DIVERS					

MONTANT HT - 01 - DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD - GROS-OEUVRE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 01 - DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD - GROS-ŒUVRE