Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

FUMIÈRE INTRABOIS

LOT n°02 CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE / BARDAGE

Offre entreprise : A renseigner

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	*Quantité BET*	Quantité Entp.	P.U.H.T.	Montant H.T.
1	**Prix généraux**					
	Selon CCTP 1ère partie Art.2 - Etudes structure - Installations et sécurité de chantier - Moyens de levage - Essais et vérification - DOE	F	*1*		- €	- €
					SS TOTAL	**- €**
2	**Charpente métallique**					
	Fourniture et mise en œuvre : - Ancrages préscellés (suivant CCTP) - Portiques: poteaux et traverses de toiture (suivant CCTP) - Pannes et liens (suivant CCTP) - Poutre au vent et stabilité verticale (suivant CCTP) - Lisses de bardage (suivant CCTP) - Boulons de montage (suivant CCTP) - Compris tous accessoires nécessaires à la bonne stabilité de l'ensemble	kg	*9 900*		- €	- €
	- Prescellements	u	*8*		- €	- €
	- Compris protection par peinture anti-rouille	Ens	*1*		- €	- €
					SS TOTAL	**- €**
3	**Couverture**					
	Fourniture et mise en oeuvre : - Couverture bac acier sinusoidal film anti-condensation type Fréquence 5.180.43T (ou équivalent) fixé sur pannes métalliques	m²	*225*			- €
	- Chéneaux	ml	*13*			- €
	- Rives	ml	*36*			- €
	Descente EP diam 100 zinc y compris coudes	ml	*5*			- €
	Dauphin EP diam 100 en fonte, sortie droite	ml	*1*			- €
					SS TOTAL	**- €**
4	**Bardage**					
	Fourniture et mise en oeuvre : - Bardage bac acier simple peau pose verticale type SINUS 46B (ou équivalent) fixé sur lisses métalliques sur file A et 2	m²	*104*			- €
	- Bavettes	ml	*30.5*			- €
	- Angles bardage	ml	*3.5*			- €
					SS TOTAL	**- €**
	TOTAL					
	TOTAL H.T.					- €
	TVA 20.00 %					- €
	TOTAL T.T.C.					- €

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

FUMIÈRE INTRABOIS

LOT n°02 CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE / BARDAGE

Offre entreprise : A renseigner

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES		U	*Quantité BET*	Quantité Entp.	P.U.H.T.	Montant H.T.
PSEO1	**Moins value traitement peinture anti-corrosion de la charpente méta**						
	Suppression de la fourniture et mise en œuvre de : - la peinture anti-corrosion sur l'ensemble des éléments de charpente metallique		Ens	*1*			- €
	TOTAL						
		TOTAL H.T.					- €
		TVA 20.00 %					- €
		TOTAL T.T.C.					- €

PSEO2	**Traitement galvanisation à chaud de la charpente métallique**						
	Fourniture et mise en œuvre de : - Protection de la charpente métalique par galvanisation à chaud		Ens	*1*			- €
	TOTAL						
		TOTAL H.T.					- €
		TVA 20.00 %					- €
		TOTAL T.T.C.					- €