
FICHE LOCAUX

HALL TP GENIE NUCLEAIRE
SALLE DE CONFERENCE

CAMPUS CHERBOURG


Désignation: Salle de TP numérique - Fiche N°1	UF S13, 15 et 14
Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.1
Usagers	Etudiants et enseignants
Effectifs	16 étudiants et 1 enseignant






Etat actuel	Utilisation actuelle	Salle informatique
	Equipement actuel	Tables, chaises, postes informatiques, stores occultants, pièces stockages, tableau blanc
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	101m²
	Accessibilité PMR requise	Oui
	HSP	2,80 m min - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Charge d'exploitation	400 daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	PVC U3sP3 minimum ou carrelage (à vérifier état existant)
	Plafond	Démontable acoustique
	Parois verticales	Peinture (sur toile de verre ou non)
	Liaisons fonctionnelles	Communicant avec le couloir
	Principe d'organisation interne du local	Salle mutualisée avec différents TP ayant une potentielle vision sur salle confinée (via un système de caméra)
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP (UP selon jauge accueilli)
	Porte	1 porte tierce à accès verrouillé (clé selon organigramme)
	Niveau de sécurité	Non
Performances techniques	Eclairage naturel	Oui
	Eclairage artificiel	400 lux dans la salle, 600 lux sur le tableau
	Protection solaire	Oui pour la réalité virtuelle
	Occultation	Oui pour la réalité virtuelle
	Local chauffé	Oui
	Traitement de l'air	Oui via la CTA de confort (18m3/h/pers)
	Confort acoustique	Non
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Non
	Alimentation EC-EF	Non
	Evacuation	Non
	Equipement électrique	> 16 postes étudiants et 1 enseignant (Prises PC + RJ45 + Réseau wifi) > 3 prises électriques par mur hors usage poste informatique > Alimentations pour Automate (possible en monophasé) système de supervision via l'automate > A vérifier selon implantation définitif possibilité de supervision par caméras/écrans pour avoir une vision vers la salle confinée.
	Spécifité	Alimentation vidéoprojecteur ; Vidéosurveillance ; présence de l'automate gérant la CTA pédagogique et des réseaux
Equipements mobiliers	Compris	Automate de la CTA et des réseaux
	Non compris (hors programme)	16 postes étudiants et 1 poste enseignant (Bureau, chaise, PC fixe, écran, clavier/souris) ; Grand tableau blanc mat mural ; Vidéoprojecteur en plafond projetant sur le tableau. La surface du tableau doit être plus grande que celle de l'image projetée (environ avec 25% de marge).
Prescriptions particulières	La réalité virutelle devra est au centre des postes informatique.	
prescriptions direction de la prévention	A compléter par la DP	


Désignation: Salle thermohydraulique - Fiche N°2	UF S13 et 14
Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.2
Usagers	Etudiants et enseignants
Effectifs	16 étudiants et 1 enseignant







Etat actuel	Utilisation actuelle	Salle informatique
	Equipement actuel	Tables, chaises, postes informatiques, stores occultants, pièces stockages, tableau blanc
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	40 m²
	Accessibilité PMR requise	Oui
	HSP	2,80 m min - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Charge d'exploitation	400 daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	PVC U3sP3 minimum ou carrelage (à vérifier état existant)
	Plafond	Démontable acoustique
	Parois verticales	Peinture (sur toile de verre ou non)
	Liaisons fonctionnelles	Communicant avec le couloir
	Principe d'organisation interne du local	Salle de TP où un dispositif simulera le réacteur nucléaire sans nucléaire via une maquette mis sous plexi en circuit fermé (en cours d'élaboration)
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP (UP selon jauge accueilli)
	Porte	1 porte tierce à accès verrouillé (clé selon organisgramme)
	Niveau de sécurité	Non
Performances techniques	Eclairage naturel	Oui
	Eclairage artificiel	400 lux dans la salle, 600 lux sur le tableau
	Protection solaire	Pas impératif (à vérifier selon exposition)
	Occultation	Pas impératif
	Local chauffé	Oui
	Traitement de l'air	Oui via la CTA de confort (18m3/h/pers)
	Confort acoustique	Non
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	un vide saut (- de 50L)
	Alimentation EC-EF	1 paire de conduit en EF
	Evacuation	Oui en adéquation avec l'alimentation et l'équipement
	Equipement électrique	> 3 circuits indépendants (monophasé), chacun alimentant une prise 230 V-16 A pour la maquette. AU pour couper en urgence > 1 Poste informatique enseignant (PC+RJ45) avec perche > 3 prises électriques par mur 
	Spécifité	Alimentation vidéoprojecteur
Equipements mobiliers	Compris	Ø
	Non compris (hors programme)	Boucle primaire en circuit fermé ; Vidéoprojecteur en plafond ; grand tableau blanc mural ; Tables + chaises
Prescriptions particulières		Pas d'exigence autre
prescriptions direction de la prévention		A compléter par la DP

Désignation: Ensemble de vestiaires - Fiche N°3		UF S07
Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.3	
Usagers	Etudiants et enseignants	
Effectifs	16 étudiants et 1 enseignant Accès possible en deux sous-groupes de 8 + 1	



Etat actuel	Utilisation actuelle	Salle de T.D
	Equipement actuel	Table, chaises, tableau, vidéoprojecteur
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	**41 m²** comprenant : vestiaire de ville (21m²) ; Espace d'habillage (10 m²) ; Espace de déshabillage (10 m²)
	Accessibilité PMR requise	oui
	HSP	2,70 m
	Charge d'exploitation	250 daN/m²
	Sol / UPEC	PVC U3sP3 minimum ou Carrelage
	Plafond	Le revêtement doit être le plus lisse possible, Finitions des plafonds : en arrondi (pas d'angle vif pour limiter les arrêtes - pour ne pas avoir de poussières)
	Parois verticales	Séparation des espaces habillage/déshabillage par cloison légère démontable, simple et économique. Le revêtement doit être le plus lisse possible (surface béton brut peint…). La surface ne doit pas produire de poussière et en retenir le moins possible. Finitions des murs : en arrondi (pas d'angle vif pour limiter les arrêtes) Eviter les plinthes en surépaisseur (éviter tous nids de poussière)
	Liaisons fonctionnelles	> L'entrée se fait par le vestiaire de ville et doit être communicant avec le couloir > + CF plans pour les liaisons connexes (sens de circulation avec les différents espaces et sas) > Liaison mezzanine uniquement par l'escalier depuis l'espace technique - CTA
	Principe d'organisation interne du local	Ensemble de vestiaires unisexe - Apprentissage entrée/sortie dans un environnement contrôlé sans mise en tenue nucléaire réelle.
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP (UP selon jauge accueilli)
	Porte	1 porte à accès vérouillé avec hublot et 4 portes battantes avec hublot adaptées aux gradients de pression et aux exigences de confinement dynamique et de gestion des flux, débit de fuite et à l'interverrouillage. Besoin d'une étanchéité bidirectionnelle
	Niveau de sécurité	Non
Performances techniques	Eclairage naturel	Non
	Eclairage artificiel	300 lux
	Protection solaire	Non
	Occultation	Non
	Local chauffé	oui - chauffage d'appoint indépendant de la CTA pédagogique
	Traitement de l'air	La ventilation est assurée par la CTA « pédagogique » pendant les TP. Une ventilation de « confort » peut être prévue via la salle utilité, mais ne doit pas fonctionner en même temps que la CTA « pédagogique ». La diffusion de l'air ne doit pas être unidirectionnelle. > Manomètre différentiel : pression indiquée à côté des portes > Confinement dynamique / Salle confinée : cascade en dépression (voir dossier technique 2.3.1). > Soufflage par le plafond via la mezzanine. > réseaux de reprise/rejet à définir par le concepteur
	Classe Propreté ISO	**Vestiaire de ville** : ISO 9 **Espace d'habillage et déshabillage** : ISO 8
	Taux de brassage (Vol/h)	**Vestiaire de ville** : 2 à 5 vol/h **Espace d'habillage et déshabillage** : 5 à 10 vol/h
	Pression relative (Pa)	**Vestiaire de ville** : -10 à -15 Pa en mode confiné ; +10 à +15 Pa en mode salle propre **Espace d'habillage et déshabillage** : -20 à -30 Pa en mode confiné ; +20 à +30 Pa en mode salle propre
	Confort acoustique	Non
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	3 Laves mains automatique ou sans contact dans vestiaire de ville
	Alimentation EC-EF	3 paires de conduits d'eau EF
	Evacuation	Oui en adéquation avec l'alimentation et l'équipement
	Equipement électrique	4 prises de courant ménage
	Spécifité	
Equipements mobiliers	Compris	Ø
	Non compris (hors programme)	Conforme aux installations industrielles : > Dans le vestiaires de ville : bancs, casiers, patères et miroir > Dans espaces habillages et déshabillage : bancs, étagères, distributeur d'EPI, savon et essuis mains.
Prescriptions particulières		Configuration avec entrée et sorties séparées, selon usage en milieu nucléaire Parcours pédagogique : le parcours habillage sera présenté par une communication muséographique, avec photographies et supports explicatifs.
prescriptions direction de la prévention		A compléter par la DP

Désignation: Salle confinée et sas attenants - Fiche N°4	**UF S07, 05**	 
Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.4	
Usagers	Etudiants et enseignants	
Effectifs	16 étudiants et 1 enseignant Accès possible en deux sous-groupes de 8 + 1	

Etat actuel	Utilisation actuelle	Salle de T.D
	Equipement actuel	Table, chaises, tableau, vidéoprojecteur
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	**Salle confinée :** 60 m² **Sas d'entrée :** 6m² à 7m² **Sas de sortie :** 6m² à 7m²
	Accessibilité PMR requise	Oui
	HSP	2,70m
	Charge d'exploitation	400 daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	PVC U3sP3 minimum ou Carrelage
	Plafond	Le revêtement doit être le plus lisse possible, Finitions des plafonds : en arrondi (pas d'angle vif pour limiter les arrêtes - pour ne pas avoir de poussières)
	Parois verticales	Séparation des 2 sas par cloison légère démontable, simple et économique, permettant une reconfiguration ultérieur. Le revêtement doit être le plus lisse possible (surface béton brut peint...). La surface ne doit pas produire de poussière et en retenir le moins possible. Finitions des murs : en arrondi (pas d'angle vif pour limiter les arrêtes) Eviter les plinthes en surépaisseur (éviter tous nids de poussière)
	Liaisons fonctionnelles	> Une entrée technique dans la salle confinée communicant avec le couloir. > + CF plans pour les liaisons connexes (sens de circulation avec l'ensemble vestiaires et sas) > Liaison mezzanine uniquement par l'escalier depuis l'espace technique - CTA
	Principe d'organisation interne du local	La salle comprend un sas d'entrée et un sas de sortie dit de "contrôle", selon un cheminement cohérent avec les pratiques des installations nucléaires. La salle confinée peut accueillir d'autres activités utiles pour d'autres TP
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP (UP selon jauge accueilli)
	Porte	1 Porte tierce pour maintenance et accés matériel, donnant accès direct à l'espace confinée depuis le couloir avec flash de présence 2 portes portes battantes avec hublot. Les portes devront être adaptées aux gradients de pression et aux exigences de confinement dynamique, de gestion des flux et débit de fuite. Etanchéité bidirectionnelle certifiée ou dispositif équivalent y compris pour l'accès technique.
	Niveau de sécurité	Non
Performances techniques	Eclairage naturel	Non
	Eclairage artificiel	450 lux
	Protection solaire	Non
	Occultation	Non
	Local chauffé	oui - chauffage d'appoint indépendant de la CTA pédagogique
	Traitement de l'air	La ventilation est assurée par la CTA « pédagogique » pendant les TP. Une ventilation de « confort » peut être prévue via la salle utilité, mais ne doit pas fonctionner en même temps que la CTA « pédagogique ». La diffusion de l'air ne doit pas être unidirectionnelle. > Manomètre différentiel : pression indiquée à côté des portes > Confinement dynamique / Salle confinée : cascade en dépression (voir dossier technique 2.3.1). > Soufflage par le plafond via la mezzanine. > réseaux de reprise/rejet à définir par le concepteur > Il sera prévu un équipement de type "boite à gants" indépendant, en dépression par rapport à la salle confinée (Hors programme).
	Classe Propreté ISO	**Salle confinée** : ISO 7 **Sas d'entrée et Sas de sortie** : ISO 8
	Taux de brassage (Vol/h)	**Salle confinée** : 20 à 30 vol/h **Sas d'entrée et Sas de sortie** : 10 à 15 vol/h
	Pression relative (Pa)	**Salle confinée** : -40 à -60 Pa en mode confiné ; +40 à +60 Pa en mode salle propre **Sas d'entrée et Sas de sortie** : -30 à -40 Pa en mode confiné ; +30 à +40 Pa en mode salle propre
	Confort acoustique	Non
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Non
	Alimentation EC-EF	Non
	Evacuation	Non
	Equipement électrique	**Salle confinée** : 4 prises de courant par mur ; 1 prise monophasé 230V ; 1 prise PC + 2 prises RJ45 + Réseaux wifi **Les SAS** : 2 prises de courant par SAS
	Spécifité	
Equipements mobiliers	Compris	Ø
	Non compris (hors programme)	> 4 paillasses séche > 3 à 4 dispositifs expérimentaux modulaires sur roulettes
Prescriptions particulières		
prescriptions direction de la prévention		A compléter par la DP

Désignation: Espace Technique - CTA et réseau aéraulique - Fiche N°5	UF S03 et S04



Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.5
Usagers	Etudiants et enseignants
Effectifs	16 étudiants et 1 enseignant Accès possible en deux sous-groupes de 8 + 1

Etat actuel	Utilisation actuelle	Salle de T.D
	Equipement actuel	Table, chaises, tableau, vidéoprojecteur
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	90 m²
	Accessibilité PMR requise	Oui
	HSP	Double hauteur (4m)
	Charge d'exploitation	600daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	Brut peint (peinture de sol industrielle)
	Plafond	Faux plafond
	Parois verticales	Peinture
	Liaisons fonctionnelles	> Communicant avec le couloir > Escaliers permettant l'accès à la mezzanine
	Principe d'organisation interne du local	
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP (UP selon jauge accueilli)
	Porte	1 porte tierce vérouillable pour maintenance et accès matériel avec flash de présence
	Niveau de sécurité	
Performances techniques	Eclairage naturel	Non
	Eclairage artificiel	450 lux
	Protection solaire	Non
	Occultation	Non
	Local chauffé	oui
	Traitement de l'air	La salle sera réguler uniquement par la CTA de confort (nécéssite un double réseau pour qu'elle ne soit pas connecté avec la CTA pédagogique). Prévoir un rejet d'air vers l'extérieur par une petite cheminée pour l'installation de la boucle aéraulique
	Classe Propreté ISO	sans objet
	Taux de brassage (Vol/h)	sans objet
	Pression relative (Pa)	sans objet
	Confort acoustique	oui
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Non
	Alimentation EC-EF	Non
	Evacuation	Non
	Equipement électrique	> 4 prises de courant par mur > Alimentation triphasées spécifiques pour ventilateurs de CTA et autres > 2 prises RJ45 + 1 prise PC + réseau wifi
	Spécifité	
Equipements mobiliers	Compris	CTA à vocation pédagogique. Une attention particulière à prendre sur l'acoustique et à l'accessibilité des étages via des poignées aux portes pour accéder facilement par les étudiants.
	Non compris (hors programme)	Boucle aéraulique, Tables et chaises



Prescriptions particulières	Mezzanine accessible par un escaliers dans cette pièce. cet accès répond aux besoins de maintenance et de pédagogie, notemment pour les mesures de fil chaud et au tube de pitot. Emprise au sol pour la boucle aéraulique pédagogique : 10m de Long x 1m de large X 2m de Haut.
prescriptions direction de la prévention	A compléter par la DP

Désignation: Mezzanine - Fiche N°6	RDC Partie "vide"



Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.5
Usagers	Etudiants et enseignants
Effectifs	16 étudiants et 1 enseignant Accès possible en deux sous-groupes de 8 + 1

Etat actuel	Utilisation actuelle	Vide sur extérieur
	Equipement actuel	/
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	116m²
	Accessibilité PMR requise	Non pas obligatoire
	HSP	2,70m
	Charge d'exploitation	400 daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	Platelage metallique (caillebotis) ou surface béton peint
	Plafond	Faux plafond
	Parois verticales	Peinture
	Liaisons fonctionnelles	> accès mezzanine uniquement par l'escalier depuis l'espace technique - CTA
	Principe d'organisation interne du local	Cet accès répond aux besoins de maintenance et de pédagogie, notemment pour les mesures de fil chaud et au tube de pitot.
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP (UP selon jauge accueilli)
	Porte	Non
	Niveau de sécurité	Oui garde corps et éclairage adaptés aux interventions pédagogiques et de maintenances
Performances techniques	Eclairage naturel	Non
	Eclairage artificiel	300 Lux
	Protection solaire	Non
	Occultation	Non
	Local chauffé	oui
	Traitement de l'air	CF fiche salle espace technique - CTA
	Classe Propreté ISO	Sans objet
	Taux de brassage (Vol/h)	Sans objet
	Pression relative (Pa)	Sans objet
	Confort acoustique	Non
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Non
	Alimentation EC-EF	Non
	Evacuation	Non
	Equipement électrique	> Quelques prises de courant
	Spécifité	
Equipements mobiliers	Compris	Ø
	Non compris (hors programme)	
Prescriptions particulières		La mezzanine devra accueillir les réseaux de la CTA pédagogiques accessible par les étudiants et techniciens de maintenance.
prescriptions direction de la prévention		A compléter par la DP

Désignation: Salle utilité - Fiche N°7	RDC Partie "vide"



Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.6
Usagers	Techniciens
Effectifs	2

Etat actuel	Utilisation actuelle	Vide sur extérieur
	Equipement actuel	/
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	20 m²
	Accessibilité PMR requise	Non
	HSP	2,80m
	Charge d'exploitation	400 daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	Peinture de sol ou sol carrelage
	Plafond	peinture de propreté
	Parois verticales	peinture de propreté
	Liaisons fonctionnelles	> Accès par coursive extérieur
	Principe d'organisation interne du local	Sans objet
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP
	Porte	1 porte double à accès verrouillé (clé selon organisgramme)
	Niveau de sécurité	Non
Performances techniques	Eclairage naturel	Non
	Eclairage artificiel	300 Lux
	Protection solaire	non
	Occultation	non
	Local chauffé	Non
	Traitement de l'air	La surface sera définie avec le concepteur au regard des besoins de régulation de la ventilation.
	Classe Propreté ISO	Sans objet
	Taux de brassage (Vol/h)	Sans objet
	Pression relative (Pa)	Sans objet
	Confort acoustique	Non
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Non
	Alimentation EC-EF	Non
	Evacuation	Non
	Equipement électrique	Alimentation pour équipements
	Spécifité	Centrale de ventilation (confort)
Equipements mobiliers	Compris	CTA de confort
	Non compris (hors programme)	
Prescriptions particulières	Prévoir toutes les dispositions pour faciliter les opérations de maintenance (passages, "consommables" standardisés etc.)	
prescriptions direction de la prévention	A compléter par la DP	

Désignation: Stockage et maintenance - Fiche N°8	UF S10, 11 et 12





Objectif du local	Voir dossier Technique point 2.2.7
Usagers	Personnel habilité
Effectifs	

Etat actuel	Utilisation actuelle	3 locaux technique (poubelle, stockage anciennement produit dangereux)
	Equipement actuel	
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	15 m²
	Accessibilité PMR requise	Non
	HSP	2,50 m à 2,80 m
	Charge d'exploitation	A déterminer
	Sol / UPEC	A déterminer
	Plafond	A déterminer
	Parois verticales	A déterminer
	Liaisons fonctionnelles	> Communicant avec le couloir ou l'extérieur
	Principe d'organisation interne du local	fonctions flexibles
Accès	Nombre / largeur	1 dégagement 1 UP
	Porte	1 porte double à accès verrouillé (clé selon organisgramme)
	Niveau de sécurité	Non
Performances techniques	Eclairage naturel	Non
	Eclairage artificiel	300 lux
	Protection solaire	Non
	Occultation	Non
	Local chauffé	Non
	Traitement de l'air	Oui - Confort (18m3/h/pers)
	Confort acoustique	Non
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Non
	Alimentation EC-EF	Non
	Evacuation	Non
	Equipement électrique	4 prises de courant
	Spécifité	RAS
Equipements mobiliers	Compris	Ø
	Non compris (hors programme)	Etagère
Prescriptions particulières		Pas d'exigence autre
prescriptions direction de la prévention		A compléter par la DP

Désignation: Salle de conférence - Fiche N°9	patios couvert



Objectif du local	Salle de conférence
Usagers	Personnels et Tout public
Effectifs	Entre 75 à 140 (selon configuration)

Etat actuel	Utilisation actuelle	Circulation accès vers hall vitré du bâtiment UFR
	Equipement actuel	/
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	139m²
	Accessibilité PMR requise	Oui
	HSP	2,80 m
	Charge d'exploitation	400 daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	Souple
	Plafond	Faux plafond
	Parois verticales	type placostil peint
	Liaisons fonctionnelles	Communicant avec le hall existant et la passerelle extérieur Voir si communicant avec la nouvelle entrée créée dans l'axe 2.
	Principe d'organisation interne du local	fonctions flexibles
Accès	Nombre / largeur	A définir le nombre d'UP par le MOE avec mission CSSI et le CT
	Porte	Nombre à définir selon UP - porte double à accès verrouillé (clé selon organisgramme)
	Niveau de sécurité	A définir mais peut être mettre sous contrôle d'accés
Performances techniques	Eclairage naturel	Oui
	Eclairage artificiel	400 lux - A définir
	Protection solaire	Oui - A vérifier selon exposition
	Occultation	Oui store intérieur
	Local chauffé	Oui
	Traitement de l'air	Oui (18m3/h/pers)
	Confort acoustique	Adaptée salle de conférence
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Non
	Alimentation EC-EF	Non
	Evacuation	Non
	Equipement électrique	A défnir selon aménagement (RJ45, prise de courant, sonorisation, éclairage, vidéoprojection etc.)
	Spécifité	Sonorisation, vidéoprojection
Equipements mobiliers	Compris	Chaise, vidéoprojecteur avec toile de projection ou écran, audio et sonorisation
	Non compris (hors programme)	
Prescriptions particulières		Il faudra prévoir un espace stockage dans la salle de conférence ou dans le hall existant
prescriptions direction de la prévention		A compléter par la DP

Désignation: Amenagement du hal existant - Fiche N°10	hall existant
Objectif du local	accuellir les réceptions des énvénements et garder un espace de convivialité pour les étudiants (à reconfirmer)
Usagers	Traiteur et tout public
Effectifs	Selon organisation de l'événement





Etat actuel	Utilisation actuelle	Hall UFR
	Equipement actuel	Sanitaire, ascenseur, table, chaise - Espace de convivialité des étudiants
	Contrôle d'accès actuel	Non
	Présence d'amiante	CF Diagnostic avant travaux
Caractéristiques architecturales projet	Surface	186 m²
	Accessibilité PMR requise	Oui
	HSP	2,80 m
	Charge d'exploitation	400 daN/m² - Référentielimmobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche
	Sol / UPEC	sol existant si adapté à l'usage
	Plafond	plafond existant si adapté à l'usage
	Parois verticales	A définir selon les espaces
	Liaisons fonctionnelles	> Communicant avec la salle de conférence > Communicant avec la terrasse > Communicant avec l'extérieur
	Principe d'organisation interne du local	Permettra d'acceuillir une zone traiteur et la réception des évenements. Restera accessible aux étudiants en dehors des manifestations (à redéfinir).
Accès	Nombre / largeur	A définir le nombre d'UP par le MOE avec mission CSSI et le CT
	Porte	Nombre à définir selon UP - porte double à accès verrouillé (clé selon organisgramme)
	Niveau de sécurité	A définir mais peut être mettre sous contrôle d'accés
Performances techniques	Eclairage naturel	Oui
	Eclairage artificiel	400 lux - A définir
	Protection solaire	Oui - A vérifier selon exposition
	Occultation	Non
	Local chauffé	Oui
	Traitement de l'air	Oui (18m3/h/pers)
	Confort acoustique	Adaptée salle de conférence
Réseaux - fluides	Equipement sanitaire	Sanitaire existant à vérifier si conforme
	Alimentation EC-EF	Vérification de l'existant + 1 paire EF pour la zone traiteur
	Evacuation	Oui en adéquation avec l'alimentation
	Equipement électrique	Prise dédié pour les chariots dans la zone traiteur et pour accueillir un réfrigirateur. Pirse de courant pour ménage Réseau wifi
	Spécifité	RAS
Equipements mobiliers	Compris	réfrigirateur
	Non compris (hors programme)	
Prescriptions particulières		Il faudra redéfinir l'accés de cette espace quand il y a des événments ou non. Il faudra prévoir : zone traiteur, stockage (ou dans la salle de conférence), ménage, sanitaire
prescriptions direction de la prévention		A compléter par la DP