1 TZ- SS1 - CVC - Dépose
1 : 50

**LEGENDE VENTILATION**

**Gaines**

- Gaine GALVA soufflage CTA Sanitaire (27)
- Gaine GALVA Extraction Sanitaire (16)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Cuiseurs (7)
- Gaine GALVA Extraction Hotte Cuiseur (6)
- Gaine GALVA Soufflage Salle propre (19)
- Gaine GALVA Extraction Salle propre (20)
- Gaine GALVA Soufflage Ambiance Four (2)
- Gaine GALVA Extraction Hotte Four (3)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Scramble (24)
- Gaine GALVA Extraction Scramble Pizza/Grillade (25)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Cuisson Centrale (4)
- Gaine GALVA Extraction Office invité (14)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Restaurant (15)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Diététique (13)
- Gaine GALVA Extraction Diététique (12)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Lavage-Plonge Batterie (10)
- Gaine GALVA Extraction Lavage-Plonge Batterie (11)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Pâtisserie (8)
- Gaine GALVA Extraction Pâtisserie (9)
- Gaine GALVA Extraction Laverie centrale (5)
- Gaine GALVA Soufflage CTA Cafétaria + Direction invité (23)
- Gaine GALVA Extraction Cafétaria + Direction invité (22)
- Gaine GALVA Extraction Locaux Technique (28)
- Gaine Désenfumage (26)
- Gaine Ventilateur Air Neuf Locaux Tech/Reserve (1)
- Gaine Ventilateur Extraction L.T. Groupe Froid (31)
- Gaine Calorifugée
- Gaine à déposer

**Numérotation des équipements**

Code : CCF.S.01-N21
- N° de l'équipement
- Niveau de l'équipement (exemple ici: Niveau R+2, numéro 1)
- Numéro du réseaux concerné (ici CTA 01)
- Type de réseaux (S: Souflage - R: Reprise - AN: Air neuf - RJ : Rejet - E : Extraction)
- Type d'équipement ( CCF : clapet coupe feu - RMo : Registre Motorisé ....)

**Matériels**

- Bouche de soufflage petit débit ( ≤120 m³/h)
- Bouche de reprise petit débit ( ≤120 m³/h)
- Bouche d'extraction autoréglable
- Grille de soufflage plafonnière grand débit (>120 m³/h)
- Grille de reprise plafonnière grand débit (>120 m³/h)
- Module de régulation autoréglable (MR)
- Piège à son rectangulaire (PAS)
- Piège à son circulaire (PAS)
- Batterie Terminale électrique (BT)
- Batterie Terminale hydraulique eau glacée (BF)
- Batterie Terminale hydraulique chauffage (BC)
- Registre Manuel circulaire/rectangulaire (RMA)
- Registre Motorisé circulaire / rectangulaire (RMO)
- Clapet coupe feu:
  - CCF : standard
  - CCFA : asservi
  - CCFAM : asservi motorisé (réarmement)
  - CCFM: standard motorisé (réarmement)
- Sonde d'hygrométrie murale

| MAÎTRE D'OUVRAGE | HOSPICES CIVILS DE LYON |
|---|---|
| | Bâtiment B03, Hôpital Edouard Herriot |
| AFFAIRE N° | |

BEEM
CVC
TUYAUTERIE
PLOMBERIE SANITAIRE
ÉLECTRICITÉ
BUREAU D'ETUDES FLUIDES CONCEPTION/EXECUTION
04 85 92 00 56 - CONTACT@BEEMLYON.FR

**03_PavB_S1_030_Plan dépose ventilation**

| DATE | IND. | OBJET DE LA REVISION | AUTEUR | APPROBATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 | A | Premiere diffusion | GMA | OLI |
| 14/10/26 | B | Mise à jour | GMA | OLI |
| 16/10/26 | C | Mise à jour | GMA | OLI |

| Phase | Emetteur | Nature | Zone | Niveau | N° |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO | BEEM | CVC | B03 | S1 | 115 |