Plan de niveau RDC
Ech : 1/100

R+3

Arrivée des fourreaux pour alimentation centrale interphonie dans le LT DF+ECS+TD

Equipements à mettre en oeuvre dans le PC sécurité
Le passage des alimentations entre les 2 bâtiments utilisera les fourreaux libres existants

Centrale interphonie
INT

Centrale d'interphonie
à placer dans le PC sécurité
Compris raccordement + alimentation 230V

Accès Doumergue 1
PC Sécurité

Vers PK Doumergue 2

Accès personnel cuisine

Livraisons cuisine

Livraisons logistique

Accès locaux vélos et personnel cuisine

Accès pompiers et véhicules de livraison

Issue de secours

Terrasse Restaurant

Terrasse Cafétéria

Parvis

Patio

allée des frênes

mur existant conservé

Module déporté n°9 existant adapté :
- Liaison CR1 2x1.5mm² vers ligne Télécommande CCF R+1 et R+2 OUEST à réaliser
- 2 Liaisons CR1 1P0.9 vers lignes PA/PS CCF R+1 et R+2 OUEST à réaliser

Emplacement TD existant colonne 2
Les BAES ajoutés à chaques niveaux seront repris sur la ligne de blocs sécurité associée

Emplacement TD existant colonne 1
Les BAES ajoutés à chaques niveaux seront repris sur la ligne de blocs sécurité associée

Module déporté n°3 existant adapté :
- Liaison CR1 2x1.5mm² vers ligne Télécommande CCF R+1 et R+2 EST à réaliser
- 2 Liaisons CR1 1P0.9 vers lignes PA/PS CCF R+1 et R+2 EST à réaliser

Module déporté n°46 existant adapté :
- Liaison CR1 2x1.5mm² vers ligne Télécommande CCF R+3 et R+4 à réaliser
- 2 Liaisons CR1 1P0.9 vers lignes PA/PS CCF R+3 et R+4 à réaliser

Une commande de réarmement des CCF sera installée dans le local SSI
L'alimentation sera issue du TDD3.3 à proximité

Centrale d'interphonie
à placer à côté de la centrale incendie existante
Compris raccordement + alimentation 230V

Nota : L'affichage réglementaire des EAS sera fourni par le lot Menuiserie

Légende équipements

	TD ..	Tableau Divisionnaire ....
	INT	Centrale interphonie
	EDAL n°9	Module déporté existant
		Interphone de sécurité intérieur
		Clapet Coupe-Feu
BS1		Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité sailli type DBR standard 45lm
BS2		Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité en drapeau type DBR 45lm
BS3		Bloc d'ambiance 400lm
		Alimentation électrique spécifique

SLVI BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES
85, Rue Georges CHARPAK – 44 115 HAUTE-GOULAINE
91, Rue Jacques Yves Cousteau – 85 000 MOUILLERON LE CAPTIF
Tel : 02.51.79.20.60
E-mail contact@slvi.fr
Site @ www.slvi.fr

Réf. affaire : 76-26 / AL

LOT N° 01 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Plan : EL01 — Plan d'ensemble électricité 2/3

Phase / Date	A.P.S.	A.V.P. 18/09/2026	P.R.O.	D.C.E. 13/11/2026	M.A.R.

Modifications	Date	Nature
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Maître d'Ouvrage :

MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

139 Rue de Bercy
75 572 PARIS

CITE ADMINISTRATIVE DE NANTES
11 Boulevard Gaston DOUMERGUE
44 200 NANTES

Dossier : DCE | Date : 13/05/2026