Agence Territoriale de l'Isère
9 quai Créqui - 38 000 GRENOBLE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

2026-8815-045

Forêt Domaniale de Rioupéroux

Réfection de la route forestière de Queue de Chien

Avant-métré

0- Points de repère spécifiques

PR	Point de repère
0	Cabane des Balmettes
425	Lacet 1
850	Lacet 2
940	Lacet 3
1160	Lacet 4
1436	Lacet 5
2000	Arrivée piste aval
2155	Arrivée piste amont
2295	Sommet
2695	Pont
2790	Combe
2920	Cabane de Queue de Chien

1- Terrassements – Reprise du profil

Début	Fin	Type profil	Hauteur max	Début	Fin	Type profil	Hauteur max
0	70	Remblai	+1,9m	1810	1830	Déblai	-0,9m
70	120	Zéro	+ ou – 0,2 m	1830	1845	Zéro	+ ou – 0,2 m
120	185	Remblai	+1,3m	1845	1940	Remblai	+1,1m
185	225	Zéro	+ ou – 0,2 m	1940	1955	Déblai	-0,4m
225	310	Déblai	-2,0m	1955	1980	Zéro	+ ou – 0,2 m
310	370	Zéro	+ ou – 0,2 m	1980	1990	Déblai	-0,3m
370	415	Remblai	+0,8m	1990	2045	Remblai	+1,5m
415	425	Zéro	+ ou – 0,2 m	2045	2065	Zéro	+ ou – 0,2 m
425	485	Déblai	-3,5m	2065	2105	Déblai	-1,0m
485	560	Remblai	+1,0m	2105	2195	Zéro	+ ou – 0,2 m
560	695	Zéro	+ ou – 0,2 m	2195	2295	Déblai	-2,9m
695	735	Remblai	+0,4m	2295	2320	Zéro	+ ou – 0,2 m
735	755	Zéro	+ ou – 0,2 m	2320	2330	Remblai	+0,3m
755	780	Déblai	-0,4m	2330	2390	Zéro	+ ou – 0,2 m
780	855	Zéro	+ ou – 0,2 m	2390	2410	Remblai	+0,3m
855	970	Remblai	+1,9m	2410	2430	Zéro	+ ou – 0,2 m

970	1120	Zéro	+ ou – 0,2 m	2430	2460	Déblai	-1 ,1m
1120	1190	Remblai	+1,2m	2460	2540	Zéro	+ ou – 0,2 m
1190	1205	Déblai	-0,5m	2540	2585	Déblai	-0,6m
1205	1270	Remblai	+1,3m	2585	2735	Zéro	+ ou – 0,2 m
1270	1365	Déblai	-1,3m	2735	2770	Déblai	-0,6m
1365	1440	Remblai	+1,6m	2770	2785	Zéro	+ ou – 0,2 m
1440	1450	Zéro	+ ou – 0,2 m	2785	2790	Remblai	+0,6m
1450	1570	Déblai	-1,8m	2790	2800	Zéro	+ ou – 0,2 m
1570	1600	Remblai	+0,7m	2800	2820	Déblai	-1,2m
1600	1615	Zéro	+ ou – 0,2 m	2820	2845	Remblai	+0,7m
1615	1645	Remblai	+0,5m	2845	2860	Déblai	-1,0m
1645	1675	Zéro	+ ou – 0,2 m	2860	2900	Zéro	+ ou – 0,2 m
1675	1685	Déblai	-0,4m	2900	2920	Zéro	+ ou – 0,2 m
1685	1725	Remblai	+0,3m	2920	3520	Zéro	+ ou – 0,2 m
1725	1810	Zéro	+ ou – 0,2 m				

Volume déblai = 3330 m3 Volume Remblai = 3460 m3

Longueur totale route = 2900 mètres
Longueur totale piste à reprofiler = 600 mètres

2- Terrassements – Elargissement

PR	Type	Longueur	Volume	Rocher	Observations
960	Elargissement 2 m	15 m	135 m3	-	
1020	Elargissement 3 m	15 m	45 m3	-	
1190	Elargissement 2 m	20 m	320 m3	-	
2680	Elargissement 1,5 m	10 m	50 m3	40 m3	
2695	Elargissement 1,5 m	10 m	40 m3	30 m3	
2750	Elargissement 2 m	20 m	50 m3	10 m3	
2850	Elargissement 4 m	20 m	170 m3	-	
Totaux		**110 ml**	**810 m3**	**80 m3**	

3- Terrassements – Places de dépôt

PR	Type	Longueur	Surface	Volume	Observations
330	Surlargeur 8 m	30 m	120 m²	270 m3	Déblai
850	Aire de retournement	20 m	100 m²	140 m3	Remblai (T + raccordement)
2900	Place de dépôt 20 m	30 m	600 m²	500 m3	Remblai
Totaux			820 m²	270 m3 640 m3	Déblai Remblai

4- Soutènements

PR	Type	Longueur	Quantité	Observations
1190	Soutènement amont Ht 3m	20 ml	60 m²	Sortie du Lacet 4
2785	Soutènement amont Ht 3m	20 ml	45 m²	Combe
Totaux		**40 ml**	**105 m²**	

5- Merlons de protection

PR	Type	Longueur	Observations
1940	Prolongement merlon de protection	20 ml	80 cm de hauteur pour 1,60 m à la base
Total		**20 ml**	

6- Renvois d'eau

Confection de 29 renvois d'eau terrassés

7- Réglage et compactage

Infrastructure à travailler	Longueur	Largeur	Surface
Route forestière	2900 m	4,5 m	13 050 m²
Piste forestière	600 m	4,0 m	2 400 m²
Places de dépôt			820 m²
Surlargeurs diverses			155 m²
Totaux			16 425 m²